



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 839/2007 – D.D. 09/2008

- Lavori di rifacimento dei servizi interni -

## Lotto 1 – AVERSA

PROGETTO ESECUTIVO

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(Art. 44 D.P.R. 554/99 e s.m.i.)

Il Progettista:

Dott. Ing. Carmine CRISCI



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Gennaio 2011

ELAB. 05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b> <b>AVERSA (SpCap 1)</b> <b>VIA DEL POPOLO (Cap 1)</b> <b>OPERE CIVILI (Cat 1)</b>							
1 R.02.120.010 .a 22/04/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari EDIFICIO E Scala A interno 6 interno 8					8,00 4,00		
	Parziale cad					12,00		
	Scala B interno 3					8,00		
	Parziale cad					8,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 5					8,00 4,00 8,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6					8,00		
	interno 7					8,00		
	Parziale cad					16,00		
	Scala B interno 1					1,00		
	interno 6					8,00		
	interno 7					8,00		
	interno 8					8,00		
	interno 9					8,00		
	interno 10					8,00		
	Parziale cad					41,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interno 6 interno 8 interno 10					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00		
	Parziale cad					56,00		
	Scala D interno 5 interno 7 interno 10					8,00 8,00 8,00		
	Parziale cad					24,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3					7,00		
	A R I P O R T A R E					184,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					184,00		
	interno 4					5,00		
	interno 5					7,00		
	interno 7					5,00		
	Parziale cad					24,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C							
	interno 1					3,00		
	interno 2					4,00		
	interno 3					7,00		
	interno 5					7,00		
	interno 7					7,00		
	Parziale cad					28,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interno 2					7,00		
	interno 3					4,00		
	interno 4					4,00		
	interno 5					7,00		
	interno 6					7,00		
	interno 7					7,00		
	Parziale cad					36,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 4					7,00		
	interno 7					4,00		
	interno 8					7,00		
	interno 9					7,00		
	interno 11					4,00		
	Parziale cad					29,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B							
	interno 1					7,00		
	interno 2					4,00		
	interno 3					7,00		
	interno 5					4,00		
	interno 8					7,00		
	interno 9					4,00		
	interno 11					4,00		
	interno 12					7,00		
	Parziale cad					44,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C							
	interno 5					7,00		
	interno 6					7,00		
	interno 7					7,00		
	interno 10					7,00		
	Parziale cad					28,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	interno 1					4,00		
	interno 2					4,00		
	interno 3					8,00		
	A RIPORTARE					386,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					386,00		
	interno 20					4,00		
	interno 21					4,00		
	Parziale cad					24,00		
	SOMMANO cad					394,00	6,05	2'383,70
2 R.02.120.010 .b 22/04/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno EDIFICIO E Scala A interno 6 interno 8					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala B interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala C interno 1 interno 5					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala B interno 6 interno 7 interno 8 interno 9 interno 10					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interno 6 interno 8 interno 10					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					7,00		
	Scala D interno 5 interno 7 interno 10					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 interno 4 interno 5					1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					25,00		2'383,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,00		2'383,70
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C							
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 4					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 11					1,00		
	interno 12					1,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C							
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 20					1,00		
	interno 21					1,00		
	A RIPORTARE					59,00		2'383,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					59,00		2'383,70
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					59,00	1,83	107,97
3 R.02.120.020 .a 22/04/2010	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile EDIFICIO E Scala A interno 6 interno 7 interno 8		65,00 45,00 55,00			65,00 45,00 55,00		
	Parziale m					165,00		
	Scala B interno 3		65,00			65,00		
	Parziale m					65,00		
	Scala C interno 1 interno 5		65,00 45,00			65,00 45,00		
	Parziale m					110,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 interno 7		65,00 48,00			65,00 48,00		
	Parziale m					113,00		
	Scala B interno 6 interno 7 interno 8 interno 9 interno 10		65,00 65,00 65,00 48,00 65,00			65,00 65,00 65,00 48,00 65,00		
	Parziale m					308,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interno 6 interno 8 interno 10		65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00			65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00		
	Parziale m					455,00		
	Scala D interno 5 interno 7 interno 10		65,00 65,00 65,00			65,00 65,00 65,00		
	Parziale m					195,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 interno 4 interno 5 interno 7		68,00 50,00 85,00 50,00			68,00 50,00 85,00 50,00		
	A RIPORTARE					1'664,00		2'491,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'664,00		2'491,67
	Parziale m					253,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 5 interno 7		25,00 75,00 85,00 85,00 58,00			25,00 75,00 85,00 85,00 58,00		
	Parziale m					328,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 interno 3 interno 4 interno 5 interno 6 interno 7		85,00 75,00 75,00 68,00 85,00 86,00			85,00 75,00 75,00 68,00 85,00 86,00		
	Parziale m					474,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11		50,00			50,00		
	Parziale m					50,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 interno 8 interno 9 interno 11		50,00 85,00 85,00 75,00			50,00 85,00 85,00 75,00		
	Parziale m					295,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 interno 2 interno 3 interno 5 interno 8 interno 9 interno 10 interno 11 interno 12		68,00 50,00 68,00 50,00 85,00 50,00 35,00 50,00 85,00			68,00 50,00 68,00 50,00 85,00 50,00 35,00 50,00 85,00		
	Parziale m					541,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 interno 6 interno 7 interno 10		85,00 85,00 85,00 75,00			85,00 85,00 85,00 75,00		
	Parziale m					330,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 interno 2 interno 3 interno 20 interno 21		50,00 50,00 80,00 50,00 70,00			50,00 50,00 80,00 50,00 70,00		
	Parziale m					300,00		
	A RIPORTARE					3'982,00		2'491,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'982,00		2'491,67
	SOMMANO m					3'982,00	3,63	14'454,66
4 R.02.120.030 .a 22/04/2010	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile EDIFICIO E Scala A interno 6 interno 8					6,00 3,00		
	Parziale cad					9,00		
	Scala B interno 3					6,00		
	Parziale cad					6,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 5					6,00 3,00 3,00		
	Parziale cad					12,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 4					1,00		
	interno 6					6,00		
	interno 7					6,00		
	Parziale cad					13,00		
	Scala B interno 1					1,00		
	interno 6					6,00		
	interno 7					6,00		
	interno 8					6,00		
	interno 9					6,00		
	interno 10					6,00		
	Parziale cad					31,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interno 6 interno 8 interno 10					6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	Parziale cad					42,00		
	Scala D interno 5 interno 7 interno 10					6,00 6,00 6,00		
	Parziale cad					18,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 interno 4					5,00 4,00		
	A RIPORTARE					140,00		16'946,33



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,00		16'946,33
	interno 5					5,00		
	interno 7					3,00		
	Parziale cad					17,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 2					3,00		
	interno 3					5,00		
	interno 5					5,00		
	interno 7					5,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2					5,00		
	interno 3					3,00		
	interno 4					3,00		
	interno 5					5,00		
	interno 6					5,00		
	interno 7					5,00		
	Parziale cad					26,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 4					5,00		
	interno 7					3,00		
	interno 8					5,00		
	interno 9					5,00		
	interno 11					3,00		
	Parziale cad					21,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1					5,00		
	interno 2					3,00		
	interno 3					5,00		
	interno 5					3,00		
	interno 8					5,00		
	interno 9					3,00		
	interno 11					3,00		
	interno 12					5,00		
	Parziale cad					32,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5					5,00		
	interno 6					5,00		
	interno 7					5,00		
	interno 10					5,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1					3,00		
	interno 2					3,00		
	interno 3					6,00		
	interno 20					3,00		
	A RIPORTARE					285,00		16'946,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					285,00		16'946,33
	interno 21					3,00		
	Parziale cad					18,00		
	SOMMANO cad					288,00	1,83	527,04
5 R.02.020.030 .a 18/06/2010	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm EDIFICIO E Scala A interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40 2,40		0,600 0,600	1,44 1,44		
	Parziale m²					2,88		
	Scala B interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					1,44		
	Scala C interno 1 interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 2,40 2,40		2,600 0,600 0,600	1,56 1,44 1,44		
	Parziale m²					4,44		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40 2,40		0,600 0,600	1,44 1,44		
	Parziale m²					2,88		
	Scala B interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					7,20		
	Scala C interni 1-3 interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione interni 1-3 - scarico cucina interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		0,60 0,60 0,40 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		5,800 18,600 5,800 18,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	3,48 11,16 2,32 7,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					34,48		
	Scala D interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40 2,40 2,40		0,600 0,600 0,600	1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					4,32		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	A RIPORTARE					59,08		17'473,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,08		17'473,37
	interno 4- muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 5- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7- muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
			2,40		0,600	1,44		
			2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					5,76		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3-5-7		0,60		12,200	7,32		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 2- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					15,68		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interni 2-4-6		0,60		8,800	5,28		
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interni 2-4-6 - scarico cucina		0,40		8,800	3,52		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					19,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					1,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 11- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					7,20		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3		0,60		5,600	3,36		
	interni 1-3-5		0,60		8,800	5,28		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 12 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					21,72		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1		0,60		2,600	1,56		
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interno 3		0,60		2,600	1,56		
	interno 3 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	A R I P O R T A R E					134,16		17'473,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					134,16		17'473,37
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 20 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 21 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,92		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					141,36	3,28	463,66
6 R.02.060.040 .a 22/04/2010	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni cucina interno 7 cucina interno 8 bagni cucina  Scala B interno 3 bagni cucina interno 8 cucina  Scala C interno 1 bagni interno 5 bagno cucina  EDIFICIO F Scala A interno 6  interno 7  Scala B interno 6  interno 7  interno 8  interno 9		1,99 1,64 4,06  4,04  1,99 4,06   1,99 1,64 4,04 4,06  1,99 1,64 4,04  1,76 2,92 4,66  1,61 1,98  2,00 1,64 3,39 1,70 1,96 3,40 2,00 1,64 3,39 1,70	2,790 2,760 3,400  3,390  2,790 3,400   2,790 2,760 3,390 3,400  2,790 2,760 3,100  2,710 2,710  2,750 2,710 4,050 2,730 2,730 4,010 2,750 2,710 4,050 2,730		5,55 4,53 13,80  13,70  5,55 13,80   5,55 4,53 13,70 13,80  5,55 4,53 13,70  4,07 6,75 14,45  4,36 5,37  5,50 4,44 13,73 4,64 5,35 13,63 5,50 4,44 13,73 4,64		
	Parziale m <sup>2</sup>					56,93		
	Parziale m <sup>2</sup>					37,58		
	Parziale m <sup>2</sup>					29,33		
	Parziale m <sup>2</sup>					35,00		
	A R I P O R T A R E					234,44		17'937,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					234,44		17'937,03
	interno 10		1,96 2,00 1,64 3,39	2,730 2,750 2,710 4,050		5,35 5,50 4,44 13,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					104,62		
	Scala C interno 1		1,70 1,96 3,40	2,730 2,730 4,010		4,64 5,35 13,63		
	interno 2		2,00 1,64 3,39	2,750 2,710 4,050		5,50 4,44 13,73		
	interno 3		1,70 1,96 3,40	2,730 2,730 4,010		4,64 5,35 13,63		
	interno 4		2,00 1,64 3,39	2,750 2,710 4,050		5,50 4,44 13,73		
	interno 6		2,00 1,64 3,39	2,750 2,710 4,050		5,50 4,44 13,73		
	interno 8		2,00 1,64 3,39	2,750 2,710 4,050		5,50 4,44 13,73		
	interno 10		2,00 1,64 3,39	2,750 2,710 4,050		5,50 4,44 13,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					165,59		
	Scala D interno 5		1,81 2,99 4,75	2,380 2,380 3,150		4,31 7,12 14,96		
	interno 7		1,81 2,99 4,75	2,380 2,380 3,150		4,31 7,12 14,96		
	interno 10		2,00 1,63 4,05	2,770 2,750 3,360		5,54 4,48 13,61		
	Parziale m <sup>2</sup>					76,41		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D interno 3 bagni		1,75 2,97	2,020 1,810		3,54 5,38 12,10		
	corridoio interno 4 bagno		2,97	1,810		5,38 12,10		
	corridoio interno 5 bagni		1,75 2,97	2,020 1,810		3,54 5,38 12,10		
	cucina corridoio interno 7 bagno corridoio		3,44 2,97	3,610 1,810		12,42 12,10 5,38 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					89,42		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C interno 1							
	A RIPORTARE					594,88		17'937,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					594,88		17'937,03
	bagno		1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 2							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					133,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 6							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					181,14		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					17,48		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 8							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
	A RIPORTARE					949,80		17'937,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					949,80		17'937,03
	cucina		1,75	2,020		3,54		
	corridoio		3,44	3,610		12,42		
	interno 9					12,10		
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 11							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					114,26		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 2							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 8							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 9							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 10							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 11							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 12							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					203,36		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 6							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	A RIPORTARE					1'344,88		17'937,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'344,88		17'937,03
	interno 10 bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	coridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					121,34		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	interno 1 bagno		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	interno 2 bagno		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		7,06	1,320		9,32		
	interno 3 bagni		1,80	3,200		5,76		
			1,60	3,300		5,28		
	cucina		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	interno 20 bagno		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		7,06	1,320		9,32		
	interno 21 bagno		1,80	3,200		5,76		
	cucina		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	Parziale m <sup>2</sup>					98,15		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'464,05	7,26	10'629,00
7 R.02.060.130 a 22/04/2010	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni		1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		4,06	3,400		13,80		
	interno 7 cucina		4,04	3,390		13,70		
	interno 8 bagni		1,99	2,790		5,55		
	cucina		4,06	3,400		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					56,93		
	Scala B interno 3 bagni		1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		4,04	3,390		13,70		
	interno 8 cucina		4,06	3,400		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					37,58		
	Scala C interno 1 bagni		1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	interno 5 bagno		1,99	2,790		5,55		
	cucina		4,04	3,390		13,70		
	A RIPORTARE					123,84		28'566,03



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					123,84		28'566,03
	Parziale m <sup>2</sup>					29,33		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6		1,76	2,310		4,07		
			2,92	2,310		6,75		
			4,66	3,100		14,45		
	interno 7		1,61	2,710		4,36		
			1,98	2,710		5,37		
	Parziale m <sup>2</sup>					35,00		
	Scala B							
	interno 6		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 7		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
			3,40	4,010		13,63		
	interno 8		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 9		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	interno 10		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					104,62		
	Scala C							
	interno 1		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
			3,40	4,010		13,63		
	interno 2		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 3		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
			3,40	4,010		13,63		
	interno 4		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 6		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 8		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 10		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					165,59		
	Scala D							
	interno 5		1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
			4,75	3,150		14,96		
	interno 7		1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
			4,75	3,150		14,96		
	interno 10		2,00	2,770		5,54		
			1,63	2,750		4,48		
			4,05	3,360		13,61		
	Parziale m <sup>2</sup>					76,41		
	A RIPORTARE					505,46		28'566,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					505,46		28'566,03
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3							
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					89,42		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	bagno		1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 2							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					133,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 6							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	A R I P O R T A R E					863,92		28'566,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					863,92		28'566,03
	corridoio interno 7 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		12,10 5,38 3,54		
	cucina corridoio		3,44	3,610		12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					181,14		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 bagno corridoio		2,97	1,810		5,38 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					17,48		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 bagno corridoio interno 8 bagni		2,97	1,810		5,38 12,10		
	cucina corridoio interno 9 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54 12,42 12,10		
	cucina corridoio interno 11 bagno cucina corridoio		3,44 2,97 3,44	3,610 1,810 3,610		12,42 5,38 12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					114,26		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54 12,10		
	corridoio interno 2 bagno corridoio interno 3 bagni		2,97	1,810		5,38 12,10		
	corridoio interno 5 bagno corridoio interno 8 cucina bagni		2,97 3,44 1,75	1,810 3,610 2,020		5,38 12,10 12,42 3,54 5,38 12,10		
	corridoio interno 9 bagno corridoio interno 10 cucina corridoio interno 11 bagno corridoio interno 12		2,97 2,97 3,44	1,810 1,810 3,610		12,10 5,38 12,10 12,42 12,10 5,38 12,10		
	A R I P O R T A R E					1'211,12		28'566,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'211,12		28'566,03
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					203,36		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 6							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 10							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					121,34		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1							
	bagno		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	interno 2							
	bagno		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		7,06	1,320		9,32		
	interno 3							
	bagni		1,80	3,200		5,76		
			1,60	3,300		5,28		
	cucina		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	interno 20							
	bagno		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		7,06	1,320		9,32		
	interno 21							
	bagno		1,80	3,200		5,76		
	cucina		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	Parziale m <sup>2</sup>					98,15		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'464,05	9,88	14'464,81
8 R.02.060.160 .a 22/04/2010	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80	2,200		19,36		
	cucina		3,40	2,200		7,48		
	interno 7							
	cucina		2,92	2,200		6,42		
	interno 8							
	bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56	2,200		21,03		
	A RIPORTARE					75,32		43'030,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75,32		43'030,84
	cucina		3,40	2,200		7,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					82,80		
	Scala B interno 3							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80	2,200		19,36		
	cucina		3,39	2,200		7,46		
	interno 8							
	cucina		3,40	2,200		7,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					55,33		
	Scala C interno 1							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80	2,200		19,36		
	interno 5							
	bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56	2,200		21,03		
	cucina		3,39	2,200		7,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					68,88		
	EDIFICIO F Scala A interno 6							
	bagni *(lung.=1,76+2,31+1,76+2,31)		8,14	2,200		17,91		
	(lung.=2,92+2,31+2,92+2,31)		10,46	2,200		23,01		
	cucina		2,81	2,200		6,18		
	interno 7							
	bagni *(lung.=1,61+2,71+1,61+2,71)		8,64	2,200		19,01		
	(lung.=1,98+2,71+1,98+2,71)		9,38	2,200		20,64		
	Parziale m <sup>2</sup>					86,75		
	Scala B interno 6							
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50	2,200		20,90		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70	2,200		19,14		
	cucina		3,39	2,200		7,46		
	interno 7							
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86	2,200		19,49		
	(lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		9,38	2,200		20,64		
	cucina		3,40	2,200		7,48		
	interno 8							
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50	2,200		20,90		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70	2,200		19,14		
	cucina		3,39	2,200		7,46		
	interno 9							
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86	2,200		19,49		
	(lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		9,38	2,200		20,64		
	interno 10							
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50	2,200		20,90		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70	2,200		19,14		
	cucina		3,39	2,200		7,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					230,24		
	Scala C interno 1							
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86	2,200		19,49		
	(lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		9,38	2,200		20,64		
	cucina		3,40	2,200		7,48		
	A RIPORTARE					571,61		43'030,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					571,61		43'030,84
	interno 2 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 3 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73) cucina		8,86 9,38 3,40	2,200 2,200 2,200		19,49 20,64 7,48		
	interno 4 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 8 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 10 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					332,72		
	Scala D interno 5 bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38) cucina		8,38 10,74 2,83	2,200 2,200 2,200		18,44 23,63 6,23		
	interno 7 bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38) cucina		8,38 10,74 2,83	2,200 2,200 2,200		18,44 23,63 6,23		
	interno 10 bagni *(lung.=2,00+2,77+2+2,77) (lung.=1,63+2,75+1,63+2,75) cucina		9,54 8,76 3,36	2,200 2,200 2,200		20,99 19,27 7,39		
	Parziale m <sup>2</sup>					144,25		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 bagni *(lung.=2,97+2,97+1,81+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54	2,200 2,200		21,03 16,59		
	interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02) cucina		9,56 7,54 3,44	2,200 2,200 2,200		21,03 16,59 7,57		
	interno 7 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	Parziale m <sup>2</sup>					124,87		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 bagno *(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02) interno 2		7,54	2,200		16,59		
	A R I P O R T A R E					1'142,43		43'030,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'142,43		43'030,84
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 3							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 5							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 7							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	Parziale m <sup>2</sup>					173,19		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 3							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 4							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 5							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	interno 6							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 7							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97)		12,53	2,200		27,57		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	Parziale m <sup>2</sup>					236,93		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,03		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 8							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 9							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	interno 11							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	Parziale m <sup>2</sup>					140,01		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	A RIPORTARE					1'734,62		43'030,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					1'734,62		43'030,84	
	interno 2 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) interno 3 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02) interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) interno 8 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)  (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02) interno 9 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) interno 10 interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) interno 12 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)  Parziale m <sup>2</sup>		9,56 9,56 7,54 9,56 9,56 3,44 7,54 9,56 3,44 9,56 9,56 7,54 3,44	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		21,03 21,03 16,59 21,03 21,03 7,57 16,59 21,03 7,57 21,03 21,03 16,59 7,57		257,31	
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)  interno 6 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)  interno 7 *(lung.=2,97+1,81+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)  interno 10 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)  Parziale m <sup>2</sup>		9,56 7,54 3,44 9,56 7,54 3,44 9,56 7,54	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		21,03 16,59 7,57 21,03 16,59 7,57 21,03 16,59		173,19	
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2) interno 2 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2) interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2) (lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)  interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2) interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)  Parziale m <sup>2</sup>		10,00 10,00 10,00 9,80 3,10 10,00 10,00 3,10	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		22,00 22,00 22,00 21,56 6,82 22,00 22,00 6,82		145,20	
	S O M M A N O m <sup>2</sup>					2'272,70	5,46	12'408,94	
9 R.02.060.200 .a 22/04/2010	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo EDIFICIO E Scala A interno 6 *(lung.=4,06+3,4+4,06)  interno 7 *(lung.=4,04+3,39+4,04)  interno 8 *(lung.=4,06+3,4+4,06)  Parziale m		11,52 11,47 11,52			11,52 11,47 11,52		34,51	
	Scala B interno 3 (lung.=4,04+3,39+4,04) interno 8 (lung.=4,06+3,4+4,06)  Parziale m		11,47 11,52			11,47 11,52		22,99	
	A R I P O R T A R E					57,50		55'439,78	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					57,50		55'439,78
	Scala C interno 5 (lung.=3,39+4,04+4,04)		11,47			11,47		
	Parziale m					11,47		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 *(lung.=4,66+3,1+4,66)		12,42			12,42		
	Parziale m					12,42		
	Scala B interno 6 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	interno 7 (lung.=4,01+2,91+4,01)		10,93			10,93		
	interno 8 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	interno 10 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	Parziale m					43,96		
	Scala C interno 1 (lung.=4,01+4,01+2,91)		10,93			10,93		
	interno 2 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	interno 3 (lung.=4,01+2,91+4,01)		10,93			10,93		
	interno 4 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	interno 6 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	interno 8 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	interno 10 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01			11,01		
	Parziale m					76,91		
	Scala D interno 5 (lung.=4,75+2,83+1,11+0,77+3,64)		13,10			13,10		
	interno 7 (lung.=4,75+2,83+1,11+0,77+3,64)		13,10			13,10		
	interno 10 (lung.=4,05+3,36+4,05)		11,46			11,46		
	Parziale m					37,66		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 corridoio					17,00		
	interno 4 corridoio					17,00		
	interno 5 cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 7 corridoio					17,00		
	A RIPORTARE					318,58		55'439,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					318,58		55'439,78
	Parziale m					78,66		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	corridoio					17,00		
	interno 2							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 3							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 5							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 7							
	corridoio					17,00		
	Parziale m					116,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 3							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 4							
	corridoio					17,00		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	interno 5							
	corridoio					17,00		
	interno 6							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 7							
	corridoio					17,00		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	Parziale m					155,30		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11							
	corridoio					17,00		
	Parziale m					17,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7							
	corridoio					17,00		
	interno 8							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 9							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 11							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	Parziale m					99,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1							
	corridoio					17,00		
	interno 2							
	A RIPORTARE					724,84		55'439,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					724,84		55'439,78
	corridoio interno 3					17,00		
	corridoio interno 5					17,00		
	corridoio interno 8					17,00		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio interno 9					17,00		
	corridoio interno 10					17,00		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio interno 11					17,00		
	corridoio interno 12					17,00		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	Parziale m					184,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio interno 6					17,00		
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio interno 7					17,00		
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio interno 10					17,00		
	coridoio					17,00		
	Parziale m					99,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1							
	corridoio interno 2					18,90		
	corridoio interno 3					18,90		
	cucina *(lung.=2,90+3,1+2,9)		8,90			8,90		
	corridoio interno 20					18,90		
	corridoio interno 21					18,90		
	cucina *(lung.=2,9+3,1+2,9)		8,90			8,90		
	corridoio					18,90		
	Parziale m					112,30		
	SOMMANO m					1'105,10	1,21	1'337,17
10 R.02.100.010 .a 22/04/2010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti EDIFICIO E Scala A							
	interno 4							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40		0,800	2,72		
			4,06	3,400		13,80		
	A RIPORTARE					75,85		56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,85		56'776,95
	corridoio interno 6 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		13,40		3,000	40,20		
			9,56		0,800	7,65		
			8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina (lung.=4,06+3,40+4,06)		3,40		0,800	2,72		
			11,52		3,000	34,56		
			4,06	3,400		13,80		
	interno 7 cucina (lung.=4,04+3,39+4,04)		2,92		0,800	2,34		
			11,47		3,000	34,41		
			4,04	3,390		13,70		
	interno 8 bagno *(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina (lung.=4,06+3,4+4,06)		3,40		0,800	2,72		
			11,52		3,000	34,56		
			4,06	3,400		13,80		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					345,20		
	Scala B interno 3 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		9,56		0,800	7,65		
			8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		3,39		0,800	2,71		
			3,39	4,040		13,70		
	(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47		3,000	34,41		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	interno 5 cucina *(lung.=3,39+4,04+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			3,39		0,800	2,71		
			3,39	4,040		13,70		
	interno 8 cucina (lung.=3,4+4,06+4,06)		3,40		0,800	2,72		
			11,52		3,000	34,56		
			3,40	4,060		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					217,69		
	Scala C interno 1 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		9,56		0,800	7,65		
			8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	interno 2 cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40		0,800	2,72		
			3,40	4,060		13,80		
	interno 5 bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
			1,99	2,790		5,55		
	cucina (lung.=3,39+4,04+4,04)		3,39		0,800	2,71		
			11,47		3,000	34,41		
			3,39	4,040		13,70		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					220,27		
	EDIFICIO F Scala A interno 4 cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81		0,800	2,25		
			12,42		3,000	37,26		
	A R I P O R T A R E					822,67		56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					822,67		56'776,95
	interno 5 cucina *(lung.=3,9+3,33+3,9)		3,07 11,13 3,33 3,90	4,660 3,330		14,31 3,000 0,800 12,99		
	interno 6 bagni *(lung.=1,76+2,31+1,76+2,31) (lung.=2,92+2,31+2,92+2,31)		8,14 10,46 1,76 2,92			0,800 0,800 2,310 2,310	6,51 8,37 4,07 6,75	
	cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81 12,42 3,07			0,800 3,000 4,660	2,25 37,26 14,31	
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,61+2,71+1,61+2,71) (lung.=1,98+2,71+1,98+2,71)		16,80 8,64 9,38 1,61 1,98			3,000 0,800 0,800 2,710 2,710	50,40 6,91 7,50 4,36 5,37	
	corridoio		12,80			3,000	38,40	
	Parziale m <sup>2</sup>						295,32	
	Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86 1,70	2,730		0,800	7,09 4,64	
	corridoio interno 5 cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		13,40 11,42 3,40 4,01			3,000 3,000 0,800 3,400	40,20 34,26 2,72 13,63	
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64	2,200 2,750 2,710		0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44	
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390		3,000 0,800	34,47 2,71 13,73	
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		13,40 8,86 9,38 1,70 1,96	2,730 2,730		3,000 0,800 0,800	40,20 7,09 7,50 4,64 5,35	
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01	3,400		3,000 0,800	34,26 2,72 13,63	
	corridoio interno 8 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		13,40 9,50 8,70 2,00 1,64	2,200 2,750 2,710		0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44	
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390		3,000 0,800	34,47 2,71 13,73	
	corridoio interno 9 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		13,40 8,86			3,000 0,800	40,20 7,09	
	A RIPORTARE						1'551,42	56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'551,42		56'776,95
	(lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		9,38 1,70 1,96	2,730 2,730	0,800	7,50 4,64 5,35		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64	2,200 2,750 2,710	0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					654,59		
	Scala C interno 1							
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38 1,70 1,96	2,730 2,730	0,800 0,800	7,09 7,50 4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01	3,400	3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
	corridoio interno 2		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64	2,750 2,710	0,800 0,800	7,60 6,96 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio interno 3		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38 1,70 1,96	2,730 2,730	0,800 0,800	7,09 7,50 4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01	3,400	3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
	corridoio interno 4		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64	2,750 2,710	0,800 0,800	7,60 6,96 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio interno 6		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64	2,750 2,710	0,800 0,800	7,60 6,96 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio interno 8		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	A RIPORTARE					2'318,28		56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'318,28		56'776,95
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					808,83		
	Scala D interno 3							
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			2,99	2,380		7,12		
			1,81	2,380		4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 5		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 7		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 9		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			2,99	2,380		7,12		
			1,81	2,380		4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 10		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=2,00+2,77+2+2,77)		9,54		0,800	7,63		
	(lung.=1,63+2,75+1,63+2,75)		8,76		0,800	7,01		
			2,00	2,770		5,54		
			1,63	2,750		4,48		
	cucina *(lung.=4,05+3,36+4,05)		11,46		3,000	34,38		
			3,36		0,800	2,69		
			4,05	3,360		13,61		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					644,70		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	A RIPORTARE					3'186,60		56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'186,60		56'776,95
	Scala D interno 3 bagni *(lung.=2,97+2,97+1,81+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75	2,020	3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					399,21		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 bagno *(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54 1,75	2,020	0,800	6,03 3,54		
	corridoio interno 2 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		5,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	16,20 7,65 5,38		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44 3,44	3,610	3,000 0,800	31,98 2,75 12,42		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 1,75 2,97	2,020 1,810	3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 3,54 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					528,85		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2							
	A RIPORTARE					4'114,66		56'776,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'114,66		56'776,95
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 3		23,40		3,000	70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97 3,44	1,810	0,800	7,65 5,38 2,75		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66 3,44	3,610	3,000	31,98 12,42		
	corridoio interno 4		23,40		3,000	70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97 3,44	1,810	0,800	7,65 5,38 2,75		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44	3,610	3,000	31,98 12,42		
	corridoio interno 5		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 6		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		12,53 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800	10,02 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					775,78		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					83,23		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 7							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio interno 8		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66		0,800 3,000	2,75 31,98		
	A RIPORTARE					5'114,23		56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'114,23		56'776,95
	corridoio interno 9 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		3,44 23,40	3,610		12,42 70,20		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56 7,54 2,97 1,75 3,44	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54 2,75		
	corridoio interno 11 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		10,66 3,44 23,40	3,610	3,000 3,000	31,98 12,42 70,20		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56 2,97 3,44	1,810	0,800	7,65 5,38 2,75		
	corridoio		10,66 3,44 23,40	3,610	3,000	31,98 12,42 70,20		
	Parziale m²					493,51		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 2 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio interno 3 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio interno 8 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=3,44+3,61+3,61)		23,40 9,56 2,97 3,44 10,66	1,810	3,000 0,800 3,000	70,20 7,65 5,38 2,75 31,98		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		3,44 7,54 1,75	3,610 2,020	0,800	12,42 6,03 3,54		
	corridoio interno 9 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio interno 10 (lung.=3,61+3,44+3,61)		23,40 3,44 10,66 3,44	3,610	3,000 0,800 3,000	70,20 2,75 31,98 12,42		
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio interno 12 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54 1,75	2,020	0,800	6,03 3,54		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					845,57		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	A RIPORTARE					6'320,40		56'776,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'320,40		56'776,95
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 6 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 7 *(lung.=2,97+1,81+1,81+2,97)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 10 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
			1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					512,65		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 2 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
	(lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		9,80		0,800	7,84		
			1,80	3,200		5,76		
			1,60	3,300		5,28		
			3,10		0,800	2,48		
	(lung.=2,90+3,1+2,9)		8,90		3,000	26,70		
			2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
			3,10		0,800	2,48		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		8,90		3,000	26,70		
			2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	Parziale m²					405,76		
	SOMMANO m²					7'231,16	2,42	17'499,41
11 R.02.050.010 .a 30/04/2010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro EDIFICIO E Scala A interno 7 cucina		2,92		1,400	4,09		
	A RIPORTARE					4,09		74'276,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,09		74'276,36
	(lung =4,04+3,39+4,04)		11,47 4,04	3,390	3,000	34,41 13,70		
	Parziale m <sup>2</sup>					52,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					52,20	4,40	229,68
12 R.02.090.060 .a 18/06/2010	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc EDIFICIO E Scala C interno 1 - fecale				2,600	2,60		
	Parziale m					2,60		
	EDIFICIO F Scala C interni 1-3 - fecale interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - fecale interni 1-3 - scarico cucina interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina				5,800 18,600 5,800 18,600	5,80 18,60 5,80 18,60		
	Parziale m					48,80		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 - fecale interni 1-3-5-7 - fecale interno 2 - scarico cucina				2,600 12,200 2,600	2,60 12,20 2,60		
	Parziale m					17,40		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interni 2-4-6 - fecale interno 2 - fecale interni 2-4-6 - scarico cucina				8,800 2,600 8,800	8,80 2,60 8,80		
	Parziale m					20,20		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 2 - fecale interni 1-3 - fecale interni 1-3-5 - fecale				2,600 5,600 8,800	2,60 5,60 8,80		
	Parziale m					17,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 - fecale interno 2 - fecale interno 3 - fecale interno 3 - scarico cucina				2,600 2,600 2,600 2,600	2,60 2,60 2,60 2,60		
	Parziale m					10,40		
	SOMMANO m					116,40	4,84	563,38
13 R.02.140.010 .a 18/06/2010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
	A RIPORTARE							75'069,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'069,42
	Vedi voce n° 1 [cad 394.00]	0,30				118,20		
	Vedi voce n° 2 [cad 59.00]	0,30				17,70		
	Vedi voce n° 3 [m 3 982.00]			0,100	0,100	39,82		
	Vedi voce n° 5 [m² 141.36]				0,100	14,14		
	Vedi voce n° 6 [m² 1 464.05]				0,020	29,28		
	Vedi voce n° 7 [m² 1 464.05]				0,060	87,84		
	Vedi voce n° 8 [m² 2 272.70]				0,020	45,45		
	Vedi voce n° 9 [m 1 105.10]			0,010	0,100	1,11		
	Vedi voce n° 10 [m² 7 231.16]				0,001	7,23		
	Vedi voce n° 11 [m² 52.20]				0,030	1,57		
	Vedi voce n° 12 [m 116.40]	116,40		0,100	0,100	135,49		
	SOMMANO m³					497,83	6,08	3'026,81
14 E.01.060.020 b 18/06/2010	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo compendete tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 13 [m³ 497.83]					497,83		
	SOMMANO m³					497,83	6,96	3'464,90
15 E.07.020.010 a 22/04/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni cucina interno 7 cucina interno 8 bagni cucina Parziale m² Scala B interno 3 bagni cucina interno 8 cucina Parziale m² Scala C interno 1 bagni interno 5 bagno cucina Parziale m²		1,99 1,64 4,06 4,04 1,99 4,06	2,790 2,760 3,400 3,390		5,55 4,53 13,80 13,70 5,55 13,80 56,93 5,55 4,53 13,70 13,80 37,58 5,55 4,53 5,55 13,70 29,33		
	A RIPORTARE					123,84		81'561,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					123,84		81'561,13
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6		1,76	2,310		4,07		
			2,92	2,310		6,75		
			4,66	3,100		14,45		
	interno 7		1,61	2,710		4,36		
			1,98	2,710		5,37		
	Parziale m²					35,00		
	Scala B							
	interno 6		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 7		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
			3,40	4,010		13,63		
	interno 8		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 9		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	interno 10		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	Parziale m²					104,62		
	Scala C							
	interno 1		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
			3,40	4,010		13,63		
	interno 2		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 3		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
			3,40	4,010		13,63		
	interno 4		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 6		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 8		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	interno 10		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
			3,39	4,050		13,73		
	Parziale m²					165,59		
	Scala D							
	interno 5		1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
			4,75	3,150		14,96		
	interno 7		1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
			4,75	3,150		14,96		
	interno 10		2,00	2,770		5,54		
			1,63	2,750		4,48		
			4,05	3,360		13,61		
	Parziale m²					76,41		
	A RIPORTARE					505,46		81'561,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					505,46		81'561,13
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3							
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	corridoio					12,10		
	Parziale m²					89,42		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	bagno		1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 2							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	Parziale m²					133,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio					12,10		
	interno 6							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	A R I P O R T A R E					876,02		81'561,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					876,02		81'561,13
	interno 7 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	cucina corridoio		3,44	3,610		12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					181,14		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 bagno corridoio		2,97	1,810		5,38 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					17,48		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 bagno corridoio interno 8 bagni		2,97	1,810		5,38 12,10		
	cucina corridoio interno 9 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	cucina corridoio interno 11 bagno cucina corridoio		3,44	3,610		12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					114,26		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	corridoio interno 2 bagno corridoio interno 3 bagni		2,97	1,810		5,38 12,10		
	corridoio interno 5 bagno corridoio interno 8 cucina bagni		2,97	1,810		5,38 12,10		
	corridoio interno 9 bagno corridoio interno 10 cucina corridoio interno 11 bagno corridoio interno 12 bagni		3,44	3,610		12,42 12,10		
			2,97	1,810		5,38 12,10		
			2,97	1,810		5,38		
	A RIPORTARE					1'216,50		81'561,13



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'216,50		81'561,13
	cucina corridoio		1,75 3,44	2,020 3,610		3,54 12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					203,36		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 bagni		2,97 1,75 3,44	1,810 2,020 3,610		5,38 3,54 12,42 12,10		
	cucina corridoio interno 6 bagni		2,97 1,75 3,44	1,810 2,020 3,610		5,38 3,54 12,42 12,10		
	cucina corridoio interno 7 bagni		2,97 1,75 3,44	1,810 2,020 3,610		5,38 3,54 12,42 12,10		
	cucina corridoio interno 10 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54 12,42 12,10		
	coridoio		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					121,34		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 bagno corridoio interno 2 bagno corridoio interno 3 bagni		1,80 6,93	3,200 1,320		5,76 9,15		
	bagno corridoio interno 3 bagni		1,80 1,60 2,90	3,200 3,300 3,100		5,76 5,28 8,99 9,15		
	cucina corridoio interno 20 bagno corridoio interno 21 bagno		6,93 1,80 7,06	1,320 3,200 1,320		9,15 5,76 9,32		
	bagno cucina corridoio		1,80 2,90 6,93	3,200 3,100 1,320		5,76 8,99 9,15		
	Parziale m <sup>2</sup>					98,15		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'464,05	13,68	20'028,20
16 E.07.020.010 .b 22/04/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni		2,00 2,00	1,99 1,64 2,790 2,760		11,10 9,05		
	cucina interno 7 cucina interno 8		2,00 2,00	4,06 3,400 3,390		27,61 27,39		
	A RIPORTARE					75,15		101'589,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75,15		101'589,33
	bagni	2,00	1,99	2,790		11,10		
	cucina	2,00	4,06	3,400		27,61		
	Parziale m <sup>2</sup>					113,86		
	Scala B interno 3							
	bagni	2,00	1,99	2,790		11,10		
		2,00	1,64	2,760		9,05		
	cucina	2,00	4,04	3,390		27,39		
	interno 8							
	cucina	2,00	4,06	3,400		27,61		
	Parziale m <sup>2</sup>					75,15		
	Scala C interno 1							
	bagni	2,00	1,99	2,790		11,10		
		2,00	1,64	2,760		9,05		
	interno 5							
	bagno	2,00	1,99	2,790		11,10		
	cucina	2,00	4,04	3,390		27,39		
	Parziale m <sup>2</sup>					58,64		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6	2,00	1,76	2,310		8,13		
		2,00	2,92	2,310		13,49		
		2,00	4,66	3,100		28,89		
	interno 7							
		2,00	1,61	2,710		8,73		
		2,00	1,98	2,710		10,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					69,97		
	Scala B							
	interno 6	2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	interno 7							
		2,00	1,70	2,730		9,28		
		2,00	1,96	2,730		10,70		
		2,00	3,40	4,010		27,27		
	interno 8							
		2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	interno 9							
		2,00	1,70	2,730		9,28		
		2,00	1,96	2,730		10,70		
	interno 10							
		2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					209,28		
	Scala C							
	interno 1							
		2,00	1,70	2,730		9,28		
		2,00	1,96	2,730		10,70		
		2,00	3,40	4,010		27,27		
	interno 2							
		2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	interno 3							
		2,00	1,70	2,730		9,28		
		2,00	1,96	2,730		10,70		
		2,00	3,40	4,010		27,27		
	interno 4							
		2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	interno 6							
		2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	A RIPORTARE					763,45		101'589,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					763,45		101'589,33
	interno 8	2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	interno 10	2,00	2,00	2,750		11,00		
		2,00	1,64	2,710		8,89		
		2,00	3,39	4,050		27,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					331,25		
	Scala D							
	interno 5	2,00	1,81	2,380		8,62		
		2,00	2,99	2,380		14,23		
		2,00	4,75	3,150		29,93		
	interno 7	2,00	1,81	2,380		8,62		
		2,00	2,99	2,380		14,23		
		2,00	4,75	3,150		29,93		
	interno 10	2,00	2,00	2,770		11,08		
		2,00	1,63	2,750		8,97		
		2,00	4,05	3,360		27,22		
	Parziale m <sup>2</sup>					152,83		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3							
	bagni	2,00	1,75	2,020		7,07		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 4							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 5							
	bagni	2,00	1,75	2,020		7,07		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 7							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					178,78		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	bagno	2,00	1,75	2,020		7,07		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 2							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 3							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 5							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 7							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					266,80		
	A RIPORTARE					1'456,56		101'589,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'456,56		101'589,33
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 3							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 4							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 5							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 6							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 7							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					362,18		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					34,95		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 8							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 9							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 11							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	cucina	2,00	3,44	3,610		24,84		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					228,46		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1							
	bagni	2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	interno 2							
	bagno	2,00	2,97	1,810		10,75		
	A RIPORTARE					2'134,92		101'589,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'134,92		101'589,33
	corridoio interno 3 bagni	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	corridoio interno 5 bagno	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio interno 8 cucina	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio interno 9 bagno	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio interno 10 cucina	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio interno 11 bagno	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
	corridoio interno 12 bagni	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina corridoio	2,00	3,44	3,610		24,84		
		2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					406,60		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C interno 5 bagni	2,00				10,75		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina corridoio interno 6 bagni	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina corridoio interno 7 bagni	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	cucina corridoio interno 10 bagni	2,00			12,100	24,20		
		2,00	2,97	1,810		10,75		
		2,00	1,75	2,020		7,07		
	corridoio	2,00			12,100	24,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					242,60		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica interno 1 bagno	2,00				11,52		
		2,00	1,80	3,200		11,52		
	corridoio interno 2 bagno	2,00			1,320	18,30		
		2,00	6,93	1,320		18,30		
	corridoio interno 3 bagno	2,00			1,320	18,64		
		2,00	7,06	1,320		18,64		
	corridoio interno 3 bagni	2,00				11,52		
		2,00	1,80	3,200		11,52		
		2,00	1,60	3,300		10,56		
	cucina corridoio interno 20 bagno	2,00				17,98		
		2,00	2,90	3,100		17,98		
	corridoio	2,00	6,93	1,320		18,30		
		2,00				11,52		
		2,00	1,80	3,200		11,52		
	corridoio	2,00	7,06	1,320		18,64		
	A RIPORTARE					2'879,85		101'589,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'879,85		101'589,33
	interno 21							
	bagno	2,00	1,80	3,200		11,52		
	cucina	2,00	2,90	3,100		17,98		
	corridoio	2,00	6,93	1,320		18,30		
	Parziale m <sup>2</sup>					196,30		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'927,65	0,83	2'429,95
17 E.08.020.090 a 18/06/2010	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,88		
	Scala B							
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					1,44		
	Scala C							
	interno 1		0,60		2,600	1,56		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,44		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,88		
	Scala B							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					7,20		
	Scala C							
	interni 1-3		0,60		5,800	3,48		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione		0,60		18,600	11,16		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina		0,40		18,600	7,44		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					34,48		
	Scala D							
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,32		
	A R I P O R T A R E					57,64		104'019,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					57,64		104'019,28
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 4- muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 5- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7- muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40 2,40 2,40 2,40		0,600 0,600 0,600 0,600	1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					5,76		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 interni 1-3-5-7 interno 2 - scarico cucina interno 2- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40		2,600 12,200 2,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,56 7,32 1,04 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					15,68		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interni 2-4-6 interno 2 interni 2-4-6 - scarico cucina interno 2 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		8,800 2,600 8,800 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	5,28 1,56 3,52 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					19,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					1,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 11- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					7,20		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 2 interni 1-3 interni 1-3-5 interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 12 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 0,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		2,600 5,600 8,800 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,56 3,36 5,28 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m²					21,72		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	A RIPORTARE					128,44		104'019,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					128,44		104'019,28
	interno 1		0,60		2,600	1,56		
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interno 3		0,60		2,600	1,56		
	interno 3 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 20 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 21 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					12,92		
	SOMMANO m²					141,36	22,59	3'193,32
18 E.13.030.050 .a 05/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni interno 8 bagni Parziale m² Scala B interno 3 bagni Parziale m² Scala C interno 1 bagni interno 5 bagno Parziale m² EDIFICIO F Scala A interno 6 interno 7 Parziale m² Scala B interno 6 interno 7 interno 8 interno 9 interno 10		1,99 1,64 1,99  1,99 1,64  1,99 1,64  1,76 2,92 1,61 1,98  2,00 1,64 1,70 1,96 2,00 1,64 1,70 1,96 2,00 1,64	2,790 2,760 2,790  2,790 2,760  2,790 2,760  2,310 2,310 2,710 2,710  2,750 2,710 2,730 2,730 2,750 2,710 2,730 2,730 2,750 2,710	5,55 4,53 5,55  5,55 4,53  5,55 4,53  4,07 6,75 4,36 5,37  5,50 4,44 4,64 5,35 5,50 4,44 4,64 5,35 5,50 4,44			
	A RIPORTARE					111,69		107'212,60



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					111,69		107'212,60
	Parziale m <sup>2</sup>					49,80		
	Scala C							
	interno 1		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	interno 2		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	interno 3		1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	interno 4		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	interno 6		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	interno 8		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	interno 10		2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					69,68		
	Scala D							
	interno 5		1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
	interno 7		1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
	interno 10		2,00	2,770		5,54		
			1,63	2,750		4,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,88		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3							
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	interno 4							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 5							
	bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
	interno 7							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	Parziale m <sup>2</sup>					28,60		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	bagno		1,75	2,020		3,54		
	interno 2							
	bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 3							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	interno 5							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	interno 7							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	Parziale m <sup>2</sup>					35,68		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	A RIPORTARE					287,45		107'212,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					287,45		107'212,60
	interno 3 bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 4 bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 5 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	interno 6 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	interno 7 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	Parziale m <sup>2</sup>					46,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 bagno		2,97	1,810		5,38		
	Parziale m <sup>2</sup>					5,38		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 bagno interno 8 bagni		2,97 2,97 1,75	1,810 1,810 2,020		5,38 5,38 3,54		
	interno 9 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	interno 11 bagno		2,97	1,810		5,38		
	Parziale m <sup>2</sup>					28,60		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	interno 2 bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 3 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	interno 5 bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 8 bagni		1,75 2,97	2,020 1,810		3,54 5,38		
	interno 9 bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 11 bagno		2,97	1,810		5,38		
	interno 12 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	Parziale m <sup>2</sup>					57,20		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 bagni		2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	interno 6 bagni		2,97	1,810		5,38		
	A R I P O R T A R E					430,45		107'212,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					430,45		107'212,60
	interno 7 bagni		1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	interno 10 bagni		2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	Parziale m <sup>2</sup>					35,68		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	interno 1 bagno		1,80	3,200		5,76		
	interno 2 bagno		1,80	3,200		5,76		
	interno 3 bagni		1,80	3,200		5,76		
			1,60	3,300		5,28		
	interno 20 bagno		1,80	3,200		5,76		
	interno 21 bagno		1,80	3,200		5,76		
	Parziale m <sup>2</sup>					34,08		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					485,91	38,28	18'600,63
19 E.13.030.040 .a 18/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO E Scala A interno 6 cucina		4,06	3,400		13,80		
	interno 7 cucina		4,04	3,390		13,70		
	interno 8 cucina		4,06	3,400		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					41,30		
	Scala B interno 3 cucina		4,04	3,390		13,70		
	interno 8 cucina		4,06	3,400		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					27,50		
	Scala C interno 5 cucina		4,04	3,390		13,70		
	Parziale m <sup>2</sup>					13,70		
	EDIFICIO F Scala A interno 6		4,66	3,100		14,45		
	Parziale m <sup>2</sup>					14,45		
	Scala B interno 6		3,39	4,050		13,73		
	interno 7		3,40	4,010		13,63		
	A RIPORTARE					124,31		125'813,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					124,31		125'813,23
	interno 8		3,39	4,050		13,73		
	interno 10		3,39	4,050		13,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					54,82		
	Scala C							
	interno 1		3,40	4,010		13,63		
	interno 2		3,39	4,050		13,73		
	interno 3		3,40	4,010		13,63		
	interno 4		3,39	4,050		13,73		
	interno 6		3,39	4,050		13,73		
	interno 8		3,39	4,050		13,73		
	interno 10		3,39	4,050		13,73		
	Parziale m <sup>2</sup>					95,91		
	Scala D							
	interno 5		4,75	3,150		14,96		
	interno 7		4,75	3,150		14,96		
	interno 10		4,05	3,360		13,61		
	Parziale m <sup>2</sup>					43,53		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3							
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					60,82		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	corridoio					12,10		
	interno 2							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 7							
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					97,76		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 3							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 4							
	cucina		3,44	3,610		12,42		
	corridoio					12,10		
	interno 5							
	corridoio					12,10		
	A RIPORTARE					535,45		125'813,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					535,45		125'813,23
	interno 6 cucina corridoio interno 7 cucina corridoio		3,44	3,610		12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					134,70		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,10		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 corridoio interno 8 cucina corridoio interno 9 cucina corridoio interno 11 cucina corridoio		3,44	3,610		12,10 12,42 12,10 12,42 12,10 12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					85,66		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 corridoio interno 2 corridoio interno 3 corridoio interno 5 corridoio interno 8 cucina corridoio interno 9 corridoio interno 10 cucina corridoio interno 11 corridoio interno 12 cucina corridoio					12,10 12,10 12,10 12,10 12,42 12,10 12,10 12,42 12,10 12,10 12,42 12,10 12,10 12,42 12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					146,16		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 cucina corridoio interno 6 cucina corridoio interno 7 cucina corridoio interno 10		3,44	3,610		12,42 12,10 12,42 12,10 12,42 12,10		
	A R I P O R T A R E					901,97		125'813,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					901,97		125'813,23
	corridoio					12,10		
	Parziale m <sup>2</sup>					85,66		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1							
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	interno 2							
	corridoio		7,06	1,320		9,32		
	interno 3							
	cucina		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	interno 20							
	corridoio		7,06	1,320		9,32		
	interno 21							
	cucina		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		6,93	1,320		9,15		
	Parziale m <sup>2</sup>					64,07		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					978,14	38,53	37'687,73
20	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo							
E.14.010.010	dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16÷18 cm e della lunghezza							
.g	non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con							
20/09/2010	spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda							
	comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di							
	giunti e grappe: Travertino							
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3							
	corridoio					3,50		
	interno 4							
	corridoio					3,50		
	interno 5							
	corridoio					3,50		
	interno 7							
	corridoio					3,50		
	Parziale m					14,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1							
	corridoio					3,50		
	interno 2							
	corridoio					3,50		
	interno 3							
	corridoio					3,50		
	interno 5							
	corridoio					3,50		
	interno 7							
	corridoio					3,50		
	Parziale m					17,50		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2							
	corridoio					3,50		
	interno 3							
	corridoio					3,50		
	interno 4							
	corridoio					3,50		
	interno 5							
	corridoio					3,50		
	interno 6							
	corridoio					3,50		
	A R I P O R T A R E					49,00		163'500,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,00		163'500,96
	interno 7 corridoio					3,50		
	Parziale m					21,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 corridoio					3,50		
	Parziale m					3,50		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 corridoio interno 8 corridoio interno 9 corridoio interno 11 corridoio					3,50		
	Parziale m					14,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N.45 Scala B interno 1 corridoio interno 2 corridoio interno 3 corridoio interno 5 corridoio interno 8 corridoio interno 9 corridoio interno 10 corridoio interno 11 corridoio interno 12 corridoio					3,50		
	Parziale m					31,50		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 corridoio interno 6 corridoio interno 7 corridoio interno 10 corridoio					3,50		
	Parziale m					14,00		
	SOMMANO m					115,50	24,05	2'777,78
21 E.15.020.010 .a 22/04/2010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm							
	A RIPORTARE							166'278,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							166'278,74
	20x20 o 20x25 in tinta EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76) cucina interno 7 cucina interno 8 bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) cucina		9,56 8,80 3,40 2,92 9,56 3,40	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		21,03 19,36 7,48 6,42 21,03 7,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					82,80		
	Scala B interno 3 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76) cucina interno 8 cucina		9,56 8,80 3,39 3,40	2,200 2,200 2,200 2,200		21,03 19,36 7,46 7,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					55,33		
	Scala C interno 1 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76) interno 5 bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) cucina		9,56 8,80 9,56 3,39	2,200 2,200 2,200 2,200		21,03 19,36 21,03 7,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					68,88		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 bagni *(lung.=1,76+2,31+1,76+2,31) (lung.=2,92+2,31+2,92+2,31) cucina  interno 7 bagni *(lung.=1,61+2,71+1,61+2,71) (lung.=1,98+2,71+1,98+2,71)		8,14 10,46 2,81  8,64 9,38	2,200 2,200 2,200  2,200 2,200		17,91 23,01 6,18  19,01 20,64		
	Parziale m <sup>2</sup>					86,75		
	Scala B interno 6 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina  interno 7 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73) cucina  interno 8 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina  interno 9 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)  interno 10 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50 8,70 3,39  8,86 9,38 3,40  9,50 8,70 3,39  8,86 9,38  9,50	2,200 2,200 2,200  2,200 2,200 2,200  2,200 2,200 2,200  2,200 2,200  2,200		20,90 19,14 7,46  19,49 20,64 7,48  20,90 19,14 7,46  19,49 20,64  20,90		
	A R I P O R T A R E					497,40		166'278,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					497,40		166'278,74
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		8,70 3,39	2,200 2,200		19,14 7,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					230,24		
	Scala C interno 1 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73) cucina		8,86 9,38 3,40	2,200 2,200 2,200		19,49 20,64 7,48		
	interno 2 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 3 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73) cucina		8,86 9,38 3,40	2,200 2,200 2,200		19,49 20,64 7,48		
	interno 4 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 8 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	interno 10 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71) cucina		9,50 8,70 3,39	2,200 2,200 2,200		20,90 19,14 7,46		
	Parziale m <sup>2</sup>					332,72		
	Scala D interno 5 bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38) cucina		8,38 10,74 2,83	2,200 2,200 2,200		18,44 23,63 6,23		
	interno 7 bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38) cucina		8,38 10,74 2,83	2,200 2,200 2,200		18,44 23,63 6,23		
	interno 10 bagni *(lung.=2,00+2,77+2+2,77) (lung.=1,63+2,75+1,63+2,75) cucina		9,54 8,76 3,36	2,200 2,200 2,200		20,99 19,27 7,39		
	Parziale m <sup>2</sup>					144,25		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 bagni *(lung.=2,97+2,97+1,81+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54	2,200 2,200		21,03 16,59		
	interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54	2,200 2,200		21,03 16,59		
	A R I P O R T A R E					1'097,24		166'278,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'097,24		166'278,74
	cucina interno 7 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44	2,200		7,57		
	Parziale m <sup>2</sup>		9,56	2,200		21,03		
						124,87		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 bagno *(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	interno 2 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	cucina interno 3 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44	2,200		7,57		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
	cucina interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		7,54	2,200		16,59		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		3,44	2,200		7,57		
	cucina interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	Parziale m <sup>2</sup>					173,19		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina interno 3 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44	2,200		7,57		
	cucina interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	cucina interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44	2,200		7,57		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
	interno 6 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		7,54	2,200		16,59		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		7,54	2,200		16,59		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		3,44	2,200		7,57		
	cucina interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97)		12,53	2,200		27,57		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina		3,44	2,200		7,57		
	Parziale m <sup>2</sup>					236,93		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,03		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 8 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	cucina interno 9 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44	2,200		7,57		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
	A R I P O R T A R E					1'660,83		166'278,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'660,83		166'278,74
	cucina interno 11 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) cucina		3,44	2,200		7,57		
			9,56	2,200		21,03		
			3,44	2,200		7,57		
	Parziale m <sup>2</sup>					140,01		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B							
	interno 1 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
	interno 2 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 3 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
	interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 8 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
			3,44	2,200		7,57		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54	2,200		16,59		
	interno 9 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 10		3,44	2,200		7,57		
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56	2,200		21,03		
	interno 12 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
			3,44	2,200		7,57		
	Parziale m <sup>2</sup>					257,31		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C							
	interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
			3,44	2,200		7,57		
	interno 6 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
			3,44	2,200		7,57		
	interno 7 *(lung.=2,97+1,81+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
			3,44	2,200		7,57		
	interno 10 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56	2,200		21,03		
			7,54	2,200		16,59		
	Parziale m <sup>2</sup>					173,19		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	interno 1 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00	2,200		22,00		
	interno 2 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00	2,200		22,00		
	interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2) (lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		10,00	2,200		22,00		
			9,80	2,200		21,56		
			3,10	2,200		6,82		
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00	2,200		22,00		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00	2,200		22,00		
			3,10	2,200		6,82		
	Parziale m <sup>2</sup>					145,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2'272,70	35,08	79'726,32
22 E.15.080.050 a 22/04/2010	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale EDIFICIO E Scala A							
	interno 6 *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52			11,52		
	interno 7 *(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47			11,47		
	interno 8 *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52			11,52		
	Parziale m					34,51		
	A RIPORTARE					34,51		246'005,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					34,51		246'005,06
	Scala B interno 3 (lung.=4,04+3,39+4,04) interno 8 (lung.=4,06+3,4+4,06)		11,47 11,52			11,47 11,52		
	Parziale m					22,99		
	Scala C interno 5 (lung.=3,39+4,04+4,04)		11,47			11,47		
	Parziale m					11,47		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 *(lung.=4,66+3,1+4,66)		12,42			12,42		
	Parziale m					12,42		
	Scala B interno 6 (lung.=4,05+2,91+4,05) interno 7 (lung.=4,01+2,91+4,01) interno 8 (lung.=4,05+2,91+4,05) interno 10 (lung.=4,05+2,91+4,05)		11,01 10,93 11,01 11,01			11,01 10,93 11,01 11,01		
	Parziale m					43,96		
	Scala C interno 1 (lung.=4,01+4,01+2,91) interno 2 (lung.=4,05+2,91+4,05) interno 3 (lung.=4,01+2,91+4,01) interno 4 (lung.=4,05+2,91+4,05) interno 6 (lung.=4,05+2,91+4,05) interno 8 (lung.=4,05+2,91+4,05) interno 10 (lung.=4,05+2,91+4,05)		10,93 11,01 10,93 11,01 11,01 11,01 11,01			10,93 11,01 10,93 11,01 11,01 11,01 11,01		
	Parziale m					76,91		
	Scala D interno 5 (lung.=4,75+2,83+1,11+0,77+3,64) interno 7 (lung.=4,75+2,83+1,11+0,77+3,64) interno 10 (lung.=4,05+3,36+4,05)		13,10 13,10 11,46			13,10 13,10 11,46		
	Parziale m					37,66		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 coridoio					17,00		
	A RIPORTARE					256,92		246'005,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					256,92		246'005,06
	interno 4 corridoio interno 5 cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61) corridoio interno 7 corridoio  Parziale m		10,66			17,00 10,66 17,00 17,00 78,66		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 corridoio interno 2 cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) corridoio interno 3 cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61) corridoio interno 5 cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61) corridoio interno 7 corridoio  Parziale m		10,66			17,00 10,66 17,00 10,66 17,00 10,66 17,00 116,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) corridoio interno 3 cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61) corridoio interno 4 corridoio cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) interno 5 corridoio interno 6 cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) corridoio interno 7 corridoio cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)  Parziale m		10,66			10,66 17,00 10,66 17,00 17,00 10,66 17,00 17,00 10,66 17,00 155,30		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 corridoio  Parziale m					17,00 17,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 corridoio interno 8 cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) corridoio interno 9 cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) corridoio interno 11 cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61) corridoio		10,66			17,00 10,66 17,00 10,66 17,00 10,66 17,00		
	A RIPORTARE					707,84		246'005,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					707,84		246'005,06
	Parziale m					99,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1							
	corridoio					17,00		
	interno 2							
	corridoio					17,00		
	interno 3							
	corridoio					17,00		
	interno 5							
	corridoio					17,00		
	interno 8							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 9							
	corridoio					17,00		
	interno 10							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 11							
	corridoio					17,00		
	interno 12							
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	Parziale m					184,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 6							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 7							
	cucina *(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66			10,66		
	corridoio					17,00		
	interno 10							
	coridoio					17,00		
	Parziale m					99,98		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1							
	corridoio					18,90		
	interno 2							
	corridoio					18,90		
	interno 3							
	cucina *(lung.=2,90+3,1+2,9)		8,90			8,90		
	corridoio					18,90		
	interno 20							
	corridoio					18,90		
	interno 21							
	cucina *(lung.=2,9+3,1+2,9)		8,90			8,90		
	corridoio					18,90		
	Parziale m					112,30		
	SOMMANO m					1'105,10	11,47	12'675,50
23 E.16.020.010 .a 30/04/2010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana							
	A RIPORTARE							258'680,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							258'680,56
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7							
	cucina		2,92		1,400	4,09		
	(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			4,04	3,390		13,70		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					55,08		
	Scala B							
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					1,44		
	Scala C							
	interno 1		0,60		2,600	1,56		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					4,44		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					2,88		
	Scala B							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					7,20		
	Scala C							
	interni 1-3		0,60		5,800	3,48		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione		0,60		18,600	11,16		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina		0,40		18,600	7,44		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					34,48		
	Scala D							
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					4,32		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					5,76		
	A R I P O R T A R E					115,60		258'680,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					115,60		258'680,56
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 interni 1-3-5-7 interno 2 - scarico cucina interno 2 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40		2,600 12,200 2,600 0,600 0,600 0,600	1,56 7,32 1,04 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					15,68		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interni 2-4-6 interno 2 interni 2-4-6 - scarico cucina interno 2 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		8,800 2,600 8,800 0,600 0,600 0,600 0,600	5,28 1,56 8,80 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					24,28		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					1,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					7,20		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 2 interni 1-3 interni 1-3-5 interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 12 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 0,60 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40		2,600 5,600 8,800 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,56 3,36 5,28 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,72		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 interno 2 interno 3 interno 3 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7) interno 20 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		0,60 0,60 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40		2,600 2,600 2,600 2,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,56 1,56 1,56 1,04 1,44 1,44 1,44 1,44		
	A RIPORTARE					197,40		258'680,56



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					197,40		258'680,56
	interno 21 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,92		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					198,84	9,70	1'928,75
24 E.16.020.140 .a 30/04/2010	Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 cucina (lung.=4,04+3,39+4,04)		2,92 11,47 4,04		1,400 3,000	4,09 34,41 13,70		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40	3,390	0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					55,08		
	Scala B							
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					1,44		
	Scala C							
	interno 1		0,60		2,600	1,56		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,44		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,88		
	Scala B							
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					7,20		
	Scala C							
	interni 1-3		0,60		5,800	3,48		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione		0,60		18,600	11,16		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina		0,40		18,600	7,44		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					34,48		
	Scala D							
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 10 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	A RIPORTARE					109,84		260'609,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					109,84		260'609,31
	Parziale m <sup>2</sup>					4,32		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4- muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7- muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					5,76		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3-5-7		0,60		12,200	7,32		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 2- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					15,68		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interni 2-4-6		0,60		8,800	5,28		
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interni 2-4-6 - scarico cucina				8,800	8,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					24,28		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					1,44		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 11- muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					7,20		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3		0,60		5,600	3,36		
	interni 1-3-5		0,60		8,800	5,28		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 8 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 9 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 11 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 12 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,72		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					185,92		260'609,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					185,92		260'609,31
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1		0,60		2,600	1,56		
	interno 2		0,60		2,600	1,56		
	interno 3		0,60		2,600	1,56		
	interno 3 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 20 - muretto vasca *(lung.=1,70+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 21 - muretto vasca *(lung.=0,70+1,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,92		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					198,84	8,85	1'759,73
25	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione							
E.21.010.010	di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico							
a	all'acqua							
22/04/2010	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 4							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40		0,800	2,72		
			4,06	3,400		13,80		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	interno 6							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		3,40		0,800	2,72		
	(lung.=4,06+3,40+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			4,06	3,400		13,80		
	interno 7							
	cucina		2,92		0,800	2,34		
	(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			4,04	3,390		13,70		
	interno 8							
	bagno *(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,64	2,760		4,53		
			3,40		0,800	2,72		
	cucina		11,52		3,000	34,56		
	(lung.=4,06+3,4+4,06)		4,06	3,400		13,80		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					345,20		
	Scala B							
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		3,39		0,800	2,71		
			3,39	4,040		13,70		
	(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47		3,000	34,41		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	interno 5							
	cucina *(lung.=3,39+4,04+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			3,39		0,800	2,71		
			3,39	4,040		13,70		
	interno 8							
	cucina		3,40		0,800	2,72		
	A RIPORTARE					514,53		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					514,53		262'369,04
	(lung.=3,4+4,06+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40	4,060		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					217,69		
	Scala C interno 1							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	corridoio interno 2		13,40		3,000	40,20		
	cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40		0,800	2,72		
			3,40	4,060		13,80		
	interno 5 bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
			1,99	2,790		5,55		
	cucina (lung.=3,39+4,04+4,04)		3,39		0,800	2,71		
			11,47		3,000	34,41		
			3,39	4,040		13,70		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					220,27		
	EDIFICIO F Scala A interno 4 cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81		0,800	2,25		
			12,42		3,000	37,26		
			3,07	4,660		14,31		
	interno 5 cucina *(lung.=3,9+3,33+3,9)		11,13		3,000	33,39		
			3,33		0,800	2,66		
			3,90	3,330		12,99		
	interno 6 bagni *(lung.=1,76+2,31+1,76+2,31) (lung.=2,92+2,31+2,92+2,31)		8,14		0,800	6,51		
			10,46		0,800	8,37		
			1,76	2,310		4,07		
			2,92	2,310		6,75		
	cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81		0,800	2,25		
			12,42		3,000	37,26		
			3,07	4,660		14,31		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,61+2,71+1,61+2,71) (lung.=1,98+2,71+1,98+2,71)		16,80		3,000	50,40		
			8,64		0,800	6,91		
			9,38		0,800	7,50		
			1,61	2,710		4,36		
			1,98	2,710		5,37		
	corridoio		12,80		3,000	38,40		
	Parziale m <sup>2</sup>					295,32		
	Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86		0,800	7,09		
			1,70	2,730		4,64		
	corridoio interno 5 cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		13,40		3,000	40,20		
			11,42		3,000	34,26		
			3,40		0,800	2,72		
			4,01	3,400		13,63		
	interno 6							
	A RIPORTARE					1'181,02		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'181,02		262'369,04
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64		0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	2,200 2,750 2,710 3,390	0,800 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio interno 7		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38 1,70 1,96		0,800 0,800	7,09 7,50 4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01	2,730 2,730 3,400	3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
	corridoio interno 8		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64		0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	2,200 2,750 2,710 3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio interno 9		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38 1,70 1,96		0,800 0,800	7,09 7,50 4,64 5,35		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64		0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	2,200 2,750 2,710 3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					654,59		
	Scala C interni 1-3 interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione interni 1-3 - scarico cucina interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina interno 1		0,60 0,60 0,40 0,40		3,200 6,400 5,400 17,400	1,92 3,84 2,16 6,96		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38 1,70 1,96		0,800 0,800	7,09 7,50 4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01	2,730 2,730 3,400	3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
	corridoio interno 2		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64		0,800 0,800	7,60 6,96 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49	2,750 2,710	3,000	34,47		
	A R I P O R T A R E					1'922,31		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'922,31		262'369,04
			3,39 4,05	3,390	0,800	2,71 13,73		
	corridoio interno 3		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38		0,800 0,800	7,09 7,50		
			1,70 1,96	2,730 2,730		4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40		3,000 0,800	34,26 2,72		
			4,01	3,400		13,63		
	corridoio interno 4		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 6,96		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39		3,000 0,800	34,47 2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 6		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 6,96		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39		3,000 0,800	34,47 2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 8		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 6,96		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39		3,000 0,800	34,47 2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 6,96		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39		3,000 0,800	34,47 2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m²					823,71		
	Scala D interno 3							
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74		0,800 0,800	6,70 8,59		
			2,99 1,81	2,380 2,380		7,12 4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65 2,83		3,000 0,800	37,95 2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 5		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74		0,800 0,800	6,70 8,59		
			1,81 2,99	2,380 2,380		4,31 7,12		
	A RIPORTARE					2'715,79		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'715,79		262'369,04
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65 2,83 4,75	3,150	3,000 0,800	37,95 2,26 14,96		
	corridoio interno 7		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74 1,81 2,99	2,380 2,380	0,800 0,800	6,70 8,59 4,31 7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65 2,83 4,75	3,150	3,000 0,800	37,95 2,26 14,96		
	corridoio interno 9		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74 2,99 1,81	2,380 2,380	0,800 0,800	6,70 8,59 7,12 4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65 2,83 4,75	3,150	3,000 0,800	37,95 2,26 14,96		
	corridoio interno 10		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=2,00+2,77+2+2,77) (lung.=1,63+2,75+1,63+2,75)		9,54 8,76 2,00 1,63	2,770 2,750	0,800 0,800	7,63 7,01 5,54 4,48		
	cucina *(lung.=4,05+3,36+4,05)		11,46 3,36 4,05	3,360	3,000 0,800	34,38 2,69 13,61		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					644,70		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3							
	bagni *(lung.=2,97+2,97+1,81+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 4		23,40		3,000	70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio interno 5		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7		23,40		3,000	70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					399,21		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3-5-7		0,60		4,800	2,88		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1 bagno *(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54 1,75	2,020	0,800	6,03 3,54		
	A RIPORTARE					3'615,54		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'615,54		262'369,04
	corridoio interno 2 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		5,40		3,000	16,20		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44		0,800	2,75		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			1,75	2,020		3,54		
			2,97	1,810		5,38		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	corridoio interno 6		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					534,13		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interni 2-4-6 interno 2 interni 2-4-6 - scarico cucina interno 2 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		0,60		4,000	2,40		
			0,60		2,400	1,44		
					8,400	8,40		
			9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
			9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
			9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
			9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
			9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
			10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
			23,40		3,000	70,20		
	A RIPORTARE					4'640,57		262'369,04



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'640,57		262'369,04
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7		23,40	3,610	3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		12,53 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	10,02 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio		23,40	3,610	3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					788,02		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					83,23		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 7							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio interno 8		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 9		23,40	3,610	3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 11		23,40	3,610	3,000	70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio		23,40	3,610	3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					493,51		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B							
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3		0,60		3,200	1,92		
	interni 1-3-5		0,60		4,000	2,40		
	interno 1 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97		0,800 0,800	7,65 6,03 5,38		
	A RIPORTARE					5'524,40		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'524,40		262'369,04
	corridoio interno 2 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		1,75 23,40 9,56 2,97	2,020 1,810		3,54 70,20 0,800 7,65 5,38		
	corridoio interno 3 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 1,810 2,020		3,000 0,800 0,800 5,38 3,54		
	corridoio interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810		3,000 0,800 5,38		
	corridoio interno 8 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97 3,44	1,810		3,000 0,800 5,38 2,75		
	(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66 3,44	3,610		3,000 12,42		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54 1,75	2,020		0,800 3,54		
	corridoio interno 9 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810		3,000 0,800 5,38		
	corridoio interno 10 (lung.=3,61+3,44+3,61)		23,40 3,44 10,66 3,44	3,610		3,000 0,800 3,000 12,42		
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810		0,800 5,38		
	corridoio interno 12 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97 3,44	1,810		3,000 0,800 5,38 2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44	3,610		3,000 12,42		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54 1,75	2,020		0,800 3,54		
	corridoio		23,40			3,000 70,20		
	Parziale m²					851,33		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C							
	interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75 3,44	1,810 2,020		0,800 0,800 5,38 3,54 2,75		
	(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66 3,44	3,610		3,000 12,42		
	corridoio interno 6 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75 3,44	1,810 2,020		3,000 0,800 0,800 5,38 3,54 2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44	3,610		3,000 12,42		
	corridoio interno 7 *(lung.=2,97+1,81+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75 3,44	1,810 2,020		3,000 0,800 0,800 5,38 3,54 2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44	3,610		3,000 12,42		
	corridoio interno 10 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97	1,810		3,000 0,800 0,800 5,38		
	A RIPORTARE					6'789,82		262'369,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'789,82		262'369,04
	corridoio		1,75 23,40	2,020		3,54 70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					512,65		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1		0,60		2,400	1,44		
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interno 3		0,60		2,400	1,44		
	interno 3 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 2 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
	(lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		9,80		0,800	7,84		
			1,80	3,200		5,76		
			1,60	3,300		5,28		
			3,10		0,800	2,48		
	(lung.=2,90+3,1+2,9)		8,90		3,000	26,70		
			2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
			3,10		0,800	2,48		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		8,90		3,000	26,70		
			2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					411,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					7'274,60	2,26	16'440,60
26 E.21.010.020 .a 22/04/2010	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio EDIFICIO E Scala A interno 4 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)  cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)  corridoio interno 6 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)  cucina (lung.=4,06+3,40+4,06)  interno 7 cucina (lung.=4,04+3,39+4,04)  interno 8 bagno *(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		9,56 8,80 1,99 1,64 11,52 3,40 4,06 13,40 9,56 8,80 1,99 1,64 3,40 4,06 2,92 11,47 4,04 8,80 1,64	2,790 2,760  3,400    2,790 2,760 3,400 3,390	0,800 0,800  3,000 0,800  3,000 0,800 3,000 0,800 3,000 0,800 3,000 0,800	7,65 7,04 5,55 4,53 34,56 2,72 13,80 40,20 7,65 7,04 5,55 4,53 2,72 34,56 13,80 2,34 34,41 13,70 7,04 4,53		
	A RIPORTARE					253,92		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					253,92		278'809,64
	cucina (lung.=4,06+3,4+4,06)		3,40 11,52		0,800 3,000	2,72 34,56		
	corridoio		4,06 13,40	3,400		13,80 40,20		
	Parziale m²					345,20		
	Scala B interno 3 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		9,56 8,80 1,99 1,64		0,800 0,800	7,65 7,04 5,55 4,53		
	cucina (lung.=4,04+3,39+4,04)		3,39 3,39 11,47	2,790 2,760	0,800 3,000	2,71 13,70 34,41		
	corridoio interno 5 cucina *(lung.=3,39+4,04+4,04)		13,40 11,47 3,39 3,39		3,000 3,000	40,20 34,41 2,71 13,70		
	interno 8 cucina (lung.=3,4+4,06+4,06)		3,40 11,52 3,40		0,800 3,000	2,72 34,56 13,80		
	Parziale m²					217,69		
	Scala C interno 1 bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79) (lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		9,56 8,80 1,99 1,64		0,800 0,800	7,65 7,04 5,55 4,53		
	corridoio interno 2 cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		13,40 11,52 3,40 3,40		3,000 3,000	40,20 34,56 2,72 13,80		
	interno 5 bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56 1,99 3,39		0,800 2,790	7,65 5,55 2,71		
	cucina (lung.=3,39+4,04+4,04)		3,39 11,47 3,39	4,040	0,800 3,000	2,71 34,41 13,70		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m²					220,27		
	EDIFICIO F Scala A interno 4 cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81 12,42 3,07		0,800 3,000	2,25 37,26 14,31		
	interno 5 cucina *(lung.=3,9+3,33+3,9)		11,13 3,33 3,90		3,000 0,800	33,39 2,66 12,99		
	interno 6 bagni *(lung.=1,76+2,31+1,76+2,31) (lung.=2,92+2,31+2,92+2,31)		8,14 10,46 1,76 2,92		0,800 0,800	6,51 8,37 4,07 6,75		
	cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81 12,42 3,07	2,310 2,310	0,800 3,000	2,25 37,26 14,31		
	A RIPORTARE					965,54		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					965,54		278'809,64
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,61+2,71+1,61+2,71) (lung.=1,98+2,71+1,98+2,71)		16,80		3,000	50,40		
			8,64		0,800	6,91		
			9,38		0,800	7,50		
			1,61	2,710		4,36		
			1,98	2,710		5,37		
	corridoio		12,80		3,000	38,40		
	Parziale m²					295,32		
	Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86		0,800	7,09		
			1,70	2,730		4,64		
	corridoio interno 5 cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		13,40		3,000	40,20		
			11,42		3,000	34,26		
			3,40		0,800	2,72		
			4,01	3,400		13,63		
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50		0,800	7,60		
			8,70	2,200	0,800	15,31		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		13,40		3,000	40,20		
			8,86		0,800	7,09		
			9,38		0,800	7,50		
			1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42		3,000	34,26		
			3,40		0,800	2,72		
			4,01	3,400		13,63		
	corridoio interno 8 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		13,40		3,000	40,20		
			9,50		0,800	7,60		
			8,70	2,200	0,800	15,31		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 9 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		13,40		3,000	40,20		
			8,86		0,800	7,09		
			9,38		0,800	7,50		
			1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	corridoio interno 10 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		13,40		3,000	40,20		
			9,50		0,800	7,60		
			8,70	2,200	0,800	15,31		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	A R I P O R T A R E					1'733,07		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'733,07		278'809,64
	Parziale m <sup>2</sup>					654,59		
	Scala C							
	interni 1-3		0,60		3,200	1,92		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione		0,60		6,400	3,84		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina		0,40		17,400	6,96		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86		0,800	7,09		
	(lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		9,38		0,800	7,50		
			1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42		3,000	34,26		
			3,40		0,800	2,72		
			4,01	3,400		13,63		
	corridoio							
	interno 2		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio							
	interno 3		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86		0,800	7,09		
	(lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		9,38		0,800	7,50		
			1,70	2,730		4,64		
			1,96	2,730		5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42		3,000	34,26		
			3,40		0,800	2,72		
			4,01	3,400		13,63		
	corridoio							
	interno 4		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio							
	interno 6		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio							
	interno 8		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio							
	interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
	A RIPORTARE					2'461,23		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'461,23		278'809,64
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		1,64 11,49 3,39	2,710	3,000 0,800	4,44 34,47 2,71		
	corridoio		4,05 13,40	3,390	3,000	13,73 40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					823,71		
	Scala D interno 3							
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74 2,99		0,800 0,800	6,70 8,59 7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		1,81 12,65 2,83	2,380 2,380	3,000 0,800	4,31 37,95 2,26		
	corridoio interno 5		4,75 16,80	3,150	3,000	14,96 50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74 1,81	2,380 2,380	0,800 0,800	6,70 8,59 4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		2,99 12,65 2,83	2,380 2,380	3,000 0,800	7,12 37,95 2,26		
	corridoio interno 7		4,75 16,80	3,150	3,000	14,96 50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74 1,81	2,380 2,380	0,800 0,800	6,70 8,59 4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		2,99 12,65 2,83	2,380 2,380	3,000 0,800	7,12 37,95 2,26		
	corridoio interno 9		4,75 16,80	3,150	3,000	14,96 50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38) (lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		8,38 10,74 2,99	2,380 2,380	0,800 0,800	6,70 8,59 7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		1,81 12,65 2,83	2,380 2,380	3,000 0,800	4,31 37,95 2,26		
	corridoio interno 10		4,75 16,80	3,150	3,000	14,96 50,40		
	bagni *(lung.=2,00+2,77+2+2,77) (lung.=1,63+2,75+1,63+2,75)		9,54 8,76 2,00	2,770 2,750	0,800 0,800	7,63 7,01 5,54		
	cucina *(lung.=4,05+3,36+4,05)		1,63 11,46 3,36	2,750	3,000 0,800	4,48 34,38 2,69		
	corridoio		4,05 13,40	3,360	3,000	13,61 40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					644,70		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3							
	bagni *(lung.=2,97+2,97+1,81+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38		
	corridoio interno 4		1,75 23,40	2,020	3,000	3,54 70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio interno 5		23,40		3,000	70,20		
	A R I P O R T A R E					3'377,51		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'377,51		278'809,64
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7		23,40		3,000	70,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					399,21		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C							
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3-5-7		0,60		4,800	2,88		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1							
	bagno *(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54 1,75	2,020	0,800	6,03 3,54		
	corridoio interno 2		5,40		3,000	16,20		
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810	0,800	7,65 5,38		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44 3,44	3,610	3,000 0,800	31,98 2,75 12,42		
	corridoio interno 3		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 1,75 2,97	1,810 2,020 1,810	0,800 0,800	7,65 6,03 3,54 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 5		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7		23,40		3,000	70,20		
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m²					534,13		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interni 2-4-6		0,60		4,000	2,40		
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 2-4-6 - scarico cucina				8,400	8,40		
	interno 2							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75	1,810 2,020	0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66		0,800 3,000	2,75 31,98		
	A RIPORTARE					4'204,39		278'809,64



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'204,39		278'809,64
	corridoio interno 3 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44 23,40	3,610		12,42 70,20		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		9,56 2,97	1,810		0,800 5,38		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44 10,66 3,44	3,610		0,800 31,98 12,42		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		23,40			3,000 70,20		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 2,97	1,810		0,800 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610		0,800 31,98 12,42		
	corridoio interno 6 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40			3,000 70,20		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56 7,54 2,97	1,810		0,800 6,03 5,38		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		1,75 3,44 10,66 3,44	2,020		3,54 2,75 31,98 12,42		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		23,40	3,610		3,000 70,20		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		12,53 7,54 2,97	1,810		0,800 6,03 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		1,75 3,44 10,66 3,44	2,020		3,54 2,75 31,98 12,42		
	corridoio		23,40	3,610		3,000 70,20		
	Parziale m²					788,02		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810		0,800 5,38		
	corridoio		23,40			3,000 70,20		
	Parziale m²					83,23		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97	1,810		0,800 5,38		
	corridoio interno 8 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40			3,000 70,20		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56 7,54 2,97	1,810		0,800 6,03 5,38		
	corridoio interno 9 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		1,75 3,44 10,66 3,44	2,020		3,54 2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 9 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40	3,610		3,000 70,20		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56 7,54 2,97	1,810		0,800 6,03 5,38		
	A RIPORTARE					5'248,31		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'248,31		278'809,64
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		1,75 3,44 10,66	2,020		3,54 2,75 31,98		
	corridoio interno 11 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44 23,40	3,610		12,42 70,20		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		9,56 2,97 3,44 10,66	1,810		7,65 5,38 2,75 31,98		
	corridoio		3,44 23,40	3,610		12,42 70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					493,51		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B							
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3		0,60		3,200	1,92		
	interni 1-3-5		0,60		4,000	2,40		
	interno 1 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54		0,800 0,800	7,65 6,03		
	corridoio interno 2 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		2,97 1,75 23,40	1,810 2,020		5,38 3,54 70,20		
	corridoio interno 3 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54		0,800 0,800	7,65 6,03		
	corridoio interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		2,97 1,75 23,40	1,810 2,020		5,38 3,54 70,20		
	corridoio interno 8 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97 3,44 10,66	1,810		7,65 5,38 2,75 31,98		
	(lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 7,54	3,610		12,42 6,03		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		1,75 23,40	2,020		3,54 70,20		
	corridoio interno 9 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97		0,800 1,810	7,65 5,38		
	corridoio interno 10 (lung.=3,61+3,44+3,61)		23,40 3,44 10,66		3,000 0,800 3,000	70,20 2,75 31,98		
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44 9,56 2,97	3,610 1,810		12,42 7,65 5,38		
	corridoio interno 12 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97		3,000 0,800	70,20 7,65		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66		1,810 3,000	5,38 31,98		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		3,44 7,54	3,610		12,42 6,03		
	corridoio		1,75 23,40	2,020		3,54 70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					851,33		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C							
	interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	7,65 6,03		
			2,97 1,75	1,810 2,020		5,38 3,54		
	A RIPORTARE					6'373,51		278'809,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'373,51		278'809,64
	(lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44		0,800	2,75		
	corridoio		10,66		3,000	31,98		
	interno 6 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		3,44	3,610		12,42		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40		3,000	70,20		
			9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
	corridoio		3,44	3,610		12,42		
	interno 7 *(lung.=2,97+1,81+1,81+2,97)		23,40		3,000	70,20		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
	corridoio		3,44	3,610		12,42		
	interno 10 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40		3,000	70,20		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56		0,800	7,65		
			7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
	corridoio		3,44	3,610		12,42		
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		16,50		3,000	49,50		
	(lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		10,00		0,800	8,00		
	corridoio		1,80	3,200		5,76		
	interno 2 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		16,50		3,000	49,50		
	(lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		10,00		0,800	8,00		
	corridoio		9,80		0,800	7,84		
	interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		1,80	3,200		5,76		
	(lung.=2,90+3,1+2,9)		1,60	3,300		5,28		
	corridoio		3,10		0,800	2,48		
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		8,90		3,000	26,70		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		3,10		0,800	2,48		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		8,90		3,000	26,70		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
		Parziale m²				512,65		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1		0,60		2,400	1,44		
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interno 3		0,60		2,400	1,44		
	interno 3 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
	corridoio		1,80	3,200		5,76		
	interno 2 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		16,50		3,000	49,50		
	(lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		10,00		0,800	8,00		
	corridoio		1,80	3,200		5,76		
	interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		16,50		3,000	49,50		
	(lung.=1,60+3,3+1,6+3,3)		10,00		0,800	8,00		
	corridoio		9,80		0,800	7,84		
	interno 3 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		1,80	3,200		5,76		
	(lung.=2,90+3,1+2,9)		1,60	3,300		5,28		
	corridoio		3,10		0,800	2,48		
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		8,90		3,000	26,70		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		1,80	3,200		5,76		
	corridoio		3,10		0,800	2,48		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		8,90		3,000	26,70		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		2,90	3,100		8,99		
	corridoio		16,50		3,000	49,50		
		Parziale m²				411,04		
	SOMMANO m²					7'274,60	2,21	16'076,87
27	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile							
E.21.020.040	EDIFICIO E							
c	Scala A							
22/04/2010	interno 4							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	A RIPORTARE					7,65		294'886,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,65		294'886,51
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40		0,800	2,72		
			4,06	3,400		13,80		
	corridoio interno 6		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		3,40		0,800	2,72		
	(lung.=4,06+3,40+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			4,06	3,400		13,80		
	interno 7							
	cucina		2,92		0,800	2,34		
	(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			4,04	3,390		13,70		
	interno 8							
	bagno *(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		3,40		0,800	2,72		
	(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			4,06	3,400		13,80		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					345,20		
	Scala B							
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	cucina		3,39		0,800	2,71		
			3,39	4,040		13,70		
	(lung.=4,04+3,39+4,04)		11,47		3,000	34,41		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	interno 5							
	cucina *(lung.=3,39+4,04+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			3,39		0,800	2,71		
			3,39	4,040		13,70		
	interno 8							
	cucina		3,40		0,800	2,72		
	(lung.=3,4+4,06+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40	4,060		13,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					217,69		
	Scala C							
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,64+2,76+1,64+2,76)		8,80		0,800	7,04		
			1,99	2,790		5,55		
			1,64	2,760		4,53		
	corridoio interno 2		13,40		3,000	40,20		
	cucina *(lung.=4,06+3,4+4,06)		11,52		3,000	34,56		
			3,40		0,800	2,72		
			3,40	4,060		13,80		
	interno 5							
	bagno *(lung.=1,99+2,79+1,99+2,79)		9,56		0,800	7,65		
			1,99	2,790		5,55		
	cucina		3,39		0,800	2,71		
	(lung.=3,39+4,04+4,04)		11,47		3,000	34,41		
			3,39	4,040		13,70		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					220,27		
	A R I P O R T A R E					783,16		294'886,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					783,16		294'886,51
	EDIFICIO F Scala A interno 4 cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81 12,42 3,07	4,660	0,800 3,000	2,25 37,26 14,31		
	interno 5 cucina *(lung.=3,9+3,33+3,9)		11,13 3,33 3,90	3,330	3,000 0,800	33,39 2,66 12,99		
	interno 6 bagni *(lung.=1,76+2,31+1,76+2,31) (lung.=2,92+2,31+2,92+2,31)		8,14 10,46 1,76 2,92	2,310 2,310	0,800 0,800	6,51 8,37 4,07 6,75		
	cucina (lung.=4,66+3,1+4,66)		2,81 12,42 3,07	4,660	0,800 3,000	2,25 37,26 14,31		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,61+2,71+1,61+2,71) (lung.=1,98+2,71+1,98+2,71)		16,80 8,64 9,38 1,61 1,98	2,710 2,710	3,000 0,800 0,800	50,40 6,91 7,50 4,36 5,37		
	corridoio		12,80		3,000	38,40		
	Parziale m <sup>2</sup>					295,32		
	Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73)		8,86 1,70	2,730	0,800	7,09 4,64		
	corridoio interno 5 cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		13,40 11,42 3,40 4,01	3,400	3,000 0,800	40,20 34,26 2,72 13,63		
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70 2,00 1,64	2,200 2,750 2,710	0,800 0,800	7,60 15,31 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05	3,390	3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		13,40 8,86 9,38 1,70 1,96	2,730 2,730	3,000 0,800 0,800	40,20 7,09 7,50 4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01	3,400	3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
	corridoio interno 8 bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		13,40 9,50 8,70 2,00 1,64	2,200 2,750 2,710	0,800 0,800	40,20 7,60 15,31 5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
	A RIPORTARE					1'487,69		294'886,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'487,69		294'886,51
			3,39 4,05	3,390	0,800	2,71 13,73		
	corridoio interno 9		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38		0,800 0,800	7,09 7,50		
			1,70 1,96	2,730 2,730		4,64 5,35		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 15,31		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05		3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
	corridoio		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					654,59		
	Scala C							
	interni 1-3		0,60		3,200	1,92		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione		0,60		6,400	3,84		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina		0,40		17,400	6,96		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38		0,800 0,800	7,09 7,50		
			1,70 1,96	2,730 2,730		4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01		3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
			4,01	3,400				
	corridoio interno 2		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 6,96		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05		3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
			4,05	3,390				
	corridoio interno 3		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=1,70+2,73+1,7+2,73) (lung.=1,96+2,73+1,96+2,73)		8,86 9,38		0,800 0,800	7,09 7,50		
			1,70 1,96	2,730 2,730		4,64 5,35		
	cucina *(lung.=4,01+3,4+4,01)		11,42 3,40 4,01		3,000 0,800	34,26 2,72 13,63		
			4,01	3,400				
	corridoio interno 4		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2) (lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		9,50 8,70		0,800 0,800	7,60 6,96		
			2,00 1,64	2,750 2,710		5,50 4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49 3,39 4,05		3,000 0,800	34,47 2,71 13,73		
			4,05	3,390				
	corridoio interno 6		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	A RIPORTARE					2'217,55		294'886,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'217,55		294'886,51
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 8		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	bagni *(lung.=2,75+2+2,75+2)		9,50		0,800	7,60		
	(lung.=1,64+2,71+1,64+2,71)		8,70		0,800	6,96		
			2,00	2,750		5,50		
			1,64	2,710		4,44		
	cucina *(lung.=4,05+3,39+4,05)		11,49		3,000	34,47		
			3,39		0,800	2,71		
			4,05	3,390		13,73		
	corridoio interno 10		13,40		3,000	40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					823,71		
	Scala D interno 3							
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			2,99	2,380		7,12		
			1,81	2,380		4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 5		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 7		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			1,81	2,380		4,31		
			2,99	2,380		7,12		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 9		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=1,81+2,38+1,81+2,38)		8,38		0,800	6,70		
	(lung.=2,99+2,38+2,99+2,38)		10,74		0,800	8,59		
			2,99	2,380		7,12		
			1,81	2,380		4,31		
	cucina *(lung.=4,75+3,15+4,75)		12,65		3,000	37,95		
			2,83		0,800	2,26		
			4,75	3,150		14,96		
	corridoio interno 10		16,80		3,000	50,40		
	bagni *(lung.=2,00+2,77+2+2,77)		9,54		0,800	7,63		
	(lung.=1,63+2,75+1,63+2,75)		8,76		0,800	7,01		
	A RIPORTARE					3'100,58		294'886,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'100,58		294'886,51
	cucina *(lung.=4,05+3,36+4,05)		2,00 1,63 11,46 3,36	2,770 2,750		5,54 4,48 34,38 0,800		
	corridoio		4,05 13,40	3,360	3,000 3,000	2,69 13,61 40,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					644,70		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 bagni *(lung.=2,97+2,97+1,81+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75		3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97	1,810	3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					399,21		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 interni 1-3-5-7 interno 2 - scarico cucina interno 1 bagno *(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		0,60 0,60 0,40 7,54 1,75		2,400 4,800 2,400 0,800	1,44 2,88 0,96 6,03 3,54		
	corridoio interno 2 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		5,40 9,56 2,97		3,000 0,800	16,20 7,65 5,38		
	cucina *(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66 3,44 3,44	3,610	3,000 0,800	31,98 2,75 12,42		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 1,75 2,97		3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 3,54 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75		3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	A RIPORTARE					3'971,82		294'886,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'971,82		294'886,51
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75		3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio		23,40	1,810 2,020	3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					534,13		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interni 2-4-6		0,60		4,000	2,40		
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 2-4-6 - scarico cucina				8,400	8,40		
	interno 2 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		9,56 7,54 2,97 1,75		0,800 0,800	7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 3 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97		3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	cucina (lung.=3,44+3,61+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		23,40 9,56 2,97		3,000 0,800	70,20 7,65 5,38		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 3,610	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 5 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75		3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	corridoio interno 6 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 9,56 7,54 2,97 1,75		3,000 0,800 0,800	70,20 7,65 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio interno 7 bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81+2,97) (lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		23,40 12,53 7,54 2,97 1,75		3,000 0,800 0,800	70,20 10,02 6,03 5,38 3,54		
	cucina (lung.=3,61+3,44+3,61)		3,44 10,66 3,44	1,810 2,020	0,800 3,000	2,75 31,98 12,42		
	corridoio		23,40	3,610	3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					788,02		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56 2,97		0,800	7,65 5,38		
	corridoio		23,40	1,810	3,000	70,20		
	A RIPORTARE					5'006,07		294'886,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'006,07		294'886,51
	Parziale m <sup>2</sup>					83,23		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 8							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 9							
	bagni *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	cucina		3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 11							
	bagno *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
	cucina		3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,61+3,44+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					493,51		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 2		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3		0,60		3,200	1,92		
	interni 1-3-5		0,60		4,000	2,40		
	interno 1 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 2 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 3 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			2,97	1,810		5,38		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 5 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 8 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
			3,44		0,800	2,75		
	(lung.=3,44+3,61+3,61)		10,66		3,000	31,98		
			3,44	3,610		12,42		
	(lung.=1,75+2,02+1,75+2,02)		7,54		0,800	6,03		
			1,75	2,020		3,54		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 9 *(lung.=2,97+1,81+2,97+1,81)		9,56		0,800	7,65		
			2,97	1,810		5,38		
	corridoio		23,40		3,000	70,20		
	interno 10		3,44		0,800	2,75		
	A RIPORTARE					6'083,33		294'886,51



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					7'109,91		294'886,51
	interno 20 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		10,00		0,800	8,00		
	corridoio		1,80	3,200		5,76		
	interno 21 *(lung.=1,80+3,2+1,8+3,2)		16,50		3,000	49,50		
			10,00		0,800	8,00		
			1,80	3,200		5,76		
	(lung.=2,9+3,1+2,9)		3,10		0,800	2,48		
			8,90		3,000	26,70		
	corridoio		2,90	3,100		8,99		
			16,50		3,000	49,50		
	Parziale m²					411,04		
	SOMMANO m²					7'274,60	5,48	39'864,81
	<b>IDRICO SANITARIO (Cat 2)</b>							
28 I.01.010.010. a 18/06/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6							
	cucina					1,00		
	interno 7							
	cucina					1,00		
	interno 8							
	cucina					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	Scala B							
	interno 3							
	cucina					1,00		
	interno 8							
	cucina					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala C							
	interno 5							
	cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6							
	cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala B							
	interno 6							
	cucina					1,00		
	interno 7							
	cucina					1,00		
	interno 8							
	cucina					1,00		
	interno 10							
	<b>A RIPORTARE</b>					10,00		334'751,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		334'751,32
	cucina					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	Scala C interno 1 cucina					1,00		
	interno 2 cucina					1,00		
	interno 3 cucina					1,00		
	interno 4 cucina					1,00		
	interno 6 cucina					1,00		
	interno 8 cucina					1,00		
	interno 10 cucina					1,00		
	Parziale cad					7,00		
	Scala D interno 5 cucina					1,00		
	interno 7 cucina					1,00		
	interno 10 cucina					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 5 cucina					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 cucina					2,00		
	interno 3 cucina					2,00		
	interno 5 cucina					2,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 cucina					2,00		
	interno 3 cucina					2,00		
	interno 4 cucina					2,00		
	interno 6 cucina					2,00		
	interno 7 cucina					2,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 8 cucina					2,00		
	interno 9							
	A RIPORTARE					41,00		334'751,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					41,00		334'751,32
	cucina interno 11 cucina					2,00		
						2,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 8 cucina interno 10 cucina interno 12 cucina					2,00		
						2,00		
						2,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 cucina interno 6 cucina interno 7 cucina					2,00		
						2,00		
						2,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 3 cucina interno 21 cucina					1,00		
						1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					59,00	47,97	2'830,23
29 I.01.010.020. a 18/06/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO E Scala A interno 6 cucina interno 7 cucina interno 8 cucina					1,00		
						1,00		
						1,00		
	Parziale cad					3,00		
	Scala B interno 3 cucina interno 8 cucina					1,00		
						1,00		
	A RIPORTARE					5,00		337'581,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		337'581,55
	Parziale cad					2,00		
	Scala C interno 5 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala B interno 6 cucina					1,00		
	interno 7 cucina					1,00		
	interno 8 cucina					1,00		
	interno 10 cucina					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	Scala C interno 1 cucina					1,00		
	interno 2 cucina					1,00		
	interno 3 cucina					1,00		
	interno 4 cucina					1,00		
	interno 6 cucina					1,00		
	interno 8 cucina					1,00		
	interno 10 cucina					1,00		
	Parziale cad					7,00		
	Scala D interno 5 cucina					1,00		
	interno 7 cucina					1,00		
	interno 10 cucina					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 5 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 cucina					1,00		
	interno 3 cucina					1,00		
	interno 5 cucina					1,00		
	A RIPORTARE					25,00		337'581,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,00		337'581,55
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 cucina interno 3 cucina interno 4 cucina interno 6 cucina interno 7 cucina					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 8 cucina interno 9 cucina interno 11 cucina					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 8 cucina interno 10 cucina interno 12 cucina					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 cucina interno 6 cucina interno 7 cucina					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 3 cucina interno 21 cucina					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					41,00	44,01	1'804,41
30 I.01.010.040. a 30/04/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche							
	A RIPORTARE							339'385,96



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339'385,96
	dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 8					4,00		
	bagni							
	Parziale cad					13,00		
	Scala B							
	interno 3					4,00		
	bagni					5,00		
	Parziale cad					9,00		
	Scala C							
	interno 1					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 5					4,00		
	bagni							
	Parziale cad					13,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 7					4,00		
	bagni					5,00		
	Parziale cad					18,00		
	Scala B							
	interno 6					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 7					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 8					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 9					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 10					4,00		
	bagni					5,00		
	Parziale cad					45,00		
	Scala C							
	interno 1					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 2					4,00		
	bagni					5,00		
	interno 3					4,00		
	bagni							
	A R I P O R T A R E					120,00		339'385,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					120,00		339'385,96
	interno 4 bagni					5,00 4,00 5,00		
	interno 6 bagni					4,00 5,00		
	interno 8 bagni					4,00 5,00		
	interno 10 bagni					4,00 5,00		
	Parziale cad					63,00		
	Scala D interno 5 bagni					4,00 5,00		
	interno 7 bagni					4,00 5,00		
	interno 10 bagni					4,00 5,00		
	Parziale cad					27,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 bagni					3,00 4,00		
	interno 4 bagni					4,00		
	interno 5 bagni					3,00 4,00		
	interno 7 bagni					4,00		
	Parziale cad					22,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 bagni					3,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					3,00 4,00		
	interno 5 bagni					3,00 4,00		
	interno 7 bagni					3,00 4,00		
	Parziale cad					28,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 bagni					4,00 3,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	interno 4							
	A RIPORTARE					249,00		339'385,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					249,00		339'385,96
	bagni interno 5					4,00		
	bagni					3,00		
						4,00		
	interno 6 bagni					4,00		
						3,00		
	interno 7 bagni					3,00		
						4,00		
	Parziale cad					36,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11 bagni					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 7 bagni					4,00		
	interno 8 bagni					4,00		
						3,00		
	interno 9 bagni					4,00		
						3,00		
	interno 11 bagni					4,00		
	Parziale cad					22,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 bagni					3,00		
						4,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					3,00		
						4,00		
	interno 5 bagni					4,00		
	interno 8 bagni					3,00		
						4,00		
	interno 9 bagni					4,00		
	interno 11 bagni					4,00		
	interno 12 bagni					3,00		
						4,00		
	Parziale cad					44,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 bagni					3,00		
						4,00		
	interno 6 bagni					3,00		
						4,00		
	interno 7 bagni					3,00		
	A RIPORTARE					361,00		339'385,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					361,00		339'385,96
	interno 10 bagni					4,00		
						3,00		
						4,00		
	Parziale cad					28,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica							
	interno 1 bagni					4,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					4,00		
						5,00		
	interno 20 bagni					4,00		
	interno 21 bagni					4,00		
	Parziale cad					25,00		
	SOMMANO cad					397,00	65,87	26'150,39
31 I.01.010.060. a 30/04/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni					3,00		
						3,00		
	interno 8 bagni					3,00		
	Parziale cad					9,00		
	Scala B interno 3 bagni					3,00		
						3,00		
	Parziale cad					6,00		
	Scala C interno 1 bagni					3,00		
						3,00		
	interno 5 bagni					3,00		
	Parziale cad					9,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 bagni					3,00		
						3,00		
	A RIPORTARE					30,00		365'536,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		365'536,35
	interno 7 bagni					3,00 3,00		
	Parziale cad					12,00		
	Scala B interno 6 bagni					3,00 3,00		
	interno 7 bagni					3,00 3,00		
	interno 8 bagni					3,00 3,00		
	interno 9 bagni					3,00 3,00		
	interno 10 bagni					3,00 3,00		
	Parziale cad					30,00		
	Scala C interno 1 bagni					3,00 3,00		
	interno 2 bagni					3,00 3,00		
	interno 3 bagni					3,00 3,00		
	interno 4 bagni					3,00 3,00		
	interno 6 bagni					3,00 3,00		
	interno 8 bagni					3,00 3,00		
	interno 10 bagni					3,00 3,00		
	Parziale cad					42,00		
	Scala D interno 5 bagni					3,00 3,00		
	interno 7 bagni					3,00 3,00		
	interno 10 bagni					3,00 3,00		
	Parziale cad					18,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 bagni					3,00 2,00		
	interno 4 bagni					3,00		
	A RIPORTARE					134,00		365'536,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					134,00		365'536,35
	interno 5 bagni					3,00 2,00		
	interno 7 bagni					3,00		
	Parziale cad					16,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C							
	interno 1 bagni					2,00		
	interno 2 bagni					3,00		
	interno 3 bagni					3,00 2,00		
	interno 5 bagni					3,00 2,00		
	interno 7 bagni					3,00 2,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interno 2 bagni					2,00 3,00		
	interno 3 bagni					3,00		
	interno 4 bagni					3,00		
	interno 5 bagni					2,00 3,00		
	interno 6 bagni					2,00 3,00		
	interno 7 bagni					2,00 3,00		
	Parziale cad					26,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11 bagni					3,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 7 bagni					3,00		
	interno 8 bagni					3,00 2,00		
	interno 9 bagni					3,00 2,00		
	interno 11 bagni					3,00		
	Parziale cad					16,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	A RIPORTARE					207,00		365'536,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					207,00		365'536,35
	Scala B interno 1 bagni					2,00 3,00		
	interno 2 bagni					3,00		
	interno 3 bagni					2,00 3,00		
	interno 5 bagni					3,00		
	interno 8 bagni					2,00 3,00		
	interno 9 bagni					3,00		
	interno 11 bagni					3,00		
	interno 12 bagni					2,00 3,00		
	Parziale cad					32,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 bagni					2,00 3,00		
	interno 6 bagni					2,00 3,00		
	interno 7 bagni					2,00 3,00		
	interno 10 bagni					2,00 3,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 bagni					3,00		
	interno 2 bagni					3,00		
	interno 3 bagni					3,00 3,00		
	interno 20 bagni					3,00		
	interno 21 bagni					3,00		
	Parziale cad					18,00		
	SOMMANO cad					277,00	62,04	17'185,08
32 C.01.010.030 .f 18/06/2010	<p>Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed</p>							
	A RIPORTARE							382'721,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							382'721,43
	esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 EDIFICIO E Scala A interno 6 cucina interno7 cucina interno 8 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					60,00		
	Scala B interno 3 cucina interno 8 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					40,00		
	Scala C interno 5 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					20,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					20,00		
	Scala B interno 6 cucina interno 7 cucina interno 8 cucina interno 10 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					80,00		
	Scala C interno 1 cucina interno 2 cucina interno 3 cucina interno 4 cucina interno 6 cucina interno 8 cucina interno 10 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					140,00		
	Scala D interno 5 cucina interno 7 cucina interno 10 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					20,00		
	A RIPORTARE					420,00		382'721,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					420,00		382'721,43
	Parziale m					60,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 5 cucina		20,00			20,00		
	Parziale m					20,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 cucina interno 3 cucina interno 5 cucina		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Parziale m					60,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 cucina interno 3 cucina interno 4 cucina interno 6 cucina interno 7 cucina		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
			20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Parziale m					100,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 8 cucina interno 9 cucina interno 11 cucina		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Parziale m					60,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 8 cucina interno 10 cucina interno 12 cucina		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Parziale m					60,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 cucina interno 6 cucina interno 7 cucina		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Parziale m					60,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	A RIPORTARE					780,00		382'721,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					780,00		382'721,43
	Scala Unica interno 3 cucina interno 21 cucina		20,00			20,00		
			20,00			20,00		
	Parziale m					40,00		
	SOMMANO m					820,00	9,50	7'790,00
33 I.01.010.140. a 30/04/2010	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO E Scala A interno 6 bagni cucina interno7 cucina interno 8 bagni cucina					5,00 4,00 1,00 1,00 4,00 1,00		
	Parziale cad					16,00		
	Scala B interno 3 bagni cucina interno 8 cucina					5,00 4,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					11,00		
	Scala C interno 1 bagni interno 5 bagni cucina					5,00 4,00 4,00 1,00		
	Parziale cad					14,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6 bagni cucina interno 7 bagni					5,00 4,00 1,00 5,00 4,00		
	Parziale cad					19,00		
	Scala B interno 6 bagni cucina					5,00 4,00 1,00		
	A RIPORTARE					70,00		390'511,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					70,00		390'511,43
	interno 7 bagni					5,00 4,00		
	cucina interno 8 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 9 bagni					1,00 5,00 4,00		
	interno 10 bagni					5,00 4,00		
	cucina					1,00		
	Parziale cad					49,00		
	Scala C interno 1 bagni					5,00 4,00		
	cucina interno 2 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 3 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 4 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 6 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 8 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 10 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina					1,00		
	Parziale cad					70,00		
	Scala D interno 5 bagni					5,00 4,00		
	cucina interno 7 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina interno 10 bagni					1,00 5,00 4,00		
	cucina					1,00		
	Parziale cad					30,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 bagni					3,00		
	A RIPORTARE					212,00		390'511,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					212,00		390'511,43
	interno 4 bagni					4,00		
	interno 5 bagni					4,00		
						3,00		
						4,00		
	cucina					2,00		
	interno 7 bagni					4,00		
	Parziale cad					24,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C							
	interno 1 bagni					3,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	cucina					2,00		
	interno 3 bagni					3,00		
						4,00		
	cucina					2,00		
	interno 5 bagni					3,00		
						4,00		
	cucina					2,00		
	interno 7 bagni					3,00		
						4,00		
	Parziale cad					34,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interno 2 bagni					3,00		
						4,00		
	cucina					2,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	cucina					2,00		
	interno 4 bagni					4,00		
	cucina					2,00		
	interno 5 bagni					3,00		
						4,00		
	interno 6 bagni					3,00		
						4,00		
	cucina					2,00		
	interno 7 bagni					3,00		
						4,00		
	cucina					2,00		
	Parziale cad					46,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11 bagni					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 7 bagni					4,00		
	A R I P O R T A R E					321,00		390'511,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					321,00		390'511,43
	interno 8 bagni					3,00 4,00		
	cucina interno 9 bagni					2,00 3,00 4,00		
	cucina interno 11 bagni cucina					2,00 4,00 4,00 2,00		
	Parziale cad					28,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 bagni					3,00 4,00		
	interno 2 bagni interno 3 bagni					4,00 4,00 3,00 4,00		
	interno 5 bagni interno 8 bagni					4,00 4,00 3,00 4,00		
	cucina interno 9 bagni interno 10 cucina interno 11 bagni interno 12 bagni cucina					2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 2,00		
	Parziale cad					50,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 bagni					3,00 4,00 2,00		
	cucina interno 6 bagni					3,00 4,00 2,00		
	cucina interno 7 bagni					3,00 4,00 2,00		
	cucina interno 10 bagni					3,00 4,00		
	Parziale cad					34,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 bagni interno 2 bagni interno 3					4,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					437,00		390'511,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					437,00		390'511,43
	bagni					5,00		
	cucina					4,00		
	interno 20					1,00		
	bagni					4,00		
	interno 21					4,00		
	bagni					4,00		
	cucina					1,00		
	Parziale cad					27,00		
	SOMMANO cad					456,00	52,15	23'780,40
34 I.03.010.010. i 18/06/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm EDIFICIO F Scala C interni 1-3 - scarico cucina interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - scarico cucina					5,800	5,80	
						18,600	18,60	
	Parziale m						24,40	
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 - scarico cucina					2,600	2,60	
	Parziale m						2,60	
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interni 2-4-6 - scarico cucina					8,800	8,80	
	Parziale m						8,80	
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 3 - scarico cucina					2,600	2,60	
	Parziale m						2,60	
	SOMMANO m						38,40	21,27
35 I.01.020.020. a 22/04/2010	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete							
	A RIPORTARE							415'108,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							415'108,60
	EDIFICIO E Scala A interno 6 interno 8					2,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	Scala B interno 3					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 5					2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					4,00		
	Scala B interno 6 interno 7 interno 8 interno 9 interno 10					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					10,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interno 6 interno 8 interno 10					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					14,00		
	Scala D interno 5 interno 7 interno 10					2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 interno 4 interno 5 interno 7					2,00 1,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					7,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 5 interno 7					1,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	A RIPORTARE					58,00		415'108,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					58,00		415'108,60
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2					2,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 5					2,00		
	interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 4					2,00		
	interno 7					1,00		
	interno 8					2,00		
	interno 9					2,00		
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1					2,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					2,00		
	interno 5					1,00		
	interno 8					2,00		
	interno 9					1,00		
	interno 11					1,00		
	interno 12					2,00		
	Parziale cad					12,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5					2,00		
	interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					2,00		
	interno 20					1,00		
	interno 21					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					103,00	238,47	24'562,41
36 I.01.020.060. a 20/09/2010	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della							
	A RIPORTARE							439'671,01



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							439'671,01
	necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					2,00		
	interno 8					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	Scala B							
	interno 3					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 2					1,00		
	interno 5					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					4,00		
	Scala B							
	interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	interno 8					2,00		
	interno 9					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					10,00		
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 2					2,00		
	interno 3					2,00		
	interno 4					2,00		
	interno 6					2,00		
	interno 8					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					14,00		
	Scala D							
	interno 5					2,00		
	interno 7					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3					2,00		
	interno 4					1,00		
	interno 5					2,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	A R I P O R T A R E					49,00		439'671,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,00		439'671,01
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 1 interno 2 interno 3 interno 5 interno 7					1,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 interno 3 interno 4 interno 5 interno 6 interno 7					2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 4 interno 7 interno 8 interno 9 interno 11					2,00 1,00 2,00 2,00 1,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 interno 2 interno 3 interno 5 interno 8 interno 9 interno 11 interno 12					2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00		
	Parziale cad					12,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 interno 6 interno 7 interno 10					2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 interno 2 interno 3 interno 20 interno 21					1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					6,00		
	A RIPORTARE					102,00		439'671,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,00		439'671,01
	SOMMANO cad					102,00	265,89	27'120,78
37 I.01.020.080. a 20/09/2010	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					2,00		
	interno 8					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	Scala B							
	interno 3					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 2					1,00		
	interno 5					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					4,00		
	Scala B							
	interno 6					2,00		
	interno 7					2,00		
	interno 8					2,00		
	interno 9					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					10,00		
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 2					2,00		
	interno 3					2,00		
	interno 4					2,00		
	interno 6					2,00		
	interno 8					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					14,00		
	Scala D							
	interno 5					2,00		
	interno 7					2,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					6,00		
	A RIPORTARE					43,00		466'791,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,00		466'791,79
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D interno 3 interno 4 interno 5 interno 7					1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 interno 3 interno 5 interno 7					1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interno 2 interno 3 interno 4 interno 5 interno 6 interno 7					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B interno 11					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A interno 4 interno 8 interno 7 interno 9 interno 11					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 1 interno 2 interno 3 interno 5 interno 8 interno 9 interno 11 interno 12					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C interno 5 interno 6 interno 7 interno 10					1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1					1,00		
	A RIPORTARE					76,00		466'791,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,00		466'791,79
	interno 2					1,00		
	interno 3					2,00		
	interno 20					1,00		
	interno 21					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					81,00	215,40	17'447,40
38 I.01.020.090. a 22/04/2010	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					1,00		
	interno 8					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala B							
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala C							
	interno 1					1,00		
	interno 5					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala B							
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					5,00		
	Scala C							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					7,00		
	Scala D							
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	A R I P O R T A R E					21,00		484'239,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21,00		484'239,19
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35 Scala D							
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C							
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A							
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41 Scala B							
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43 Scala A							
	interno 4					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 11					1,00		
	interno 12					1,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47 Scala C							
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	A RIPORTARE					54,00		484'239,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					54,00		484'239,19
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 20					1,00		
	interno 21					1,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					59,00	330,64	19'507,76
39 I.01.020.100. e 22/04/2010	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore monocomando							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala B							
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala C							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala B							
	interno 1					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					6,00		
	Scala C							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 6					1,00		
	A RIPORTARE					17,00		503'746,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,00		503'746,95
	interno 8					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					7,00		
	Scala D							
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 5					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2					1,00		
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 4					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 12					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	A RIPORTARE					45,00		503'746,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,00		503'746,95
	SOMMANO cad					45,00	300,31	13'513,95
40 I.01.030.050. a 23/04/2010	Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresina, misure di ingombro cm 110 x 91 completa di: a) sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per cm 12 con meccanismo di bloccaggio a leva; b) impianto WC c) porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; d) impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; e) valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; f) mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; g) doccetta rossa per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio Box doccia a sedile con WC per persone disabili EDIFICIO F Scala A interno 4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6'300,89	6'300,89
41 I.01.020.140. a 23/04/2010	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice EDIFICIO E Scala A interno 6					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala B interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Scala C interno 1 interno 2					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO F Scala A interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	Scala B interno 6 interno 7 interno 8 interno 9 interno 10					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	Scala C interno 1 interno 2 interno 3					1,00 1,00 1,00		
	A RIPORTARE					14,00		523'561,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,00		523'561,79
	interno 4					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 8					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					7,00		
	Scala D							
	interno 5					1,00		
	interno 7					1,00		
	interno 10					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 5					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 5					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 8					1,00		
	interno 9					1,00		
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 8					1,00		
	interno 10					1,00		
	interno 12					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5					1,00		
	interno 6					1,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					40,00	52,22	2'088,80
	A RIPORTARE							525'650,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							525'650,59
42 I.03.010.010. g 18/06/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 EDIFICIO E Scala C interno 1 - fecale				2,600	2,60		
	Parziale m					2,60		
	EDIFICIO F Scala C interni 1-3 - fecale interni 2-4-6-8-10 e terminale tubo di areazione - fecale				5,800 18,600	5,80 18,60		
	Parziale m					24,40		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37 Scala C interno 2 - fecale interni 1-3-5-7 - fecale				2,600 12,200	2,60 12,20		
	Parziale m					14,80		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39 Scala A interni 2-4-6 - fecale interno 2 - fecale				8,800 2,600	8,80 2,60		
	Parziale m					11,40		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45 Scala B interno 2 - fecale interni 1-3 - fecale interni 1-3-5 - fecale				2,600 5,600 8,800	2,60 5,60 8,80		
	Parziale m					17,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55 Scala Unica interno 1 - fecale interno 2 - fecale interno 3 - fecale				2,600 2,600 2,600	2,60 2,60 2,60		
	Parziale m					7,80		
	SOMMANO m					78,00	13,92	1'085,76
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3)</b>							
43 L.01.010.170 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per							
	<b>A RIPORTARE</b>							526'736,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							526'736,35
	dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A con corrugato leggero							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					7,00		
	interno 7					3,00		
	interno 8					5,00		
	Parziale cad					15,00		
	Scala B							
	interno 3					7,00		
	interno 8					3,00		
	Parziale cad					10,00		
	Scala C							
	interno 1					4,00		
	interno 5					5,00		
	Parziale cad					9,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					7,00		
	interno 7					4,00		
	Parziale cad					11,00		
	Scala B							
	interno 6					7,00		
	interno 7					7,00		
	interno 8					7,00		
	interno 9					4,00		
	interno 10					7,00		
	Parziale cad					32,00		
	Scala C							
	interno 1					7,00		
	interno 2					7,00		
	interno 3					7,00		
	interno 4					7,00		
	interno 6					7,00		
	interno 8					7,00		
	interno 10					7,00		
	Parziale cad					49,00		
	Scala D							
	interno 5					7,00		
	interno 7					7,00		
	interno 10					7,00		
	Parziale cad					21,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3					4,00		
	interno 4					2,00		
	interno 5					7,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					15,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 2					5,00		
	interno 3					7,00		
	A RIPORTARE					176,00		526'736,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					176,00		526'736,35
	interno 5					7,00		
	interno 7					4,00		
	Parziale cad					25,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2					7,00		
	interno 3					5,00		
	interno 4					5,00		
	interno 5					4,00		
	interno 6					7,00		
	interno 7					7,00		
	Parziale cad					35,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7					2,00		
	interno 8					7,00		
	interno 9					7,00		
	interno 11					5,00		
	Parziale cad					21,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1					4,00		
	interno 2					2,00		
	interno 3					4,00		
	interno 5					2,00		
	interno 8					7,00		
	interno 9					2,00		
	interno 10					3,00		
	interno 11					2,00		
	interno 12					7,00		
	Parziale cad					33,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5					7,00		
	interno 6					7,00		
	interno 7					7,00		
	interno 10					4,00		
	Parziale cad					25,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1					2,00		
	interno 2					2,00		
	interno 3					7,00		
	interno 20					2,00		
	interno 21					5,00		
	Parziale cad					18,00		
	SOMMANO cad					321,00	30,79	9'883,59
44 L.01.010.010 .a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima							
	A RIPORTARE							536'619,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							536'619,94
05/06/2010	di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero							
	EDIFICIO E							
	Scala A							
	interno 6					3,00		
	interno 7					1,00		
	interno 8					2,00		
	Parziale cad					6,00		
	Scala B							
	interno 3					3,00		
	interno 8					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	Scala C							
	interno 1					2,00		
	interno 5					2,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO F							
	Scala A							
	interno 6					3,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					5,00		
	Scala B							
	interno 6					3,00		
	interno 7					3,00		
	interno 8					3,00		
	interno 9					2,00		
	interno 10					3,00		
	Parziale cad					14,00		
	Scala C							
	interno 1					3,00		
	interno 2					3,00		
	interno 3					3,00		
	interno 4					3,00		
	interno 6					3,00		
	interno 8					3,00		
	interno 10					3,00		
	Parziale cad					21,00		
	Scala D							
	interno 5					3,00		
	interno 7					3,00		
	interno 10					3,00		
	Parziale cad					9,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 35							
	Scala D							
	interno 3					2,00		
	interno 4					1,00		
	A R I P O R T A R E					66,00		536'619,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,00		536'619,94
	interno 5					3,00		
	interno 7					1,00		
	Parziale cad					7,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 37							
	Scala C							
	interno 1					1,00		
	interno 2					2,00		
	interno 3					3,00		
	interno 5					3,00		
	interno 7					2,00		
	Parziale cad					11,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 39							
	Scala A							
	interno 2					3,00		
	interno 3					2,00		
	interno 4					2,00		
	interno 5					2,00		
	interno 6					3,00		
	interno 7					3,00		
	Parziale cad					15,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 41							
	Scala B							
	interno 11					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 43							
	Scala A							
	interno 7					1,00		
	interno 8					3,00		
	interno 9					3,00		
	interno 11					2,00		
	Parziale cad					9,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 45							
	Scala B							
	interno 1					2,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					2,00		
	interno 5					1,00		
	interno 8					3,00		
	interno 9					1,00		
	interno 10					1,00		
	interno 11					1,00		
	interno 12					3,00		
	Parziale cad					15,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 47							
	Scala C							
	interno 5					3,00		
	interno 6					3,00		
	interno 7					3,00		
	interno 10					2,00		
	Parziale cad					11,00		
	EDIFICIO VIA DEL POPOLO N. 55							
	Scala Unica							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					3,00		
	interno 20					1,00		
	A RIPORTARE					138,00		536'619,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,00		536'619,94
	interno 21					2,00		
	Parziale cad					8,00		
	SOMMANO cad					140,00	29,24	4'093,60
	<b>MONDRAGONE (SpCap 4) VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5) OPERE CIVILI (Cat 1)</b>							
45 R.02.120.010 .a 21/05/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					7,00		
	Parziale cad					7,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2 interno 6					3,00 3,00 4,00		
	Parziale cad					10,00		
	SOMMANO cad					17,00	6,05	102,85
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
46 R.02.120.010 .a 21/05/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,05	30,25
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
47 R.02.120.010 .a 21/05/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					3,00 4,00 4,00		
	Parziale cad					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	6,05	66,55
48 R.02.120.010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,							
	A R I P O R T A R E							540'913,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							540'913,19
b 05/05/2010	lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 4					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,83	3,66
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
49 R.02.120.010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,							
b 21/05/2010	lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 6					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,83	3,66
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
50 R.02.120.010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,							
b 21/05/2010	lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,83	1,83
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
51 R.02.120.020	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
a 05/05/2010	EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					30,00		
	Parziale m					30,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2 interno 6					10,00 10,00 14,00		
	Parziale m					34,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					64,00		540'922,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					64,00		540'922,34
	SOMMANO m					64,00	3,63	232,32
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
52 R.02.120.020 .a 21/05/2010	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					15,00		
	Parziale m					15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,63	54,45
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
53 R.02.120.020 .a 21/05/2010	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					10,00 30,00 20,00		
	Parziale m					60,00		
	SOMMANO m					60,00	3,63	217,80
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
54 R.02.120.030 .a 05/05/2010	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2 interno 6					2,00 2,00 3,00		
	Parziale cad					7,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,83	21,96
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
55 R.02.120.030 .a 21/05/2010	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,00		541'448,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,00		541'448,87
	SOMMANO cad					4,00	1,83	7,32
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
56 R.02.120.030 .a 24/05/2010	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					3,00 3,00 3,00		
	Parziale cad					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	1,83	16,47
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
57 R.02.020.030 .a 28/06/2010	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,600 2,600 0,600	1,56 1,04 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,04		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale interno 2 fecale interno 6 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,60 2,40		2,600 2,600 0,600	1,56 1,56 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,60	3,28	28,21
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
58 R.02.020.030 .a 28/06/2010	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,600 2,600 0,600	1,56 1,04 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,04	3,28	13,25
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							541'514,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							541'514,12
59 R.02.020.030 .a 28/06/2010	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 1 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 fecale scarico cucina interno 4 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60		5,800	3,48		
			2,40		0,600	1,44		
			0,60		2,600	1,56		
			0,40		2,600	1,04		
			2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					8,96		
	SOMMANO m²					8,96	3,28	29,39
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
60 R.02.060.040 .a 05/05/2010	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni cucina		1,80	2,800		5,04		
			1,60	2,800		4,48		
			3,95	3,640		14,38		
	Parziale m²					23,90		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno interno 2 bagno interno 6 bagno		1,70	2,500		4,25		
			1,70	2,500		4,25		
			1,86	3,260		6,06		
	Parziale m²					14,56		
	SOMMANO m²					38,46	7,26	279,22
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
61 R.02.060.040 .a 21/05/2010	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno cucina		1,85	2,450		4,53		
			4,10	2,670		10,95		
	Parziale m²					15,48		
	SOMMANO m²					15,48	7,26	112,38
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
62	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il							
	<b>A RIPORTARE</b>							541'935,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							541'935,11
R.02.060.040.a 21/05/2010	sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno interno 3 bagni  cucina corridoio interno 4 bagni		1,71  1,29 1,11 2,81   1,71 1,11	2,600  3,170 1,520 2,630   2,600 2,600		4,45  4,09 1,69 7,39 7,50  4,45 2,89		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,46		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,46	7,26	235,66
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
63 R.02.060.130.a 05/05/2010	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni  cucina		1,80 1,60 3,95	2,800 2,800 3,640		5,04 4,48 14,38		
	Parziale m <sup>2</sup>					23,90		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno interno 2 bagno interno 6 bagno		1,70  1,70  1,86	2,500  2,500  3,260		4,25  4,25  6,06		
	Parziale m <sup>2</sup>					14,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					38,46	9,88	379,98
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
64 R.02.060.130.a 21/05/2010	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno cucina		1,85 4,10	2,450 2,670		4,53 10,95		
	Parziale m <sup>2</sup>					15,48		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,48	9,88	152,94
	<b>A RIPORTARE</b>							542'703,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							542'703,69
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
65 R.02.060.130 .a 21/05/2010	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno interno 3 bagni cucina corridoio interno 4 bagni		1,71 1,29 1,11 2,81  1,71 1,11	2,600 3,170 1,520 2,630  2,600 2,600		4,45 4,09 1,69 7,39 7,50  4,45 2,89		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,46		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,46	9,88	320,70
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
66 R.02.060.160 .a 05/05/2010	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni *(lung.=1,80+2,8+1,8+2,8) (lung.=1,60+2,8+1,6+2,8) cucina		9,20 8,80 3,35	2,200 2,200 2,200		20,24 19,36 7,37		
	Parziale m <sup>2</sup>					46,97		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5) interno 2 bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5) interno 6 bagno *(lung.=1,86+3,26+1,86+3,26)		8,40 8,40 10,24	2,200 2,200 2,200		18,48 18,48 22,53		
	Parziale m <sup>2</sup>					59,49		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					106,46	5,46	581,27
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
67 R.02.060.160 .a 21/05/2010	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno *(lung.=1,85+2,45+1,85+2,45) cucina		8,60 2,86	2,200 2,200		18,92 6,29		
	Parziale m <sup>2</sup>					25,21		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,21	5,46	137,65
	<b>A RIPORTARE</b>							543'743,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							543'743,31
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
68 R.02.060.160 .a 21/05/2010	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno *(lung.=1,71+2,6+1,71+2,6) interno 3 bagni *(lung.=1,29+3,17+1,29+3,17) (lung.=1,11+1,52+1,11+1,52) cucina interno 4 bagni *(lung.=1,71+2,60+1,71+2,6) (lung.=1,11+2,6+1,11+2,6)		8,62 8,92 5,26 2,63 8,62 7,42	2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200		18,96 19,62 11,57 5,79 18,96 16,32		
	Parziale m <sup>2</sup>					91,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					91,22	5,46	498,06
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
69 R.02.060.200 .a 05/05/2010	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 *(lung.=3,95+3,64+3,64+0,6)		11,83			11,83		
	Parziale m					11,83		
	SOMMANO m					11,83	1,21	14,31
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
70 R.02.060.200 .a 21/05/2010	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 *(lung.=2,67+2,67+3,1)		8,44			8,44		
	Parziale m					8,44		
	SOMMANO m					8,44	1,21	10,21
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
71 R.02.060.200 .a 21/05/2010	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 3 cucina *(lung.=2,61+2,63+2,61)		7,85			7,85		
	<b>A RIPORTARE</b>					7,85		544'265,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,85		544'265,89
	corridoio					13,70		
	Parziale m					21,55		
	SOMMANO m					21,55	1,21	26,08
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
72 R.02.100.010 .a 05/05/2010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagno *(lung.=1,6+2,8+1,6+2,8) (lung.=1,8+2,8+1,8+2,8)		8,80 9,20 1,80 1,60		0,800 0,800	7,04 7,36		
	cucina *(lung.=3,95+3,64+0,6+3,64)		11,83 3,95 3,35	2,800 2,800	3,000	5,04 4,48 35,49 14,38		
	corridoio		23,00		3,000	2,68 69,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					145,47		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		8,40 1,70	2,500	0,800	6,72 4,25		
	corridoio interno 2 bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		18,60		3,000	55,80		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=3,26+1,86+3,26+1,86)		8,40 1,70 18,60	2,500	0,800	6,72 4,25 55,80		
	corridoio interno 6 bagno *(lung.=1,86+3,26+1,86+3,26)		10,24 1,86 18,60	3,260	0,800	8,19 6,06 55,80		
	corridoio		10,24 1,86 18,60	3,260	0,800	8,19 6,06 55,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					273,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					419,11	2,42	1'014,25
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
73 R.02.100.010 .a 21/05/2010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno *(lung.=1,85+2,45+1,85+2,45)		8,60 1,85 2,86	2,450	0,800	6,88 4,53		
	cucina (lung.=2,67+2,67+3,1)		2,86 8,44	4,100	0,800 3,000	11,73 2,29 25,32		
	corridoio		19,50		3,000	58,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					109,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					109,25	2,42	264,39
	A RIPORTARE							545'570,61



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							545'570,61
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
74 R.02.100.010 .a 21/05/2010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno *(lung.=1,71+2,6+1,71+2,6)		8,62 2,60 23,40	1,710	0,800 3,000	6,90 4,45 70,20		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,29+3,17+1,29+3,17) (lung.=1,11+1,52+1,11+1,52)		8,92 5,26 1,29 1,11	3,170 1,520	0,800 0,800	7,14 4,21 4,09 1,69		
	cucina (lung.=2,63+2,81+2,81)		2,63 8,25 2,63 13,70	2,810	0,800 3,000 3,000	2,10 24,75 7,39 41,10		
	corridoio interno 4 bagni *(lung.=1,11+2,6+1,11+2,6) (lung.=1,71+2,6+1,72+2,6)		7,42 8,63 1,11 1,71 23,40	2,600 2,600	0,800 0,800	5,94 6,90 2,89 4,45 70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					264,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					264,40	2,42	639,85
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
75 R.02.090.060 .a 28/06/2010	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 fecale scarico cucina				2,600 2,600	2,60 2,60		
	Parziale m					5,20		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale interno 2 fecale				2,600 2,600	2,60 2,60		
	Parziale m					5,20		
	SOMMANO m					10,40	4,84	50,34
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
76 R.02.090.060 .a 28/06/2010	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica							
	<b>A RIPORTARE</b>							546'260,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							546'260,80
	interno 2 fecale scarico cucina				2,600 2,600	2,60 2,60		
	Parziale m					5,20		
	SOMMANO m					5,20	4,84	25,17
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
77 R.02.090.060 .a 28/06/2010	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 3 fecale scarico cucina				5,800 2,600 2,600	5,80 2,60 2,60		
	Parziale m					11,00		
	SOMMANO m					11,00	4,84	53,24
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
78 R.02.140.010 .a 28/06/2010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 45 [cad 17.00] Vedi voce n° 49 [cad 2.00] Vedi voce n° 51 [m 64.00] Vedi voce n° 57 [m² 8.60] Vedi voce n° 60 [m² 38.46] Vedi voce n° 63 [m² 38.46] Vedi voce n° 66 [m² 106.46] Vedi voce n° 69 [m 11.83] Vedi voce n° 72 [m² 419.11] Vedi voce n° 75 [m 10.40]	0,30 0,30 10,40		0,100 0,100 0,010 0,100	0,100 0,100 0,100 0,020 0,060 0,020 0,100 0,001 0,100	5,10 0,60 0,64 0,86 0,77 2,31 2,13 0,01 0,42 1,08		
	SOMMANO m³					13,92	6,08	84,63
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
79 R.02.140.010 .a 28/06/2010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 46 [cad 5.00] Vedi voce n° 50 [cad 1.00] Vedi voce n° 52 [m 15.00] Vedi voce n° 58 [m² 4.04] Vedi voce n° 61 [m² 15.48] Vedi voce n° 64 [m² 15.48] Vedi voce n° 67 [m² 25.21] Vedi voce n° 70 [m 8.44] Vedi voce n° 73 [m² 109.25] Vedi voce n° 76 [m 5.20]	0,30 0,30 5,20		0,100 0,100 0,010 0,100	0,100 0,100 0,020 0,060 0,020 0,100 0,001 0,100	1,50 0,30 0,15 0,40 0,31 0,93 0,50 0,01 0,11 0,27		
	SOMMANO m³					4,48	6,08	27,24
	<b>A RIPORTARE</b>							546'451,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							546'451,08
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
80 R.02.140.010 .a 28/06/2010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 47 [cad 11.00] Vedi voce n° 48 [cad 2.00] Vedi voce n° 53 [m 60.00] Vedi voce n° 59 [m² 8.96] Vedi voce n° 62 [m² 32.46] Vedi voce n° 65 [m² 32.46] Vedi voce n° 68 [m² 91.22] Vedi voce n° 71 [m 21.55] Vedi voce n° 74 [m² 264.40] Vedi voce n° 77 [m 11.00]	0,30 0,30		0,100	0,100 0,100 0,020 0,060 0,020 0,100 0,001 0,100	3,30 0,60 0,60 0,90 0,65 1,95 1,82 0,02 0,26 1,21		
	SOMMANO m³	11,00		0,100		11,31	6,08	68,76
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
81 E.01.060.020 .b 28/06/2010	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo compendete tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 78 [m³ 13.92]					13,92		
	SOMMANO m³					13,92	6,96	96,88
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
82 E.01.060.020 .b 28/06/2010	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo compendete tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 79 [m³ 4.48]					4,48		
	SOMMANO m³					4,48	6,96	31,18
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
83 E.01.060.020 .b 28/06/2010	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo compendete tutti gli oneri, tasse e contributi da							
	<b>A RIPORTARE</b>							546'647,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							546'647,90
	<p>conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 80 [m³ 11.31]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m³</p>					11,31		
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>					11,31	6,96	78,72
84 E.07.020.010 .a 05/05/2010	<p>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p>					5,04 4,48 14,38		
	<b>EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI</b>					23,90		
	<p>Scala A interno 1 bagno interno 2 bagno interno 6 bagno</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p>					4,25 4,25 6,06		
	<b>SOMMANO m²</b>					14,56		
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>					38,46	13,68	526,13
85 E.07.020.010 .a 21/05/2010	<p>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale m²</p>					4,53 10,95		
	<b>SOMMANO m²</b>					15,48		
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>					15,48	13,68	211,77
86 E.07.020.010 .a 21/05/2010	<p>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm EDIFICIO 5 - VIA BARI</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							547'464,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							547'464,52
	Scala A interno 1 bagno interno 3 bagni  cucina corridoio interno 4 bagni		1,71 1,29 1,11 2,81  1,71 1,11	2,600 3,170 1,520 2,630  2,600 2,600		4,45 4,09 1,69 7,39 7,50  4,45 2,89		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,46		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					32,46	13,68	444,05
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
87 E.07.020.010 .b 05/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni  cucina	2,00 2,00 2,00	1,80 1,60 3,95	2,800 2,800 3,640		10,08 8,96 28,76		
	Parziale m <sup>2</sup>					47,80		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno interno 2 bagno interno 6 bagno	2,00 2,00 2,00	1,70 1,70 1,86	2,500 2,500 3,260		8,50 8,50 12,13		
	Parziale m <sup>2</sup>					29,13		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					76,93	0,83	63,85
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
88 E.07.020.010 .b 21/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>2</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno cucina	2,00 2,00	1,85 4,10	2,450 2,670		9,07 21,89		
	Parziale m <sup>2</sup>					30,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					30,96	0,83	25,70
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							547'998,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							547'998,12
89 E.07.020.010 .b 21/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno interno 3 bagni cucina corridoio interno 4 bagni	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,71 1,29 1,11 2,81 1,71 1,11	2,600 3,170 1,520 2,630 2,600 2,600	7,500	8,89 8,18 3,37 14,78 15,00 8,89 5,77		
	Parziale m²					64,88		
	SOMMANO m²					64,88	0,83	53,85
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
90 E.08.020.090 .a 28/06/2010	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,600 2,600 0,600	1,56 1,04 1,44		
	Parziale m²					4,04		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale interno 2 fecale interno 6 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,60 2,40		2,600 2,600 0,600	1,56 1,56 1,44		
	Parziale m²					4,56		
	SOMMANO m²					8,60	22,59	194,27
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
91 E.08.020.090 .a 28/06/2010	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,600 2,600 0,600	1,56 1,04 1,44		
	Parziale m²					4,04		
	SOMMANO m²					4,04	22,59	91,26
	<b>A R I P O R T A R E</b>							548'337,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							548'337,50
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
92 E.08.020.090 .a 28/06/2010	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 1 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 fecale scarico cucina interno 4 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60		5,800	3,48		
			2,40		0,600	1,44		
			0,60		2,600	1,56		
			0,40		2,600	1,04		
			2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					8,96		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,96	22,59	202,41
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
93 E.13.030.050 .a 05/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni		1,80	2,800		5,04		
			1,60	2,800		4,48		
	Parziale m <sup>2</sup>					9,52		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno interno 2 bagno interno 6 bagno		1,70	2,500		4,25		
			1,70	2,500		4,25		
			1,86	3,260		6,06		
	Parziale m <sup>2</sup>					14,56		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,08	38,28	921,78
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
94 E.13.030.050 .a 05/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							549'461,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							549'461,69
	bagno		1,85	2,450		4,53		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,53		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,53	38,28	173,41
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
95 E.13.030.050 .a 05/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno interno 3 bagni  interno 4 bagni							
	Parziale m <sup>2</sup>		1,71	2,600		4,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		1,29	3,170		4,09		
			1,11	1,520		1,69		
	Parziale m <sup>2</sup>		1,71	2,600		4,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>		1,11	2,600		2,89		
	Parziale m <sup>2</sup>					17,57		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					17,57	38,28	672,58
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
96 E.13.030.040 .a 28/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 cucina							
	Parziale m <sup>2</sup>		3,95	3,640		14,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,38		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					14,38	38,53	554,06
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
97 E.13.030.040 .a 28/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 cucina							
	Parziale m <sup>2</sup>		4,10	2,670		10,95		
	Parziale m <sup>2</sup>					10,95		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,95		550'861,74



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,95		550'861,74
	SOMMANO m²					10,95	38,53	421,90
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
98 E.13.030.040 .a 28/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 3 cucina corridoio		2,81	2,630		7,39 7,50		
	Parziale m²					14,89		
	SOMMANO m²					14,89	38,53	573,71
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
99 E.15.020.010 .a 05/05/2010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni *(lung.=1,80+2,8+1,8+2,8) (lung.=1,60+2,8+1,6+2,8) cucina		9,20 8,80 3,35	2,200 2,200 2,200		20,24 19,36 7,37		
	Parziale m²					46,97		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5) interno 2 bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5) interno 6 bagno *(lung.=1,86+3,26+1,86+3,26)		8,40 8,40 10,24	2,200 2,200 2,200		18,48 18,48 22,53		
	Parziale m²					59,49		
	SOMMANO m²					106,46	35,08	3'734,62
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
100 E.15.020.010 .a 21/05/2010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagno *(lung.=1,85+2,45+1,85+2,45) cucina		8,60 2,86	2,200 2,200		18,92 6,29		
	<b>A RIPORTARE</b>					25,21		555'591,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					25,21		555'591,97
	Parziale m <sup>2</sup>					25,21		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,21	35,08	884,37
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
101 E.15.020.010 .a 21/05/2010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagno *(lung.=1,71+2,6+1,71+2,6) interno 3 bagni *(lung.=1,29+3,17+1,29+3,17) (lung.=1,11+1,52+1,11+1,52) cucina interno 4 bagni *(lung.=1,71+2,60+1,71+2,6) (lung.=1,11+2,6+1,11+2,6)							
	Parziale m <sup>2</sup>		8,62	2,200		18,96		
	Parziale m <sup>2</sup>		8,92	2,200		19,62		
	Parziale m <sup>2</sup>		5,26	2,200		11,57		
	Parziale m <sup>2</sup>		2,63	2,200		5,79		
	Parziale m <sup>2</sup>		8,62	2,200		18,96		
	Parziale m <sup>2</sup>		7,42	2,200		16,32		
	Parziale m <sup>2</sup>					91,22		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					91,22	35,08	3'200,00
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
102 E.15.080.050 .a 05/05/2010	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 *(lung.=3,95+3,64+3,64+0,6)							
	Parziale m		11,83			11,83		
	Parziale m					11,83		
	SOMMANO m					11,83	11,47	135,69
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
103 E.15.080.050 .a 21/05/2010	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 *(lung.=2,67+2,67+3,1)							
	Parziale m		8,44			8,44		
	Parziale m					8,44		
	SOMMANO m					8,44	11,47	96,81
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
104 E.15.080.050 .a 21/05/2010	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 3 cucina *(lung.=2,61+2,63+2,61) corridoio							
	Parziale m		7,85			7,85		
	Parziale m					13,70		
	SOMMANO m					13,70		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					21,55		559'908,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					21,55		559'908,84
	Parziale m					21,55		
	SOMMANO m					21,55	11,47	247,18
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
105 E.16.020.010 .a 04/05/2010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,400 2,400 0,600	1,44 0,96 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					3,84		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale interno 2 fecale interno 6 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,60 2,40		2,400 2,400 0,600	1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					4,32		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,16	9,70	79,15
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
106 E.16.020.010 .a 21/05/2010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 1 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 fecale scarico cucina interno 4 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 2,40 0,60 0,40 2,40		5,400 0,600 2,400 2,400 0,600	3,24 1,44 1,44 0,96 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					8,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,52	9,70	82,64
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
107 E.16.020.010 .a 06/07/2010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana							
	<b>A RIPORTARE</b>							560'317,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							560'317,81
	EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,400 2,400 0,600	1,44 0,96 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					3,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,84	9,70	37,25
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
108 E.16.020.140 a 04/05/2010	Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,400 2,400 0,600	1,44 0,96 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					3,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,16	8,85	72,22
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
109 E.16.020.140 a 21/05/2010	Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 1 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 fecale scarico cucina interno 4 muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 2,40 0,60 0,40 2,40		5,400 0,600 2,400 2,400 0,600	3,24 1,44 1,44 0,96 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					8,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,52	8,85	75,40
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
110	Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato							
	<b>A RIPORTARE</b>							560'502,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							560'502,68
E.16.020.140 .a 06/07/2010	mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale scarico cucina muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		0,60 0,40 2,40		2,400 2,400 0,600	1,44 0,96 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					3,84		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,84	8,85	33,98
<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>								
111 E.21.010.010 .a 05/05/2010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 interno 2 fecale scarico cucina bagni *(lung.=1,6+2,8+1,6+2,8) (lung.=1,8+2,8+1,8+2,8)		0,60 0,40 8,80 9,20 1,80 1,60 11,83 3,95 3,35 23,00	2,800 2,800	2,400 2,400 0,800 0,800 5,04 4,48 3,000 3,640 0,800 3,000	1,44 0,96 7,04 7,36 5,04 4,48 35,49 14,38 2,68 69,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					147,87		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		0,60 8,40 1,70 18,60	2,500	2,400 0,800	1,44 6,72 4,25 55,80		
	corridoio interno 2 fecale bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		0,60 8,40 1,70 18,60	2,500	2,400 0,800	1,44 6,72 4,25 55,80		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=3,26+1,86+3,26+1,86)		10,24 1,86 18,60	3,260	0,800	8,19 6,06 55,80		
	corridoio interno 6 bagno *(lung.=1,86+3,26+1,86+3,26)		10,24 1,86 18,60	3,260	0,800	8,19 6,06 55,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					276,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					424,39	2,26	959,12
<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>								
112 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua							
	<b>A RIPORTARE</b>							561'495,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							561'495,78
21/05/2010	EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale scarico cucina bagno *(lung.=1,85+2,45+1,85+2,45)  cucina (lung.=2,67+2,67+3,1) corridoio   Parziale m <sup>2</sup>  SOMMANO m <sup>2</sup>		0,60 0,40 8,60 1,85 2,86 2,86 8,44 19,50	2,450 4,100	2,400 2,400 0,800  0,800 3,000 3,000	1,44 0,96 6,88 4,53 11,73 2,29 25,32 58,50		
						111,65		
						111,65	2,26	252,33
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
113 E.21.010.010 .a 21/05/2010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 1 bagno *(lung.=1,71+2,6+1,71+2,6)  corridoio interno 3 fecale scarico cucina bagni *(lung.=1,29+3,17+1,29+3,17) (lung.=1,11+1,52+1,11+1,52)  cucina (lung.=2,63+2,81+2,81)  corridoio interno 4 bagni *(lung.=1,11+2,6+1,11+2,6) (lung.=1,71+2,6+1,72+2,6)  corridoio  Parziale m <sup>2</sup>  SOMMANO m <sup>2</sup>		0,60 8,62 2,60 23,40  0,60 0,40 8,92 5,26 1,29 1,11 2,63 8,25 2,63 13,70  7,42 8,63 1,11 1,71 23,40	1,710 3,170 1,520 2,810	5,400 0,800  3,000  2,400 2,400 0,800 0,800  0,800 3,000 3,000  0,800 0,800  3,000	3,24 6,90 4,45 70,20  1,44 0,96 7,14 4,21 4,09 1,69 2,10 24,75 7,39 41,10  5,94 6,90 2,89 4,45 70,20		
						270,04		
						270,04	2,26	610,29
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
114 E.21.010.020 .a 05/05/2010	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 interno 2 fecale scarico cucina bagni *(lung.=1,6+2,8+1,6+2,8) (lung.=1,8+2,8+1,8+2,8)		0,60 0,40 8,80 9,20 1,80 1,60	2,800 2,800	2,400 2,400 0,800 0,800  2,800 2,800	1,44 0,96 7,04 7,36 5,04 4,48		
						26,32		562'358,40
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					26,32		562'358,40
	cucina *(lung.=3,95+3,64+0,6+3,64)		11,83		3,000	35,49		
			3,95	3,640		14,38		
	corridoio		3,35		0,800	2,68		
			23,00		3,000	69,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					147,87		
	<b>EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI</b>							
	Scala A							
	interno 1							
	fecale		0,60		2,400	1,44		
	bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		8,40		0,800	6,72		
			1,70	2,500		4,25		
	corridoio		18,60		3,000	55,80		
	interno 2							
	fecale		0,60		2,400	1,44		
	bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		8,40		0,800	6,72		
			1,70	2,500		4,25		
	corridoio		18,60		3,000	55,80		
	interno 4							
	bagno *(lung.=3,26+1,86+3,26+1,86)		10,24		0,800	8,19		
			1,86	3,260		6,06		
	corridoio		18,60		3,000	55,80		
	interno 6							
	bagno *(lung.=1,86+3,26+1,86+3,26)		10,24		0,800	8,19		
			1,86	3,260		6,06		
	corridoio		18,60		3,000	55,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					276,52		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					424,39	2,21	937,90
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
115	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed							
E.21.010.020	inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste							
.a	(minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante							
21/05/2010	ed isolante a base di silicato di potassio							
	EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26							
	Scala unica							
	interno 2							
	fecale		0,60		2,400	1,44		
	scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	bagno *(lung.=1,85+2,45+1,85+2,45)		8,60		0,800	6,88		
			1,85	2,450		4,53		
	cucina		2,86	4,100		11,73		
			2,86		0,800	2,29		
	(lung.=2,67+2,67+3,1)		8,44		3,000	25,32		
	corridoio		19,50		3,000	58,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					111,65		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					111,65	2,21	246,75
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
116	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed							
E.21.010.020	inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste							
.a	(minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante							
21/05/2010	ed isolante a base di silicato di potassio							
	EDIFICIO 5 - VIA BARI							
	Scala A							
	interni 1-4 - fecale							
	interno 1		0,60		5,400	3,24		
	bagno *(lung.=1,71+2,6+1,71+2,6)		8,62		0,800	6,90		
			2,60	1,710		4,45		
	<b>A RIPORTARE</b>					14,59		563'543,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					14,59		563'543,05
	corridoio interno 3 fecale scarico cucina bagni *(lung.=1,29+3,17+1,29+3,17) (lung.=1,11+1,52+1,11+1,52)		23,40 0,60 0,40 8,92 5,26 1,29 1,11		3,000 2,400 2,400 0,800 0,800	70,20 1,44 0,96 7,14 4,21 4,09 1,69		
	cucina (lung.=2,63+2,81+2,81)		2,63 8,25 2,63	3,170 1,520	0,800 3,000	2,10 24,75 7,39		
	corridoio interno 4 bagni *(lung.=1,11+2,6+1,11+2,6) (lung.=1,71+2,6+1,72+2,6)		13,70 7,42 8,63 1,11 1,71 23,40		3,000 0,800 0,800	41,10 5,94 6,90 2,89 4,45 70,20		
	Parziale m <sup>2</sup>					270,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					270,04	2,21	596,79
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
117 E.21.020.040 .c 05/05/2010	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 interno 2 fecale scarico cucina bagni *(lung.=1,6+2,8+1,6+2,8) (lung.=1,8+2,8+1,8+2,8)		0,60 0,40 8,80 9,20 1,80 1,60	2,800	2,400 2,400 0,800 0,800	1,44 0,96 7,04 7,36 5,04 4,48		
	cucina *(lung.=3,95+3,64+0,6+3,64)		11,83 3,95 3,35	2,800 3,640	3,000 0,800	35,49 14,38 2,68		
	corridoio		23,00		3,000	69,00		
	Parziale m <sup>2</sup>					147,87		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		0,60 8,40 1,70	2,500	2,400 0,800	1,44 6,72 4,25		
	corridoio interno 2 fecale bagno *(lung.=1,70+2,5+1,7+2,5)		18,60 0,60 8,40 1,70	2,500	3,000 2,400 0,800	55,80 1,44 6,72 4,25		
	corridoio interno 4 bagno *(lung.=3,26+1,86+3,26+1,86)		18,60 10,24 1,86	3,260	3,000 0,800	55,80 8,19 6,06		
	corridoio interno 6 bagno *(lung.=1,86+3,26+1,86+3,26)		18,60 10,24 1,86	3,260	3,000 0,800	55,80 8,19 6,06		
	corridoio		18,60		3,000	55,80		
	Parziale m <sup>2</sup>					276,52		
	<b>A RIPORTARE</b>					424,39		564'139,84



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					424,39		564'139,84
	<b>SOMMANO m²</b>					424,39	5,48	2'325,66
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
118 E.21.020.040 .c 21/05/2010	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale scarico cucina bagno *(lung.=1,85+2,45+1,85+2,45)  cucina  (lung.=2,67+2,67+3,1) corridoio		0,60 0,40 8,60 1,85 2,86 2,86 8,44 19,50	2,450 4,100	2,400 2,400 0,800 4,53 11,73 0,800 3,000 3,000	1,44 0,96 6,88 4,53 11,73 2,29 25,32 58,50		
	<b>Parziale m²</b>					111,65		
	<b>SOMMANO m²</b>					111,65	5,48	611,84
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
119 E.21.020.040 .c 21/05/2010	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 1 bagno *(lung.=1,71+2,6+1,71+2,6)  corridoio interno 3 fecale scarico cucina bagni *(lung.=1,29+3,17+1,29+3,17) (lung.=1,11+1,52+1,11+1,52)  cucina (lung.=2,63+2,81+2,81)  corridoio interno 4 bagni *(lung.=1,11+2,6+1,11+2,6) (lung.=1,71+2,6+1,72+2,6)  corridoio		0,60 8,62 2,60 23,40 0,60 0,40 8,92 5,26 1,29 1,11 2,63 8,25 2,63 13,70 7,42 8,63 1,11 1,71 23,40	1,710 3,170 2,600	5,400 0,800 3,000 2,400 2,400 0,800 0,800 3,000 3,000 0,800 0,800 2,600 2,600 3,000	3,24 6,90 4,45 70,20 1,44 0,96 7,14 4,21 4,09 1,69 2,10 24,75 7,39 41,10 5,94 6,90 2,89 4,45 70,20		
	<b>Parziale m²</b>					270,04		
	<b>SOMMANO m²</b>					270,04	5,48	1'479,82
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5) IDRICO SANITARIO (Cat 2)</b>							
120 I.01.010.010 a 28/06/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in							
	<b>A RIPORTARE</b>							568'557,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							568'557,16
	rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,97	47,97
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
121 I.01.010.010. a 28/06/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,97	47,97
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
122 I.01.010.010. a 28/06/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 3 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,97	47,97
	<b>A R I P O R T A R E</b>							568'701,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							568'701,07
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
123 I.01.010.020. a 06/07/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,01	44,01
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
124 I.01.010.020. a 06/07/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,01	44,01
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
125 I.01.010.020. a 06/07/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							568'789,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							568'789,09
	interno 3 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,01	44,01
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
126 I.01.010.040. a 05/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni					4,00 4,00		
	Parziale cad					8,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagni interno 2 bagni interno 6 bagni					4,00 4,00 4,00		
	Parziale cad					12,00		
	SOMMANO cad					20,00	65,87	1'317,40
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
127 I.01.010.040. a 21/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagni interno 3 bagni					5,00 6,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					11,00		570'150,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					11,00		570'150,50
	interno 4 bagni					6,00		
	Parziale cad					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	65,87	1'119,79
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
128 I.01.010.040. a 24/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagni					6,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	65,87	395,22
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
129 I.01.010.060. a 05/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni					3,00 2,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 bagni interno 2 bagni interno 6 bagni					2,00 2,00 3,00		
	Parziale cad					7,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,00		571'665,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					12,00		571'665,51
	SOMMANO cad					12,00	62,04	744,48
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
130 I.01.010.060. a 21/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagni interno 3 bagni interno 4 bagni							
	Parziale cad					3,00		
						3,00		
						3,00		
	SOMMANO cad					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	62,04	558,36
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
131 I.01.010.060. a 24/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 bagni							
	Parziale cad					4,00		
						4,00		
	SOMMANO cad					4,00	62,04	248,16
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
132 C.01.010.030 .f 28/06/2010	Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguento densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di							
	<b>A RIPORTARE</b>							573'216,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							573'216,51
	<p>impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0</p> <p>EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI</p> <p>Scala unica</p> <p>interno 2</p> <p>cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		15,00			15,00		
						15,00		
						15,00	9,50	142,50
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
133 C.01.010.030 .f 28/06/2010	<p>Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26</p> <p>Scala unica</p> <p>interno 2</p> <p>cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		15,00			15,00		
						15,00		
						15,00	9,50	142,50
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
134 C.01.010.030 .f 28/06/2010	<p>Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali came da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA BARI</p> <p>Scala A</p> <p>interno 3</p> <p>cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale m</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>		10,00			10,00		
						10,00		
						10,00	9,50	95,00
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							573'596,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							573'596,51
135 I.03.010.010. i 28/06/2010	<p>Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/1 sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm</p> <p>EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 cucina</p>							
	Parziale m				2,600	2,60		
						2,60		
	SOMMANO m					2,60	21,27	55,30
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
136 I.03.010.010. i 28/06/2010	<p>Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/1 sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 cucina</p>							
	Parziale m				2,600	2,60		
						2,60		
	SOMMANO m					2,60	21,27	55,30
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
137 I.03.010.010. i 28/06/2010	<p>Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/1 sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA BARI</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							573'707,11



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							573'707,11
	Scala A interno 3 cucina				2,600	2,60		
	Parziale m					2,60		
	SOMMANO m					2,60	21,27	55,30
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
138 I.01.010.140. a 05/05/2010	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 bagni					4,00		
	cucina					4,00		
						1,00		
	Parziale cad					9,00		
	<b>EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI</b>							
	Scala A interno 1 bagni					4,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 6 bagni					4,00		
	Parziale cad					12,00		
	SOMMANO cad					21,00	52,15	1'095,15
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
139 I.01.010.140. a 21/05/2010	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	cucina					1,00		
	interno 4 bagni					1,00		
						5,00		
	Parziale cad					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	52,15	782,25
	<b>A RIPORTARE</b>							575'639,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							575'639,81
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
140 I.01.010.140. a 24/05/2010	<p>Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26</p> <p>Scala unica interno 2 bagni</p> <p>cucina</p>					4,00 2,00 1,00		
	Parziale cad					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	52,15	365,05
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
141 I.01.020.020. a 05/05/2010	<p>Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete</p> <p>EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI</p> <p>Scala unica interno 2</p>					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	<p>EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI</p> <p>Scala A interno 1 interno 2 interno 6</p>					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					5,00	238,47	1'192,35
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
142 I.01.020.020. a 21/05/2010	<p>Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di</p>							
	<b>A RIPORTARE</b>							577'197,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							577'197,21
	idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,47	238,47
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
143 I.01.020.020. a 21/05/2010	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 3 interno 4					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	238,47	476,94
144 I.01.020.060. a 09/09/2010	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	265,89	797,67
	SOMMANO cad					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	265,89	797,67
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
145	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							578'710,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							578'710,29
I.01.020.060. a 09/09/2010	<p>vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando</p> <p>EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2 interno 6</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00	265,89	1'329,45
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
146 I.01.020.060. a 09/09/2010	<p>Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 1,00 1,00	265,89	265,89
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
147 I.01.020.080. a 09/09/2010	<p>Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							580'305,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							580'305,63
	EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					2,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 6					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	215,40	646,20
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
148 I.01.020.080. a 09/09/2010	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,40	215,40
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
149 I.01.020.080. a 09/09/2010	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando							
	EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	215,40	646,20
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							581'813,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							581'813,43
150 I.01.020.090. a 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 6					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	330,64	661,28
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
151 I.01.020.090. a 21/05/2010	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	330,64	330,64
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
152 I.01.020.090. a 21/05/2010	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 4					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,00		582'805,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,00		582'805,35
	SOMMANO cad					2,00	330,64	661,28
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
153 I.01.020.100. e 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore monocomando EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	300,31	600,62
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
154 I.01.020.100. e 21/05/2010	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore monocomando EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	300,31	300,31
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
155 I.01.020.140. a 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							584'367,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							584'367,56
	modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	52,22	156,66
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
156 I.01.020.140. a 21/05/2010	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,22	52,22
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
157 I.01.020.140. a 21/05/2010	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	52,22	156,66
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
158	Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							584'733,10



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							584'733,10
I.01.020.120. b 11/05/2010	bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra clay da cm 60x50 EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	368,76	368,76
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
159 I.03.010.010. g 28/06/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2 fecale				2,600	2,60		
	Parziale m					2,60		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 fecale				2,600	2,60		
	interno 2 fecale				2,600	2,60		
	Parziale m					5,20		
	SOMMANO m					7,80	13,92	108,58
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
160 I.03.010.010. g 28/06/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2 fecale				2,600	2,60		
	Parziale m					2,60		
	SOMMANO m					2,60	13,92	36,19
	<b>A R I P O R T A R E</b>							585'246,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							585'246,63
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
161 I.03.010.010. g 28/06/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interni 1-4 - fecale interno 3 fecale				5,800 2,600	5,80 2,60		
	Parziale m						8,40	
	SOMMANO m						8,40	13,92
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5) IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3)</b>							
162 L.01.010.010 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala unica interno 2					3,00		
	Parziale cad						3,00	
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI Scala A interno 1 interno 2 interno 6					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad						3,00	
	SOMMANO cad						6,00	29,24
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
163 L.01.010.010 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche							
	<b>A RIPORTARE</b>							585'539,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							585'539,00
	<p>analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26</p> <p>Scala unica</p> <p>interno 2</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					2,00		
						2,00		
						2,00	29,24	58,48
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
164 L.01.010.010 .a 05/06/2010	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m<sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm<sup>2</sup> 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero</p> <p>EDIFICIO 5 - VIA BARI</p> <p>Scala A</p> <p>interno 1</p> <p>interno 3</p> <p>interno 4</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00		
						3,00		
						2,00		
						6,00		
						6,00	29,24	175,44
	<b>VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (Cap 5)</b>							
165 L.01.010.170 .a 05/06/2010	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m<sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm<sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A con corrugato leggero</p> <p>EDIFICIO 2 - VIA DEGLI ABRUZZI</p> <p>Scala unica</p> <p>interno 2</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p>					7,00		
						7,00		
	EDIFICIO 3 - VIA DEGLI ABRUZZI					2,00		
	Scala A					2,00		
	interno 1					2,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,00		585'772,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,00		585'772,92
	interno 2					2,00		
	interno 6					2,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					13,00	30,79	400,27
	<b>VIA GIARDINO (Cap 4)</b>							
166 L.01.010.170 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A con corrugato leggero EDIFICIO 5 - VIA GIARDINO N.26 Scala unica interno 2					5,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	30,79	153,95
	<b>VIA BARI (Cap 3)</b>							
167 L.01.010.170 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A con corrugato leggero EDIFICIO 5 - VIA BARI Scala A interno 1 interno 3 interno 4					2,00		
	Parziale cad					7,00		
	SOMMANO cad					4,00		
	Parziale cad					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	30,79	400,27
	<b>SAN MARCELLINO (SpCap 2) RIONE CAMPO MAURO (Cap 2) OPERE CIVILI (Cat 1)</b>							
168 R.02.120.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, doccia, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							586'727,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							586'727,41
05/05/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00		
	Parziale cad					40,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5 interno 7					4,00 8,00 8,00 1,00		
	Parziale cad					21,00		
	SOMMANO cad					61,00	6,05	369,05
169 R.02.120.010 .b	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione							
05/05/2010	Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 4 interno 5					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					7,00	1,83	12,81
170 R.02.120.020 .a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
05/05/2010	EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					43,00 53,00 43,00 43,00 43,00		
	Parziale m					225,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5					25,00 43,00 43,00		
	Parziale m					111,00		
	SOMMANO m					336,00	3,63	1'219,68
171	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione							
	A R I P O R T A R E							588'328,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							588'328,95
R.02.120.030 .a 05/05/2010	vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					6,00 6,00 6,00 6,00 6,00		
	Parziale cad					30,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5					3,00 6,00 6,00		
	Parziale cad					15,00		
	SOMMANO cad					45,00	1,83	82,35
172 R.02.060.040 .a 05/05/2010	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 2 bagni		2,80	1,800		5,04		
			2,80	1,600		4,48		
	cucina		2,32	3,310		7,68		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 5 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 6 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 7 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	Parziale m²					199,70		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni		2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 4 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 5 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
			2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
			5,89	4,250		25,03		
	A RIPORTARE					305,59		588'411,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					305,59		588'411,30
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	Parziale m <sup>2</sup>					110,12		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					309,82	7,26	2'249,29
173 R.02.060.130 .a 05/05/2010	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 2 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	cucina		2,32	3,310		7,68		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 5 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 6 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 7 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	Parziale m <sup>2</sup>					199,23		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni		2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 4 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	interno 5 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	corridoio		3,38	1,250		4,23		
	Parziale m <sup>2</sup>					110,12		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					309,35	9,88	3'056,38
174 R.02.060.160 .a 05/05/2010	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1							
	A RIPORTARE							593'716,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							593'716,97
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54) interno 2		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	cucina interno 5		3,31	2,200		7,28		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54) interno 6		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54) interno 7		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	Parziale m <sup>2</sup>					200,68		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3							
	bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54) interno 4		8,58	2,200		18,88		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54) interno 5		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	Parziale m <sup>2</sup>					96,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					296,92	5,46	1'621,18
175 R.02.060.200 a 05/05/2010	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25) interno 2		20,28 9,26			20,28 9,26		
	cucina *(lung.=2,32+3,31+2,32) soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25) interno 5		7,95 20,28 9,26			7,95 20,28 9,26		
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25) interno 6		20,28 9,26			20,28 9,26		
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25) interno 7		20,28 9,26			20,28 9,26		
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		20,28 9,26			20,28 9,26		
	Parziale m					155,65		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25) interno 4		20,28 9,26			20,28 9,26		
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25) interno 5		20,28 9,26			20,28 9,26		
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	A RIPORTARE					235,01		595'338,15



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					235,01		595'338,15
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	Parziale m					88,62		
	SOMMANO m					244,27	1,21	295,57
176 R.02.020.030 .a 25/06/2010	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 1 - fecale interno 2 - fecale interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina		2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,60 0,60 0,40 0,40		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 2,600 2,600 2,600 2,600	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,56 1,56 1,04 1,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,40		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40 2,40		0,600 0,600	1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,88		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,28	3,28	50,12
177 R.02.100.010 .a 05/05/2010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)  corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 2 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)  cucina (lung.=3,31+2,32+2,32)  corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)  corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75 9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75 3,31 7,95 2,32 9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75 3,31 7,95 2,32 9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800 0,800 0,800 3,000 3,000 3,000 0,800 0,800 1,750 1,540 0,800 3,000 3,000 3,000 0,800 0,800 1,750 1,540 0,800 3,000 3,000 3,000 0,800 0,800 1,750	7,20 6,86 4,81 4,24 27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81 4,24 2,65 23,85 7,68 27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81 4,24 2,65 23,85 7,68 27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81		
	A R I P O R T A R E					463,69		595'683,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					463,69		595'683,84
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 7 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		2,75 9,30 5,89 20,28	1,540 4,250	3,000 3,000	4,24 27,90 25,03 60,84		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	Parziale m <sup>2</sup>					718,58		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO							
	Scala C							
	interno 3							
	bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58 2,75	1,540	0,800	6,86 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	interno 4 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58 2,75	1,540	0,800	6,86 4,24		
	Parziale m <sup>2</sup>					409,73		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'128,31	2,42	2'730,51
178 R.02.090.060 .a 05/07/2010	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 - fecale interno 2 - fecale interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina					2,60 2,60 2,60 2,60		
	Parziale m					10,40		
	SOMMANO m					10,40	4,84	50,34
179 R.02.140.010 .a 05/07/2010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 168 [cad 61.00]		0,30			18,30		
	A RIPORTARE					18,30		598'464,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18,30		598'464,69
	Vedi voce n° 169 [cad 7.00]	0,30				2,10		
	Vedi voce n° 170 [m 336.00]			0,100	0,100	3,36		
	Vedi voce n° 172 [m² 309.82]	0,01				3,10		
	Vedi voce n° 173 [m² 309.35]	0,60				185,61		
	Vedi voce n° 174 [m² 296.92]	0,01				2,97		
	Vedi voce n° 175 [m 244.27]			0,100	0,010	0,24		
	Vedi voce n° 176 [m² 15.28]	0,10				1,53		
	Vedi voce n° 177 [m² 1 128.31]				0,001	1,13		
	Vedi voce n° 178 [m 10.40]	10,40		0,100	0,100	1,08		
	SOMMANO m³					219,42	6,08	1'334,07
180 E.01.060.020 .b 25/06/2010	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo compendeva tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07 Vedi voce n° 179 [m³ 219.42]					219,42		
	SOMMANO m³					219,42	6,96	1'527,16
181 E.07.020.010 .a 05/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni soggiorno corridoio interno 2 bagni cucina soggiorno corridoio interno 5 bagni soggiorno corridoio interno 6 bagni soggiorno corridoio interno 7 bagni soggiorno corridoio		2,75 2,75 5,89 3,38 2,80 2,80 2,32 5,89 3,38 2,75 2,75 5,89 3,38 2,75 2,75 5,89 3,38 2,75 2,75 5,89 3,38	1,750 1,540 4,250 1,250 1,800 1,600 3,310 4,250 1,250 1,750 1,540 4,250 1,250 1,750 1,540 4,250 1,250 1,750 1,540 4,250 1,250		4,81 4,24 25,03 4,23 5,04 4,48 7,68 25,03 4,23 4,81 4,24 25,03 4,23 4,81 4,24 25,03 4,23 4,81 4,24 25,03 4,23		
	Parziale m²					199,70		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni soggiorno		2,75 5,89	1,540 4,250		4,24 25,03		
	A RIPORTARE					228,97		601'325,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					228,97		601'325,92
	corridoio interno 4 bagni		3,38	1,250		4,23		
			2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno corridoio interno 5 bagni		5,89	4,250		25,03		
			3,38	1,250		4,23		
			2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	soggiorno corridoio		5,89	4,250		25,03		
			3,38	1,250		4,23		
	Parziale m <sup>2</sup>					110,12		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					309,82	13,68	4'238,34
182 E.07.020.010 .b 05/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m <sup>3</sup> di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni	2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio interno 2 bagni	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,80	1,800		10,08		
		2,00	2,80	1,600		8,96		
	cucina soggiorno corridoio interno 5 bagni	2,00	2,32	3,310		15,36		
		2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio interno 6 bagni	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio interno 7 bagni	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio interno 5 bagni	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
	Parziale m <sup>2</sup>					399,40		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni	2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio interno 4 bagni	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio interno 5 bagni	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
		2,00	2,75	1,750		9,63		
		2,00	2,75	1,540		8,47		
	soggiorno corridoio	2,00	5,89	4,250		50,07		
		2,00	3,38	1,250		8,45		
	Parziale m <sup>2</sup>					220,23		
	A RIPORTARE					619,63		605'564,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					619,63		605'564,26
	SOMMANO m²					619,63	0,83	514,29
183 E.08.020.090 .a 25/06/2010	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 1 - fecale interno 2 - fecale interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina		2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,60 0,60 0,40 0,40		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 2,600 2,600 2,600 2,600	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,56 1,56 1,04 1,04		
	Parziale m²					12,40		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40 2,40		0,600 0,600	1,44 1,44		
	Parziale m²					2,88		
	SOMMANO m²					15,28	22,59	345,18
184 E.13.030.040 .a 25/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 soggiorno corridoio interno 2 cucina soggiorno corridoio interno 5 soggiorno corridoio interno 6 soggiorno corridoio interno 7 soggiorno corridoio		5,89 3,38 2,32 5,89 3,38 5,89 3,38 5,89 3,38 5,89 3,38 5,89 3,38	4,250 1,250 3,310 4,250 1,250 4,250 1,250 4,250 1,250 4,250 1,250 4,250 1,250		25,03 4,23 7,68 25,03 4,23 25,03 4,23 25,03 4,23 25,03 4,23 25,03 4,23		
	Parziale m²					153,98		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 soggiorno corridoio interno 4 soggiorno corridoio interno 5 soggiorno corridoio		5,89 3,38 5,89 3,38 5,89 3,38	4,250 1,250 4,250 1,250 4,250 1,250		25,03 4,23 25,03 4,23 25,03 4,23		
	A RIPORTARE					241,76		606'423,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					241,76		606'423,73
	Parziale m <sup>2</sup>					87,78		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					241,76	38,53	9'315,01
185 E.13.030.050 .a 05/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato la scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	interno 2 bagni		2,80	1,800		5,04		
			2,80	1,600		4,48		
	interno 5 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	interno 6 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	interno 7 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	Parziale m <sup>2</sup>					45,72		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni		2,75	1,540		4,24		
	interno 4 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	interno 5 bagni		2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	Parziale m <sup>2</sup>					22,34		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					68,06	38,28	2'605,34
186 E.15.020.010 .a 05/05/2010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00	2,200		19,80		
			8,58	2,200		18,88		
	interno 2 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00	2,200		19,80		
			8,58	2,200		18,88		
	cucina		3,31	2,200		7,28		
	interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00	2,200		19,80		
			8,58	2,200		18,88		
	interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00	2,200		19,80		
			8,58	2,200		18,88		
	interno 7							
	A RIPORTARE					162,00		618'344,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,00		618'344,08
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	Parziale m <sup>2</sup>					200,68		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3							
	bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54) interno 4		8,58	2,200		18,88		
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	interno 5							
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58	2,200 2,200		19,80 18,88		
	Parziale m <sup>2</sup>					96,24		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					296,92	35,08	10'415,95
187 E.15.080.050 .a 05/05/2010	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	interno 2							
	cucina *(lung.=2,32+3,31+2,32)		7,95			7,95		
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	interno 5							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	interno 6							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	interno 7							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	Parziale m					155,65		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	interno 4							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	interno 5							
	soggiorno *(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28			20,28		
	corridoio *(lung.=3,38+1,25+3,38+1,25)		9,26			9,26		
	Parziale m					88,62		
	SOMMANO m					244,27	11,47	2'801,78
188 E.16.020.010 .a 25/06/2010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A							
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	A R I P O R T A R E					2,88		631'561,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,88		631'561,81
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 1 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 2 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 1 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,40		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C							
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,88		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,28	9,70	148,22
189 E.16.020.140 .a 25/06/2010	Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A							
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 1 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 2 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 1 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					12,40		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C							
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					2,88		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					15,28	8,85	135,23
190 E.21.010.010 .a 05/05/2010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A							
	interno 1							
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75)		9,00		0,800	7,20		
	(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58		0,800	6,86		
			2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	corridoio		9,30		3,000	27,90		
	soggiorno		5,89	4,250		25,03		
	(lung.=5,89+4,25+5,89+4,25)		20,28		3,000	60,84		
	interno 2							
	bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75)		9,00		0,800	7,20		
	(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58		0,800	6,86		
			2,75	1,750		4,81		
			2,75	1,540		4,24		
	cucina		3,31		0,800	2,65		
	(lung.=3,31+2,32+2,32)		7,95		3,000	23,85		
			2,32	3,310		7,68		
	corridoio		9,30		3,000	27,90		
	A R I P O R T A R E					222,07		631'845,26



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					222,07		631'845,26
	soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		5,89 20,28	4,250		25,03 60,84		
			9,00 8,58		0,800 0,800	7,20 6,86		
			2,75 2,75	1,750 1,540		4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28		3,000 4,250	27,90 25,03 60,84		
			9,00 8,58		0,800 0,800	7,20 6,86		
			2,75 2,75	1,750 1,540		4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 7 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28		3,000 4,250	27,90 25,03 60,84		
			9,00 8,58		0,800 0,800	7,20 6,86		
			2,75 2,75	1,750 1,540		4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 1 - fecale interno 2 - fecale interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina		9,30 5,89 20,28		3,000 4,250	27,90 25,03 60,84		
			2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,60 0,60 0,40 0,40		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 2,600 2,600 2,600 2,600	1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,56 1,56 1,04 1,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					730,98		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58 2,75		0,800	6,86 4,24		
			9,30	1,540	3,000	27,90		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 4 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		5,89 20,28	4,250		25,03 60,84		
			9,00 8,58		0,800 0,800	7,20 6,86		
			2,75 2,75	1,750 1,540		4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28		3,000 4,250	27,90 25,03 60,84		
			9,00 8,58		0,800 0,800	7,20 6,86		
			2,75 2,75	1,750 1,540		4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28		3,000 4,250	27,90 25,03 60,84		
			8,58 2,75	1,540	0,800	6,86 4,24		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40 2,40		0,600 0,600	1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					412,61		
	A R I P O R T A R E					1'143,59		631'845,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'143,59		631'845,26
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'143,59	2,26	2'584,51
191 E.21.010.020 .a 05/05/2010	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 2 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75	4,250 4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81 4,24		
	cucina (lung.=3,31+2,32+2,32)		3,31 7,95 2,32	3,310	0,800 3,000	2,65 23,85 7,68		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75	4,250 4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75	4,250 4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 7 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75	4,250 4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84 7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 1 - fecale interno 2 - fecale interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina		9,30 5,89 20,28 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,60 0,60 0,40 0,40	4,250 4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,56 1,56 1,04 1,04		
	Parziale m <sup>2</sup>					730,98		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58 2,75	1,540	0,800	6,86 4,24		
	A RIPORTARE					742,08		634'429,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					742,08		634'429,77
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 4 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	bagno *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	bagno *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	bagno *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58 2,75	1,540	0,800	6,86 4,24		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40 2,40		0,600 0,600	1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					412,61		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'143,59	2,21	2'527,33
192 E.21.020.040 .c 05/05/2010	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 2 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	bagno *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	cucina (lung.=3,31+2,32+2,32)		3,31 7,95 2,32	3,310	0,800 3,000	2,65 23,85 7,68		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	bagno *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28	4,250	3,000 3,000	27,90 25,03 60,84		
	bagno *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,00 8,58 2,75 2,75	1,750 1,540	0,800 0,800	7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio		9,30		3,000	27,90		
	A RIPORTARE					495,83		636'957,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					495,83		636'957,10
	soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 7 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		5,89 20,28	4,250		25,03 60,84		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 6 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 7 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 1 - fecale interno 2 - fecale interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina		9,00 8,58 2,75 2,75 9,30 5,89 20,28 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,60 0,60 0,40 0,40	1,750 1,540		0,800 0,800 4,81 4,24 3,000 25,03 60,84 0,600 1,44 0,600 1,44 0,600 1,44 2,600 1,56 2,600 1,56 2,600 1,04 2,600 1,04		
	Parziale m²					730,98		
	<b>EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO</b> Scala C interno 3 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		8,58 2,75	1,540		6,86 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 4 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75	4,250		3,000 25,03 60,84 0,800 7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 5 bagni *(lung.=2,75+1,75+2,75+1,75) (lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 9,00 8,58 2,75 2,75	4,250		3,000 25,03 60,84 0,800 7,20 6,86 4,81 4,24		
	corridoio soggiorno (lung.=5,89+4,25+5,89+4,25) interno 6 bagni *(lung.=2,75+1,54+2,75+1,54)		9,30 5,89 20,28 8,58 2,75	1,540		3,000 25,03 60,84 0,800 6,86 4,24		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 5 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40 2,40			0,600 1,44 0,600 1,44		
	Parziale m²					412,61		
	<b>SOMMANO m²</b>					1'143,59	5,48	6'266,87
	<b>IDRICO SANITARIO (Cat 2)</b>							
193 I.01.010.010. a 25/06/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature							
	<b>A RIPORTARE</b>							643'223,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							643'223,97
	igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 2 cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,97	47,97
194 I.01.010.020. a 05/07/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 2 cucina					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,01	44,01
195 I.01.010.040. a 05/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni					4,00		
	interno 2 bagni					5,00		
	interno 5 bagni					4,00		
	interno 6 bagni					5,00		
	interno 7 bagni					4,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni					45,00		
						5,00		
	A R I P O R T A R E					50,00		643'315,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,00		643'315,95
	interno 4 bagni					4,00 5,00		
	interno 5 bagni					4,00 5,00		
	Parziale cad					23,00		
	SOMMANO cad					68,00	65,87	4'479,16
196 I.01.010.060. a 05/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni					3,00 3,00		
	interno 2 bagni					3,00 3,00		
	interno 5 bagni					3,00 3,00		
	interno 6 bagni					3,00 3,00		
	interno 7 bagni					3,00 3,00		
	Parziale cad					30,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni					3,00		
	interno 4 bagni					3,00 3,00		
	interno 5 bagni					3,00 3,00		
	Parziale cad					15,00		
	SOMMANO cad					45,00	62,04	2'791,80
197 C.01.010.030 .f 25/06/2010	Tube in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in							
	A R I P O R T A R E							650'586,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							650'586,91
	C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0 EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 2 cucina		45,00			45,00		
	Parziale m					45,00		
	SOMMANO m					45,00	9,50	427,50
198 I.01.010.140. a 05/05/2010	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 bagni					5,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	cucina					5,00		
	interno 5 bagni					4,00		
	interno 6 bagni					5,00		
	interno 7 bagni					4,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 bagni					4,00		
	interno 4 bagni					5,00		
	interno 5 bagni					4,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,00	
						69,00	52,15	3'598,35
199 I.03.010.010. i 25/06/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma							
	A R I P O R T A R E							654'612,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							654'612,76
	sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interni 1 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina				2,600 2,600	2,60 2,60		
	SOMMANO m					5,20	21,27	110,60
200 I.01.020.020. a 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5					1,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					15,00	238,47	3'577,05
201 I.01.020.060. a 08/09/2010	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4					1,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					13,00		658'300,41



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,00		658'300,41
	interno 5					2,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					15,00	265,89	3'988,35
202 I.01.020.080. a 08/09/2010	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5					1,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					5,00		
	SOMMANO cad					15,00	215,40	3'231,00
203 I.01.020.090. a 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 4 interno 5					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	SOMMANO cad					7,00	330,64	2'314,48
	A R I P O R T A R E							667'834,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							667'834,24
204 I.01.020.100. e 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 75x75 in extra clay con miscelatore monocomando EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7  Parziale cad  EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5 interno 7  Parziale cad  SOMMANO cad							
						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  5,00  1,00 1,00 1,00 1,00  4,00  9,00	300,31	2'702,79
205 I.01.020.140. a 05/05/2010	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7  Parziale cad  EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5  Parziale cad  SOMMANO cad							
						1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  5,00  1,00 1,00 1,00  3,00  8,00	52,22	417,76
206 I.03.010.010. g	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle							
	A R I P O R T A R E							670'954,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							670'954,79
25/06/2010	norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 - fecale interno 2 - fecale				2,600 2,600	2,60 2,60		
	SOMMANO m					5,20	13,92	72,38
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3)</b>							
207 L.01.010.010 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 1,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6 interno 7					2,00 3,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad						11,00	
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO Scala C interno 3 interno 4 interno 5					1,00 2,00 2,00		
	Parziale cad						5,00	
	SOMMANO cad						16,00	29,24
208 L.01.010.170 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A con corrugato leggero EDIFICIO 1 - RIONE CAMPO MAURO Scala A interno 1 interno 2 interno 5 interno 6					4,00 7,00 4,00 4,00		
	<b>A RIPORTARE</b>						19,00	671'495,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		671'495,01
	interno 7					4,00		
	Parziale cad					23,00		
	EDIFICIO B - RIONE CAMPO MAURO							
	Scala C							
	interno 3					2,00		
	interno 4					4,00		
	interno 5					4,00		
	Parziale cad					10,00		
	SOMMANO cad					33,00	30,79	1'016,07
	<b>SANT'ARPINO (SpCap 3) VIA PASCOLI (Cap 6) OPERE CIVILI (Cat 1)</b>							
209	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per							
R.02.120.010	parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,							
.a	lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione							
04/05/2010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari							
	EDIFICIO A							
	Scala A							
	interno 1					7,00		
	interno 2					7,00		
	interno 3					7,00		
	Parziale cad					21,00		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interno 1					3,00		
	interno 3					7,00		
	Parziale cad					10,00		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1					7,00		
	interno 2					7,00		
	interno 3					7,00		
	interno 4					7,00		
	Parziale cad					28,00		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interno 1					7,00		
	interno 2					7,00		
	interno 3					7,00		
	interno 4					1,00		
	Parziale cad					22,00		
	SOMMANO cad					81,00	6,05	490,05
210	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per							
R.02.120.010	parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello,							
.b	lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione							
04/05/2010	Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno							
	EDIFICIO A							
	Scala A							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		673'001,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		673'001,13
	EDIFICIO A Scala B interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					12,00	1,83	21,96
211 R.02.120.020 .a 04/05/2010	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3		60,00 60,00 60,00			60,00 60,00 60,00		
	Parziale m					180,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3		20,00 60,00			20,00 60,00		
	Parziale m					80,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4		60,00 60,00 45,00 60,00			60,00 60,00 45,00 60,00		
	Parziale m					225,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3		60,00 60,00 60,00			60,00 60,00 60,00		
	Parziale m					180,00		
	SOMMANO m					665,00	3,63	2'413,95
212 R.02.120.030 .a 04/05/2010	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per singolo o gruppo di rubinetti tipo civile EDIFICIO A Scala A interno 1					5,00		
	A RIPORTARE					5,00		675'437,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,00		675'437,04
	interno 2					5,00		
	interno 3					5,00		
	Parziale cad					15,00		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interno 1					2,00		
	interno 3					5,00		
	Parziale cad					7,00		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1					5,00		
	interno 2					5,00		
	interno 3					5,00		
	interno 4					5,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interno 1					5,00		
	interno 2					5,00		
	interno 3					5,00		
	interno 4					1,00		
	Parziale cad					16,00		
	SOMMANO cad					58,00	1,83	106,14
213 R.02.060.040 .a 04/05/2010	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica EDIFICIO A							
	Scala A							
	interno 1							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					60,45		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interno 1							
	bagno		1,50	2,600		3,90		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					24,05		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2							
	A RIPORTARE					104,65		675'543,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					104,65		675'543,18
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	interno 4							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					69,75		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interno 1							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					60,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					214,70	7,26	1'558,72
214	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta							
R.02.060.130	cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con							
a	l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.							
04/05/2010	Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza							
	di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm							
	EDIFICIO A							
	Scala A							
	interno 1							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					60,45		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interno 1							
	bagno		1,50	2,600		3,90		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					24,05		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	A RIPORTARE					88,40		677'101,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					88,40		677'101,90
	cucina interno 2 bagni		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina interno 3 bagni		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	interno 4 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		5,40 5,40		
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					69,75		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina interno 2 bagni		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina interno 3 bagni		1,50 1,50	3,600 3,600		5,40 5,40		
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					60,45		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					214,70	9,88	2'121,24
215 R.02.060.160 .a 04/05/2010	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					139,59		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 18,04 22,44 6,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					64,57		
	EDIFICIO B Scala A interno 1							
	A RIPORTARE					204,16		679'223,14



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,16		679'223,14
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 4 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					180,07		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					139,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					523,82	5,46	2'860,06
216 R.02.060.200 .a 04/05/2010	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo EDIFICIO A Scala A interno 1 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 2 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 3 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75)	10,45 10,45 10,45				10,45 10,45 10,45		
	Parziale m					31,35		
	EDIFICIO A Scala B interno 3 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75)	10,45				10,45		
	Parziale m					10,45		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 2 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 4 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45 10,45 10,45			10,45 10,45 10,45		
	Parziale m					31,35		
	EDIFICIO B Scala B interno 1							
	A R I P O R T A R E					73,15		682'083,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					73,15		682'083,20
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 2		10,45			10,45		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 3		10,45			10,45		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45			10,45		
	Parziale m					31,35		
	SOMMANO m					104,50	1,21	126,45
217 R.02.100.010 .a 04/05/2010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50 1,50		0,800 0,800	6,56 8,16		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,60 3,60			3,90 5,40		
	corridoio interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		2,75 10,45 3,10 11,50		0,800 3,000	2,20 31,35 10,85 34,50		
	corridoio interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		1,50 1,50 2,60 3,60			3,90 5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45 3,10 11,50		0,800 3,000	2,20 31,35 10,85 34,50		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		1,50 1,50 2,60 3,60			3,90 5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45 3,10 11,50		0,800 3,000	2,20 31,35 10,85 34,50		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		1,50 1,50 2,60 3,60			3,90 5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45 3,10 11,50		0,800 3,000	2,20 31,35 10,85 34,50		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					308,76		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20 1,50 11,50		0,800	6,56 3,90		
	corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		11,50 8,20 10,20 1,50 1,50 2,60 3,60		3,000 0,800 0,800	34,50 6,56 8,16		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 1,50 2,75 10,45 3,10 11,50			3,90 5,40		
	corridoio		2,75 10,45 3,10 11,50		0,800 3,000	2,20 31,35 10,85 34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					147,88		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	A R I P O R T A R E					475,26		682'209,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					475,26		682'209,65
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 2,75 10,45	3,600	0,800 3,000	5,40 2,20 31,35		
	corridoio interno 2		3,10 11,50	3,500	3,000	10,85 34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 2,75 10,45	3,600	0,800 3,000	5,40 2,20 31,35		
	corridoio interno 3		3,10 11,50	3,500	3,000	10,85 34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	corridoio interno 4		1,50 11,50	3,600	3,000	5,40 34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 2,75 10,45	3,600	0,800 3,000	5,40 2,20 31,35		
	corridoio		3,10 11,50	3,500	3,000	10,85 34,50		
	Parziale m²					367,28		
	EDIFICIO B Scala B interno 1							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 2,75 10,45	3,600	0,800 3,000	5,40 2,20 31,35		
	corridoio interno 2		3,10 11,50	3,500	3,000	10,85 34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 2,75 10,45	3,600	0,800 3,000	5,40 2,20 31,35		
	corridoio interno 3		3,10 11,50	3,500	3,000	10,85 34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20 1,50		0,800	6,56 8,16 3,90		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		1,50 2,75 10,45	3,600	0,800 3,000	5,40 2,20 31,35		
	corridoio		3,10 11,50	3,500	3,000	10,85 34,50		
	Parziale m²					308,76		
	SOMMANO m²					1'132,68	2,42	2'741,09
218 R.02.020.040 .a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in							
	A RIPORTARE							684'950,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							684'950,74
04/05/2010	cartongesso EDIFICIO A Scala A interno 1		2,60	3,000		7,80		
			3,60	3,000		10,80		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
			2,60	3,000		7,80		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
			2,60	3,000		7,80		
	Parziale m²					55,80		
	EDIFICIO A Scala B interno 1		2,60	3,000		7,80		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
			2,60	3,000		7,80		
	Parziale m²					26,40		
	EDIFICIO B Scala A interno 1	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	interno 2	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	interno 3	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	interno 4	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	Parziale m²					74,40		
	EDIFICIO B Scala B interno 1	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	interno 2	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	interno 3	2,60	3,00			7,80		
		3,60	3,00			10,80		
	Parziale m²					55,80		
	SOMMANO m²					212,40	7,34	1'559,02
219 R.02.020.030 .a 04/05/2010	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di spessore fino a 10 cm EDIFICIO A Scala A interno 1		3,60	3,000		10,80		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					43,20		
	EDIFICIO A Scala B interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	A RIPORTARE					57,00		686'509,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					57,00		686'509,76
	Parziale m <sup>2</sup>					13,80		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1		3,60	3,000		10,80		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 1 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 2-4 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 2-4 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4		3,60	3,000		10,80		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					55,44		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interno 1		3,60	3,000		10,80		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					44,64		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					157,08	3,28	515,22
220 R.02.030.020 .a 04/05/2010	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni forati: della larghezza fino a cm 5							
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interno 1	5,00	2,60	3,000		39,00		
	Parziale m <sup>2</sup> /cm					39,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					39,00	7,40	288,60
221 R.02.090.060 .a 05/07/2010	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc							
	EDIFICIO A							
	Scala A							
	interni 1-3 - fecale				9,000	9,00		
	interni 1-3 - scarico cucina				5,800	5,80		
	interno 2 - fecale				2,600	2,60		
	interno 2 - scarico cucina				2,600	2,60		
	Parziale m					20,00		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interni 1-3 - fecale				9,000	9,00		
	A RIPORTARE					29,00		687'313,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,00		687'313,58
	Parziale m					9,00		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interni 1-3 - fecale				9,000	9,00		
	interno 1 - scarico cucina				2,600	2,60		
	interni 2-4 - fecale				9,000	9,00		
	interni 2-4 - scarico cucina				5,800	5,80		
	Parziale m					26,40		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interni 1-3 - fecale				9,000	9,00		
	interni 1-3 - scarico cucina				5,800	5,80		
	interno 2 - fecale				2,600	2,60		
	interno 2 - scarico cucina				2,600	2,60		
	Parziale m					20,00		
	SOMMANO m					75,40	4,84	364,94
222 R.02.140.010 .a 25/06/2010	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 209 [cad 81.00]	0,30				24,30		
	Vedi voce n° 210 [cad 12.00]	0,30				3,60		
	Vedi voce n° 211 [m 665.00]			0,100	0,100	6,65		
	Vedi voce n° 213 [m² 214.70]				0,020	4,29		
	Vedi voce n° 214 [m² 214.70]				0,060	12,88		
	Vedi voce n° 215 [m² 523.82]				0,020	10,48		
	Vedi voce n° 216 [m 104.50]			0,010	0,100	0,10		
	Vedi voce n° 217 [m² 1 132.68]				0,001	1,13		
	Vedi voce n° 218 [m² 212.40]			0,020		4,25		
	Vedi voce n° 219 [m² 157.08]			0,100		15,71		
	Vedi voce n° 220 [m²/cm 39.00]				0,050	1,95		
	Vedi voce n° 221 [m 75.40]	75,40		0,100	0,100	56,85		
	SOMMANO m³					142,19	6,08	864,52
223 E.01.060.020 .b 25/06/2010	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. il prezzo compendete tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10% CER 17.09.04 e 17.01.07							
	Vedi voce n° 222 [m³ 142.19]					142,19		
	SOMMANO m³					142,19	6,96	989,64
224 E.08.020.090 .a 05/05/2010	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammassature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica							
	EDIFICIO A							
	Scala A							
	interno 1		3,60	3,000		10,80		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	A RIPORTARE					13,80		689'532,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,80		689'532,68
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					43,20		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					13,80		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1		3,60	3,000		10,80		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 1 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 2-4 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 2-4 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4		3,60	3,000		10,80		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					55,44		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interno 1		3,60	3,000		10,80		
	interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,800	2,32		
	interno 2		3,60	3,000		10,80		
	interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 2 - fecale		0,60		2,600	1,56		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,600	1,04		
	interno 3		3,60	3,000		10,80		
	interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,40		0,600	1,44		
	Parziale m²					44,64		
	SOMMANO m²					157,08	22,59	3'548,44
225 E.07.020.010 .a 04/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm							
	EDIFICIO A							
	Scala A							
	interno 1							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3							
	bagni		1,50	2,600		3,90		
	A RIPORTARE					44,20		693'081,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					44,20		693'081,12
	cucina		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	Parziale m²					60,45		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 bagno interno 3 bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina		1,50 3,10	2,600 3,500		3,90 10,85		
	Parziale m²					24,05		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina interno 2 bagni		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	cucina interno 3 bagni		1,50 3,10	2,600 3,500		3,90 10,85		
	interno 4 bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	Parziale m²					69,75		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 bagni		1,50	2,600		3,90		
	cucina interno 2 bagni		1,50 3,10	3,600 3,500		5,40 10,85		
	cucina interno 3 bagni		1,50 3,10	2,600 3,500		3,90 10,85		
	cucina		1,50	2,600		3,90		
	Parziale m²					60,45		
	SOMMANO m²					214,70	13,68	2'937,10
226 E.07.020.010 .b 04/05/2010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni		2,00	1,50 3,600		7,80 10,80		
	cucina interno 2 bagni		2,00	3,10 3,500		21,70		
			2,00	1,50 2,600		7,80		
			2,00	1,50 3,600		10,80		
	A RIPORTARE					58,90		696'018,22



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,90		696'018,22
	cucina interno 3	2,00	3,10	3,500		21,70		
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	Parziale m <sup>2</sup>					120,90		
	EDIFICIO A Scala B interno 1							
	bagno	2,00	1,50	2,600		7,80		
	interno 3							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	Parziale m <sup>2</sup>					48,10		
	EDIFICIO B Scala A interno 1							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	interno 2							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	interno 3							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	interno 4							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	Parziale m <sup>2</sup>					139,50		
	EDIFICIO B Scala B interno 1							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	interno 2							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	interno 3							
	bagni	2,00	1,50	2,600		7,80		
		2,00	1,50	3,600		10,80		
	cucina	2,00	3,10	3,500		21,70		
	Parziale m <sup>2</sup>					120,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					429,40	0,83	356,40
227 E.13.030.040 a 25/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato l0 scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca EDIFICIO A Scala A interno 1 cucina		3,10	3,500		10,85		
	A R I P O R T A R E					10,85		696'374,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,85		696'374,62
	interno 2 cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3 cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,55		
	EDIFICIO A Scala B interno 3 cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					10,85		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2 cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 4 cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,55		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 2 cucina		3,10	3,500		10,85		
	interno 3 cucina		3,10	3,500		10,85		
	Parziale m <sup>2</sup>					32,55		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					108,50	38,53	4'180,51
228 E.13.030.050 .a 05/06/2010	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Dimensioni 20x20 cm, spessore non inferiore a 8,5 mm: tinta unita naturale opaca							
	EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	interno 2 bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	interno 3 bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	Parziale m <sup>2</sup>					27,90		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 bagno		1,50	2,600		3,90		
	interno 3 bagni		1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	Parziale m <sup>2</sup>					13,20		
	A RIPORTARE					41,10		700'555,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,10		700'555,13
	EDIFICIO B Scala A interno 1 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	interno 2 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	interno 3 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	interno 4 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	Parziale m²					37,20		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	interno 2 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	interno 3 bagni		1,50 1,50	2,600 3,600		3,90 5,40		
	Parziale m²					27,90		
	SOMMANO m²					106,20	38,28	4'065,34
229 E.15.020.010 .a 04/05/2010	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo BIII con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta							
	EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m²					139,59		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 bagno *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20	2,200		18,04		
	interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m²					64,57		
	EDIFICIO B Scala A							
	A R I P O R T A R E					204,16		704'620,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					204,16		704'620,47
	interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 4 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					180,07		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6) cucina		8,20 10,20 2,75	2,200 2,200 2,200		18,04 22,44 6,05		
	Parziale m <sup>2</sup>					139,59		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					523,82	35,08	18'375,61
230 E.15.080.050 a 04/05/2010	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Tinta unita e granigliato naturale EDIFICIO A Scala A interno 1 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 2 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 3 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75)	10,45 10,45 10,45				10,45 10,45 10,45		
	Parziale m					31,35		
	EDIFICIO A Scala B interno 3 *(par.ug.=3,1+3,5+3,1+0,75)	10,45				10,45		
	Parziale m					10,45		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 2 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 4 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45 10,45 10,45			10,45 10,45 10,45		
	Parziale m					31,35		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 2		10,45			10,45		
	A R I P O R T A R E					83,60		722'996,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,60		722'996,08
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75) interno 3 (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45			10,45		
	Parziale m					10,45		
	SOMMANO m					31,35		
						104,50	11,47	1'198,62
231 E.16.020.010 .a 04/05/2010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interni 1-3 - fecale interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - fecale interno 2 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		3,60 3,60 3,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40	3,000 3,000 3,000		10,80 10,80 10,80 1,44 2,16 1,44 0,96 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					42,72		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3 interni 1-3 - fecale interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,60 3,60 0,60 2,40	3,000 3,000		7,80 10,80 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,48		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interni 1-3 - fecale interno 1 - scarico cucina interni 2-4 - fecale interni 2-4 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		3,60 3,60 3,60 3,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40	3,000 3,000 3,000 3,000		10,80 10,80 10,80 10,80 1,44 0,96 1,44 2,16 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					54,96		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3 interni 1-3 - fecale interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - fecale interno 2 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		3,60 3,60 3,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40	3,000 3,000 3,000		10,80 10,80 10,80 1,44 2,16 1,44 0,96 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					44,16		
	A R I P O R T A R E					163,32		724'194,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					163,32		724'194,70
	SOMMANO m <sup>2</sup>					163,32	9,70	1'584,20
232 E.16.020.140 .a 04/05/2010	Strato finale di intonaco nuovo o ripresa di stato finale, realizzato mediante la stesura di malta fine, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interni 1-3 - fecale interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - fecale interno 2 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		3,60 3,60 3,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40	3,000 3,000 3,000		10,80 10,80 10,80 1,44 2,16 1,44 0,96 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					42,72		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3 interni 1-3 - fecale interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		2,60 3,60 0,60 2,40	3,000 3,000		7,80 10,80 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					21,48		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4 interni 1-3 - fecale interno 1 - scarico cucina interni 2-4 - fecale interni 2-4 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		3,60 3,60 3,60 3,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40	3,000 3,000 3,000 3,000		10,80 10,80 10,80 10,80 1,44 0,96 1,44 2,16 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					54,96		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3 interni 1-3 - fecale interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - fecale interno 2 - scarico cucina interno 1 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 2 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 3 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7) interno 4 - muretto vasca *(lung.=1,7+0,7)		3,60 3,60 3,60 0,60 0,40 0,60 0,40 2,40 2,40 2,40 2,40	3,000 3,000 3,000		10,80 10,80 10,80 1,44 2,16 1,44 0,96 1,44 1,44 1,44 1,44		
	Parziale m <sup>2</sup>					44,16		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					163,32	8,85	1'445,38
	A RIPORTARE							727'224,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							727'224,28
233 E.21.010.010 .a 04/05/2010	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua EDIFICIO A Scala A							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interno 2 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 2							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					314,76		
	EDIFICIO A Scala B							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interno 1							
	bagno *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
			1,50	2,600		3,90		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					149,32		
	EDIFICIO B Scala A							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interno 1 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interni 2-4 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interni 2-4 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					496,30		727'224,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					496,30		727'224,28
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
	corridoio		3,10	3,500		10,85		
	interno 2		11,50		3,000	34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 4							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					373,28		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interno 2 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 2							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					314,76		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'152,12	2,26	2'603,79
234	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed							
	A RIPORTARE							729'828,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							729'828,07
E.21.010.020 .a 04/05/2010	inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio EDIFICIO A Scala A interni 1-3 - fecale interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - fecale interno 2 - scarico cucina interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio   Parziale m <sup>2</sup>							
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		5,400	2,16		
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		2,400	0,96		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
			11,50		3,000	34,50		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
			11,50		3,000	34,50		
							314,76	
	EDIFICIO A Scala B interni 1-3 - fecale interno 1 bagno *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)  corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio   Parziale m <sup>2</sup>		0,60		2,400	1,44		
			8,20		0,800	6,56		
			1,50	2,600		3,90		
			11,50		3,000	34,50		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
			11,50		3,000	34,50		
							149,32	
	EDIFICIO B Scala A interni 1-3 - fecale interno 1 - scarico cucina interni 2-4 - fecale interni 2-4 - scarico cucina interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina		0,60		2,400	1,44		
			0,40		2,400	0,96		
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		5,400	2,16		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
	A RIPORTARE					496,30		729'828,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					496,30		729'828,07
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
	corridoio		3,10	3,500		10,85		
	interno 2		11,50		3,000	34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 4							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					373,28		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interno 2 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 2							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	interno 3							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)		8,20		0,800	6,56		
	(lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina		2,75		0,800	2,20		
	(lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					314,76		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'152,12	2,21	2'546,19
235	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa							
	A RIPORTARE							732'374,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							732'374,26
E.21.020.040 .c 04/05/2010	la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile EDIFICIO A Scala A interni 1-3 - fecale interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - fecale interno 2 - scarico cucina interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio interno 2 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio   EDIFICIO A Scala B interni 1-3 - fecale interno 1 bagno *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6)  corridoio interno 3 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)  corridoio   EDIFICIO B Scala A interni 1-3 - fecale interno 1 - scarico cucina interni 2-4 - fecale interni 2-4 - scarico cucina interno 1 bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)  cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)							
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		5,400	2,16		
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		2,400	0,96		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
			11,50		3,000	34,50		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
			11,50		3,000	34,50		
		Parziale m²					314,76	
			0,60		2,400	1,44		
			8,20		0,800	6,56		
			1,50	2,600		3,90		
			11,50		3,000	34,50		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20		0,800	8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
			3,10	3,500		10,85		
			11,50		3,000	34,50		
		Parziale m²					149,32	
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		2,400	0,96		
			0,60		2,400	1,44		
			0,40		5,400	2,16		
			8,20		0,800	6,56		
			10,20	0,800		8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
			2,75		0,800	2,20		
			10,45		3,000	31,35		
		A RIPORTARE					527,65	732'374,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					527,65		732'374,26
	corridoio interno 2		3,10 11,50	3,500		10,85 34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20		0,800	6,56 8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45		0,800 3,000	2,20 31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio interno 3		11,50		3,000	34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20		0,800	6,56 8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	corridoio interno 4		11,50		3,000	34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20		0,800	6,56 8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45		0,800 3,000	2,20 31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					373,28		
	<b>EDIFICIO B</b>							
	Scala B							
	interni 1-3 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interni 1-3 - scarico cucina		0,40		5,400	2,16		
	interno 2 - fecale		0,60		2,400	1,44		
	interno 2 - scarico cucina		0,40		2,400	0,96		
	interno 1							
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20		0,800	6,56 8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45		0,800 3,000	2,20 31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio interno 2		11,50		3,000	34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20		0,800	6,56 8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45		0,800 3,000	2,20 31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio interno 3		11,50		3,000	34,50		
	bagni *(lung.=1,50+2,6+1,5+2,6) (lung.=1,50+3,6+1,5+3,6)		8,20 10,20		0,800	6,56 8,16		
			1,50	2,600		3,90		
			1,50	3,600		5,40		
	cucina (lung.=3,1+3,5+3,1+0,75)		2,75 10,45		0,800 3,000	2,20 31,35		
			3,10	3,500		10,85		
	corridoio		11,50		3,000	34,50		
	Parziale m <sup>2</sup>					314,76		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'152,12	5,48	6'313,62
	<b>IDRICO SANITARIO (Cat 2)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							738'687,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							738'687,88
236 I.01.010.010. a 25/06/2010	<p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>EDIFICIO A Scala A interno 1 cucina interno 2 cucina interno 3 cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>EDIFICIO A Scala B interno 3 cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>EDIFICIO B Scala A interno 1 cucina interno 2 cucina interno 4 cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p>EDIFICIO B Scala B interno 1 cucina interno 2 cucina interno 3 cucina</p> <p style="text-align: right;">Parziale cad</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					1,00 1,00 1,00 3,00  1,00   1,00 1,00 1,00 3,00  1,00 1,00 1,00 3,00  10,00	47,97	479,70
237 I.01.010.020. a 05/07/2010	<p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi</p>							
	A R I P O R T A R E							739'167,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739'167,58
	EDIFICIO A Scala A interno 1 cucina					1,00		
	interno 2 cucina					1,00		
	interno 3 cucina					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 3 cucina					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 cucina					1,00		
	interno 2 cucina					1,00		
	interno 4 cucina					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 cucina					1,00		
	interno 2 cucina					1,00		
	interno 3 cucina					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					10,00	44,01	440,10
238 I.01.010.040. a 04/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi							
	EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni					4,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	Parziale cad					24,00		
	A R I P O R T A R E					24,00		739'607,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,00		739'607,68
	EDIFICIO A Scala B interno 1 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 bagni					4,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	interno 4 bagni					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 bagni					4,00		
	interno 2 bagni					4,00		
	interno 3 bagni					4,00		
	Parziale cad					4,00		
	SOMMANO cad					24,00		
						92,00	65,87	6'060,04
239 I.01.010.060. a 04/05/2010	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare( con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi EDIFICIO A Scala A interno 1 bagni					3,00		
	interno 2 bagni					2,00		
	interno 3 bagni					3,00		
						2,00		
						3,00		
						2,00		
	A RIPORTARE					15,00		745'667,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		745'667,72
	Parziale cad					15,00		
	EDIFICIO A							
	Scala B							
	interno 1							
	bagni					2,00		
	interno 3							
	bagni					3,00		
						2,00		
	Parziale cad					7,00		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	interno 1							
	bagni					3,00		
						2,00		
	interno 2							
	bagni					3,00		
						2,00		
	interno 3							
	bagni					3,00		
						2,00		
	interno 4							
	bagni					3,00		
						2,00		
	Parziale cad					20,00		
	EDIFICIO B							
	Scala B							
	interno 1							
	bagni					3,00		
						2,00		
	interno 2							
	bagni					3,00		
						2,00		
	interno 3							
	bagni					3,00		
						2,00		
	Parziale cad					15,00		
	SOMMANO cad					57,00	62,04	3'536,28
240	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm							
I.03.010.010.	EDIFICIO A							
i	Scala A							
25/06/2010	interni 1-3 - scarico cucina					5,800	5,80	
	interno 2 - scarico cucina					2,600	2,60	
	Parziale m					8,40		
	EDIFICIO B							
	Scala A							
	A RIPORTARE					8,40		749'204,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8,40		749'204,00
	interno 1 - scarico cucina interni 2-4 - scarico cucina				2,600 5,800	2,60 5,80		
	Parziale m					8,40		
	EDIFICIO B Scala B interni 1-3 - scarico cucina interno 2 - scarico cucina				5,800 2,600	5,80 2,60		
	Parziale m					8,40		
	SOMMANO m					25,20	21,27	536,00
241 C.01.010.030 f 28/06/2010	Tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo mm 6 autoestinguente densità minima 47 kg/mc con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Nel prezzo sono compresi : pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 22x1,0							
	EDIFICIO A Scala A interno 1 cucina interno 2 cucina interno 3 cucina					15,00 15,00 15,00		
	Parziale m					45,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 3 cucina					15,00		
	Parziale m					15,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 cucina interno 2 cucina interno 4 cucina					15,00 15,00 15,00		
	Parziale m					45,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 cucina interno 2 cucina interno 3 cucina					15,00 15,00 15,00		
	Parziale m					45,00		
	SOMMANO m					150,00	9,50	1'425,00
	A RIPORTARE							751'165,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							751'165,00
242 I.01.010.140. a 04/05/2010	<p>Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie</p> <p>Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>EDIFICIO A</p> <p>Scala A</p> <p>interno 1</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>interno 2</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>interno 3</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>Parziale cad</p> <p>EDIFICIO A</p> <p>Scala B</p> <p>interno 1</p> <p>bagni</p> <p>interno 3</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>Parziale cad</p> <p>EDIFICIO B</p> <p>Scala A</p> <p>interno 1</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>interno 2</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>interno 3</p> <p>bagni</p> <p>interno 4</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>Parziale cad</p> <p>EDIFICIO B</p> <p>Scala B</p> <p>interno 1</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>interno 2</p> <p>bagni</p> <p>cucina</p> <p>interno 3</p> <p>bagni</p>					<p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <hr/> <p>27,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <hr/> <p>13,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <hr/> <p>35,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p> <p>1,00</p> <p>4,00</p> <p>4,00</p>		
	A R I P O R T A R E					101,00		751'165,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					101,00		751'165,00
	cucina					1,00		
	Parziale cad					27,00		
	SOMMANO cad					102,00	52,15	5'319,30
243 I.01.020.020. a 04/05/2010	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3					1,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					5,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3					1,00 2,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4					1,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					7,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3					2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					21,00	238,47	5'007,87
244 I.01.020.060. a 09/09/2010	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando EDIFICIO A							
	A RIPORTARE							761'492,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							761'492,17
	Scala A interno 1 interno 2 interno 3  Parziale cad					1,00 2,00 2,00 <hr/> 5,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3  Parziale cad					1,00 2,00 <hr/> 3,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4  Parziale cad					1,00 2,00 2,00 2,00 <hr/> 7,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3  Parziale cad					2,00 2,00 2,00 <hr/> 6,00		
	SOMMANO cad					<hr/> 21,00	265,89	5'583,69
245 I.01.020.080. a 09/09/2010	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetrochina, cm 61x52 completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3  Parziale cad					1,00 2,00 2,00 <hr/> 5,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3  Parziale cad					1,00 2,00 <hr/> 3,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4  Parziale cad					1,00 2,00 2,00 2,00 <hr/> 7,00		
	A R I P O R T A R E					15,00		767'075,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,00		767'075,86
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3					2,00 2,00 2,00		
	Parziale cad					6,00		
	SOMMANO cad					21,00	215,40	4'523,40
246 I.01.020.090. a 04/05/2010	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70 ;completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno EDIFICIO A Scala A interno 2 interno 3					1,00 1,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 3					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 2 interno 3 interno 4					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3					1,00 1,00 1,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					9,00	330,64	2'975,76
247 I.01.020.140. a 04/05/2010	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox,compreso l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2					1,00 1,00		
	A RIPORTARE					2,00		774'575,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,00		774'575,02
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	EDIFICIO A Scala B							
	interno 1					1,00		
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					2,00		
	EDIFICIO B Scala A							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	interno 4					1,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO B Scala B							
	interno 1					1,00		
	interno 2					1,00		
	interno 3					1,00		
	Parziale cad					3,00		
	SOMMANO cad					12,00	52,22	626,64
248 I.01.030.040. a 14/05/2010	Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio, misure di ingombro cm 217 x 73 composta da: a) vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive; b) centralina di comando in acciaio inox ASI 316 c) miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; d) impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; e) valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando riempimento; f) pulsanti per la movimentazione e blocco; g) doccetta rossa per disinfezione; h) doccetta blu per lavaggio Vasca rialzabile per persone disabili EDIFICIO B Scala B interno 4					1,00		
	Parziale cad					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9'011,18	9'011,18
249 I.01.030.080. a 04/05/2010	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 210x210 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicazioni del D.P.R. 384/78 composto da : a) WC bidet cm 49, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; b) sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da l 10 a comando pneumatico a leva facilitato; c) lavabo a reclinazione variabile servito da pistoncini precaricati all'azoto in vetroresina completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato; d) piatto doccia filo pavimento da cm 90x 90 completo di piletta sifoide, corredato di sedile con fissaggio a parete e) specchio basculante con vetro temperato antinfortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni cm 60x70; f) corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di mm 30 verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; g) porta rotolo; h) barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; i) barra di sostegno fissa; Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle							
	A RIPORTARE							784'212,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							784'212,84
	apparecchiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili EDIFICIO A Scala A interno 1  Parziale cad					1,00		1,00
	EDIFICIO B Scala A interno 1  Parziale cad					1,00		1,00
	SOMMANO cad					2,00	2'992,84	5'985,68
250 I.03.010.010. g 04/05/2010	Tubo in PVC rigido, per colonne fecali verticali o simili, di lunghezza m 3, giunzione a bicchiere con sistema o saldato per polifusione, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, conforme alle norme UNI EN 1401-1 tipo SN (ex 303/1/2) fornito in opera; compreso gli oneri del fissaggio alle pareti con relativo collare, del passaggio dei tubi in solai o murature ma escluso gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC rigido da mm 160 EDIFICIO A Scala A interni 1-3 - fecale interno 2 - fecale  Parziale m				9,000 2,600	9,00 2,60		11,60
	EDIFICIO A Scala B interni 1-3 - fecale  Parziale m				9,000	9,00		9,00
	EDIFICIO B Scala A interni 1-3 - fecale interni 2-4 - fecale  Parziale m				9,000 9,000	9,00 9,00		18,00
	EDIFICIO B Scala B interni 1-3 - fecale interno 2 - fecale  Parziale m				9,000 2,600	9,00 2,60		11,60
	SOMMANO m					50,20	13,92	698,78
	<b>IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3)</b>							
251 L.01.010.010 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							790'897,30


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							790'897,30
	fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3					3,00 3,00 3,00		
	Parziale cad					9,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3					1,00 3,00		
	Parziale cad					4,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3 interno 4					3,00 3,00 2,00 3,00		
	Parziale cad					11,00		
	EDIFICIO B Scala B interno 1 interno 2 interno 3					3,00 3,00 3,00		
	Parziale cad					9,00		
	SOMMANO cad					33,00	29,24	964,92
252 L.01.010.170 .a 05/06/2010	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m <sup>2</sup> 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm <sup>2</sup> 2,5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82; -supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa 10/A Punto presa 16A con corrugato leggero EDIFICIO A Scala A interno 1 interno 2 interno 3					7,00 7,00 7,00		
	Parziale cad					21,00		
	EDIFICIO A Scala B interno 1 interno 3					2,00 7,00		
	Parziale cad					9,00		
	EDIFICIO B Scala A interno 1 interno 2 interno 3					7,00 7,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					48,00		791'862,22









Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
<b>RIPORTO</b>		
001 002 003	<p style="text-align: center;"><u>Riepilogo CATEGORIE</u></p> <p>OPERE CIVILI IDRICO SANITARIO IMPIANTI ELETTRICI</p> <p>Data, 14/01/2011</p> <div style="text-align: center;"><p>Il Tecnico Ing. Camilla Crisci</p></div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 60px; width: 100%;"></div>	485'268,30 288'804,05 20'129,91  Totale CATEGORIE euro 794'202,26
<b>A RIPORTARE</b>		