



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE TECNICO**

Regione Campania: D.D. 839/2007 – D.D. 09/2008

- Lavori di rifacimento dei servizi interni -

## **Lotto 1 – AVERSA**

*PROGETTO ESECUTIVO*

# **ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

(art. 43 D.P.R. 554/99 e s.m.i.)

Il Progettista:  
Dott. Ing. Carmine CRISCI



Il Responsabile Unico del Procedimento:  
Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Gennaio 2011

ELAB. 08

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE TECNICO**

*Decreto Dirigenziale N. 839 del 05/12/2007 - Decreto Dirigenziale n. 9 del 15/01/2008 -*

*Rifacimento dei Servizi Interni*

**LOTTO 1 - AVERSA -**

**ELENCO PREZZI UNITARI**

I prezzi unitari utilizzati per la qualificazione delle categorie dei lavori sono quelli riportati nel **Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2010**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 29/12/2009 n. 1914, oltre i seguenti nuovi prezzi:

Numerazione	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.06.140.0 01	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.  euro (centonovantadue/27)	m3	192,27
01.07.001.0 01	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. euro (tredici/20)	cad.	13,20
01.07.020.0 02	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. euro (centoottantasette/00)	cad.	187,00
01.07.220.0 01	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi.  euro (quarantanove/50)	cad.	49,50
01.07.240.0 01	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio.  euro (ventiuno/00)	cad.	21,00
01.07.280.0 01	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: 1 tuta in Tyvek, 1 paio guanti, 1 respiratore d'emergenza Poliblit, 1 paio occhiale a mascherina, 1 flacone lavaocchi. euro (centocinque/60)	cad.	105,60
01.08.001.0 01	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile.  euro (sedici/60)	cad.*mesi	16,60
03.11.020.0 01a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4".  euro (cinquantasette/74)	ml	57,74
03.11.140.0 01	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.  euro (quattrocentoottantasei/34)	cad.	486,34
	Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm		

Numerazione	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.27.140.0 01	regolabile fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile.  euro (otto/71)	cad.*mesi	8,71
07.28.001.0 01	Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm, incolore bombate, carborock, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.  euro (uno/58)	n.*mesi	1,58
07.28.080.0 01	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utili per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.  euro (zero/61)	n.*mesi	0,61
07.28.100.0 01	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.  euro (due/32)	n.*mesi	2,32
07.28.120.0 01	Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e metallici, antiappannante, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio.  euro (due/32)	n.*mesi	2,32
07.28.280.0 01	Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata internamente di maniglia di sostegno con schermo piano, telaio portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalità da DIN9 a DIN12) e relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente, conforme alla normativa vigente; costo mensile. euro (uno/76)	cad.*mesi	1,76
07.28.340.0 01	Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme alla normativa vigente; costo mensile.  euro (quattro/79)	cad.*mesi	4,79
07.29.001.0 01	Scarpa bassa idrorepellente, in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, anticidio, antiolio, antistatica ed antiusura, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio.  euro (otto/98)	n.*mesi	8,98
07.31.001.0 01	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.  euro (due/59)	n.*mesi	2,59
07.32.040.0 01	Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla normativa vigente, classe FFP1S.  euro (uno/46)	cad.	1,46
07.33.100.0 01	Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla normativa vigente, SNR 25 dB; costo mensile.  euro (zero/73)	cad.*mesi	0,73
12.03.001.0 01a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.  euro (quattordici/98)	m2/mese	14,98
12.03.001.0 01i	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.  euro (zero/28)	m2*mese	0,28
12.09.001.0 01	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro.  euro (tredici/19)	m3	13,19
12.09.040.0 01a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2.  euro (diciotto/99)	ml	18,99
12.10.030.0 01a	Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm2. euro (trenta/05)	ml	30,05
Esecuzione di lavori provvisori al fine di garantire il funzionamento temporaneo dei servizi, al di fuori dell'orario lavorativo.			

Numerazione	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.S.1	euro (quarantasette/00)	cad all.	47,00
NP.S.2	Esecuzione di opere provvisoriale atte a garantire l'accesso ai servizi interni interessati alla manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro mediante l'esecuzione di passerella in legno e quant'altro necessario a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'accesso ai servizi stessi. euro (quarantauno/00)	cad. all.	41,00
NP.S.3	Gestione delle interferenze nei vani scala durante l'esecuzione dei lavori euro (diciassette/00)	gg lav.	17,00