



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 839/2007 – D.D. 09/2008

- Lavori di rifacimento dei servizi interni -

Lotto 4 - MARCIANISE

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

(art. 43 D.P.R. 554/99 e s.m.i.)

Il Progettista:
Dott. Ing. Carmine CRISCI



Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Gennaio 2011

ELAB. **08**

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

Decreto Dirigenziale N. 839 del 05/12/2007 - Decreto Dirigenziale n. 9 del 15/01/2008 -

Rifacimento dei Servizi Interni

LOTTO 4 - MARCIANISE -

ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari utilizzati per la qualificazione delle categorie dei lavori sono quelli riportati nel **Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2010**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 29/12/2009 n. 1914, oltre i seguenti nuovi prezzi:

Numerazione	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.06.140.0 01	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (centonovantadue/27)	m3	192,27
01.07.001.0 01	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. euro (tredici/20)	cad.	13,20
01.07.020.0 02	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. euro (centoottantasette/00)	cad.	187,00
01.07.220.0 01	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. euro (quarantanove/50)	cad.	49,50
01.07.240.0 01	Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio. euro (ventiuno/00)	cad.	21,00
01.07.280.0 01	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza Poliblit , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi. euro (centocinque/60)	cad.	105,60
01.08.001.0 01	Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile. euro (sedici/60)	cad.*mesi	16,60
03.11.020.0 01a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4". euro (cinquantasette/74)	ml	57,74
03.11.140.0 01	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. euro (quattrocentoottantasei/34)	cad.	486,34
Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm			

Numerazione	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.27.140.0 01	regolabile fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile. euro (otto/71)	cad.*mesi	8,71
07.28.001.0 01	Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm. incolori bombate, carborock, conformi alla normativa vigente, costo mensile al paio. euro (uno/58)	n.*mesi	1,58
07.28.080.0 01	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utili per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. euro (zero/61)	n.*mesi	0,61
07.28.100.0 01	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. euro (due/32)	n.*mesi	2,32
07.28.120.0 01	Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e metallici, antiappannante, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. euro (due/32)	n.*mesi	2,32
07.28.280.0 01	Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata internamente di maniglia di sostegno con schermo piano, telaio portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalità da DIN9 a DIN12) e relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente, conforme alla normativa vigente; costo mensile. euro (uno/76)	cad.*mesi	1,76
07.28.340.0 01	Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme alla normativa vigente; costo mensile. euro (quattro/79)	cad.*mesi	4,79
07.29.001.0 01	Scarpa bassa idrorepellente, in vera pelle con punta non metallica e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido, antiolio, antistatica ed antiusura, conforme alle norme vigenti; costo mensile al paio. euro (otto/98)	n.*mesi	8,98
07.31.001.0 01	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. euro (due/59)	n.*mesi	2,59
07.32.040.0 01	Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla normativa vigente, classe FFP1S. euro (uno/46)	cad.	1,46
07.33.100.0 01	Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla normativa vigente, SNR 25 dB; costo mensile. euro (zero/73)	cad.*mesi	0,73
12.03.001.0 01a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. euro (quattordici/98)	m2/mese	14,98
12.03.001.0 011	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. euro (zero/28)	m2*mese	0,28
12.09.001.0 01	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. euro (tredici/19)	m3	13,19
12.09.040.0 01a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm ² . euro (diciotto/99)	ml	18,99
12.10.030.0 01a	Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm ² . euro (trenta/05)	ml	30,05
Esecuzione di lavori provvisori al fine di garantire il funzionamento temporaneo dei servizi, al di fuori dell'orario lavorativo.			

Numerazione	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.S.1	euro (quarantasette/00)	cad all.	47,00
NP.S.2	Esecuzione di opere provvisorie atte a garantire l'accesso ai servizi interni interessati alla manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro mediante l'esecuzione di passerella in legno e quant'altro necessario a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'accesso ai servizi stessi. euro (quarantauno/00)	cad. all.	41,00
NP.S.3	Gestione delle interferenze nei vani scala durante l'esecuzione dei lavori euro (diciassette/00)	gg lav.	17,00