ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Lavori per il ripristino della copertura, delle facciate e del piazzale del fabbricato sito in Capodrise (CE) – Via S. Pasquale n°79

COMPUTO METRICO

I Tecnici
(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Vovola)

U.O. Manutenzione Straordinaria
(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

VISTO: Il R.U.P.
(Ing. Attilio Reggiani)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 R.02.090.070 .b 05/06/2012	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso , il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato							
	copertura torrino scala		9,30	3,500		32,55		
	SOMMANO m²					32,55	5,02	163,40
2 R.02.060.130 .a 05/06/2012	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Vedi voce n° 1 [m² 32.55]					32,55		
	SOMMANO m²					32,55	10,24	333,31
3 E.07.010.010 .a 05/06/2012	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
	Vedi voce n° 2 [m² 32.55]					32,55		
	SOMMANO m²					32,55	10,81	351,87
4 E.12.070.010 .a 05/06/2012	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m² Preparazione del piano di posa di manti impermeabili							
	Vedi voce n° 3 [m² 32.55]					32,55		
	SOMMANO m²					32,55	1,09	35,48
5 E.12.010.010 .b 05/06/2012	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
	Vedi voce n° 4 [m² 32.55]					32,55		
	SOMMANO m²					32,55	9,98	324,85
6 E.12.070.040 .a 05/06/2012	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia							
	Vedi voce n° 5 [m² 32.55]					32,55		
	SOMMANO m²					32,55	1,69	55,01
7 E.01.050.080 .a 27/09/2011	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo ... esa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione							
	locale seminterrato e piazzale					18,50		
	SOMMANO m³					18,50	57,26	1'059,31
8 R.05.070.040 .a	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di cemento, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei m ... anche in malta dei							
	A RIPORTARE							2'323,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'323,23
01/06/2012	raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove							
	(par.ug.=2*2)	4,00	11,40	2,500		114,00		
	SOMMANO m²					114,00	12,91	1'471,74
9 006 21/09/2011	Pulizia dei canali di gronda mediante rimozione di detriti di varia natura e quant'altro ostruisce il libero scolo delle acque pluviali, curando di non alterare nè danneggiare il canale, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.							
	pulizia gronde	2,00	24,30			48,60		
	SOMMANO ml					48,60	5,20	252,72
10 R.02.050.010 .a 21/09/2011	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	rappezzi facciata e cornicione					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	4,56	912,00
11 R.05.040.010 .b 21/09/2011	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm²							
	cornicione - muro - rampa di accesso					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	84,93	5'945,10
12 E.16.020.020 .e 21/09/2011	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento							
	Vedi voce n° 10 [m² 200.00]					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	11,63	2'326,00
13 E.16.020.140 .a 21/09/2011	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico							
	Vedi voce n° 12 [m² 200.00]					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	9,17	1'834,00
14 E.21.010.010 .a 21/09/2011	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua							
	Vedi voce n° 13 [m² 200.00]					200,00		
	SOMMANO m²					200,00	2,34	468,00
15 E.21.010.020 .a 21/09/2011	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
	facciate edificio	2,00		24,300	12,700	617,22		
	testate edificio	2,00		9,300	12,700	236,22		
	torrino	2,00		3,500	3,500	24,50		
	laterale torrino h media	2,00		9,300	2,700	50,22		
	A RIPORTARE					928,16		15'532,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					928,16		15'532,79
	soffitto cornicione	2,00	11,30	1,000		22,60		
	soffitto cornicione	2,00	24,30	1,000		48,60		
	SOMMANO m²					999,36	2,29	2'288,53
16 E.21.020.050 .c 21/09/2011	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile Vedi voce n° 15 [m² 999.36]					999,36		
	SOMMANO m²					999,36	7,22	7'215,38
17 U.05.010.050 .a 21/09/2011	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
	piazzale - stima -	850,00			0,050	42,50		
	SOMMANO m³					42,50	17,55	745,88
18 U.05.020.180 .a 21/09/2011	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	850,00			5,000	4'250,00		
	SOMMANO m²/cm					4'250,00	1,26	5'355,00
19 U.05.020.190 .a 21/09/2011	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	850,00			3,000	2'550,00		
	SOMMANO m²/cm					2'550,00	1,55	3'952,50
20 R.06.020.010 .b 21/09/2011	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso cancello pedonale		1,20		1,800	2,16		
	SOMMANO m²					2,16	40,61	87,72
21 E.21.040.030 .b 21/09/2011	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	ringiera esterna m.g		210,00		1,050	220,50		
	cancello pedonale		1,20		1,800	2,16		
	cancello carrabile		3,70		1,800	6,66		
	SOMMANO m²					229,32	2,77	635,22
22 E.21.040.070 .b 21/09/2011	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro vedi voce precedente					229,32		
	SOMMANO m²					229,32	4,88	1'119,08
23 E.21.040.110 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco							
	A RIPORTARE							36'932,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'932,10
21/09/2011	Vedi voce n° 22 [m² 229.32]					229,32		
	SOMMANO m²					229,32	10,02	2'297,79
24 R.02.060.230 .a 21/09/2011	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: senza recupero di materiale							
	pedate scala	15,00	1,20			18,00		
	alzate scala	5,00	1,20			6,00		
	SOMMANO m					24,00	5,02	120,48
25 E.14.010.020 .a 21/09/2011	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato							
	rampa esterna	10,00	1,05	0,350		3,68		
	pedate scala interna fabbricato	15,00	1,20	0,350		6,30		
	alzate scala " " " "	5,00	1,20	0,150		0,90		
	SOMMANO m²					10,88	108,76	1'183,31
26 R.02.100.010 .a 21/09/2011	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti							
	torrino scala - soffitto		5,80	2,800		16,24		
	vano scala - pareti	2,00	2,80		17,800	99,68		
	vano scala - pareti	2,00	5,80		17,800	206,48		
	soffitto pianerottoli	5,00	1,90	2,800		26,60		
	soffitto ballatoi	5,00	1,70	2,800		23,80		
	rampe	10,00	1,20		2,700	32,40		
	SOMMANO m²					405,20	2,51	1'017,05
27 E.21.010.010 .a 21/09/2011	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua							
	vedi voce precedente					405,20		
	SOMMANO m²					405,20	2,34	948,17
28 E.21.010.020 .a 21/09/2011	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
	vedi voce precedente					405,20		
	SOMMANO m²					405,20	2,29	927,91
29 E.21.020.070 .a 21/09/2011	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca							
	vedi voce precedente					405,20		
	SOMMANO m²					405,20	6,91	2'799,93
30 E.18.130.030 .b 21/09/2011	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; in opera compreso, ferramenta In legno douglas							
	A RIPORTARE							46'226,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							46'226,74
	stima					20,00		
	SOMMANO m					20,00	24,16	483,20
31 R.02.050.010 .a 21/09/2011	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	locale seminterrato stima					70,00		
	cantinole					50,00		
	corridoio					20,00		
	SOMMANO m²					140,00	4,56	638,40
32 E.16.020.020 .e 21/09/2011	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento							
	vedi voce precedente					140,00		
	SOMMANO m²					140,00	11,63	1'628,20
33 E.16.020.140 .a 21/09/2011	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico							
	vedi voce precedente					140,00		
	SOMMANO m²					140,00	9,17	1'283,80
34 E.21.010.010 .a 21/09/2011	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua							
	vedi voce precedente					140,00		
	SOMMANO m²					140,00	2,34	327,60
35 R.02.100.010 .a 21/09/2011	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti							
	cantinole							
	" " pareti *(par.ug.=8*2)	16,00	2,50		2,700	108,00		
	" " pareti *(par.ug.=8*2)	16,00	3,50		2,700	151,20		
	" " soffitti	8,00	2,50	3,500		70,00		
	corridoio							
	" " pareti	2,00	10,00		2,700	54,00		
	" " soffitto		10,00	2,500		25,00		
	locale seminterrato							
	" " pareti	2,00	10,00		2,700	54,00		
	" " pareti	2,00	9,00		2,700	48,60		
	" " soffitto		10,00	9,000		90,00		
	a detrarre parti spicconate e rintonacate					-140,00		
	a detrarre porte					-21,12		
	Sommano positivi m²					600,80		
	Sommano negativi m²					-161,12		
	SOMMANO m²					439,68	2,51	1'103,60
36 E.21.010.020 .a 21/09/2011	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
	vedi voce precedente					439,68		
	A RIPORTARE					439,68		51'691,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					439,68		51'691,54
	SOMMANO m²					439,68	2,29	1'006,87
37 E.21.020.070 .a 21/09/2011	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: bianca							
	vedi voce precedente					439,68		
	SOMMANO m²					439,68	6,91	3'038,19
38 E.18.080.010 .b 21/09/2011	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o ... uminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm Per superfici da m² 2.5 fino a 5							
	portoncino caposcala		1,20		2,200	2,64		
	SOMMANO m²					2,64	282,76	746,49
39 E.20.010.090 .b 21/09/2011	vetro stampato temperato incolore, a norma UNI EN 572-5: spessore 10 mm							
	portoncino caposcala		1,10		2,100	2,31		
	SOMMANO m²					2,31	85,51	197,53
40 E.18.140.040 .a 21/09/2011	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	46,31	46,31
41 E.18.060.010 .a 21/09/2011	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fiss ... to, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie realizzati in lamiera 10/10							
	porta cantinola	8,00	0,90		2,200	15,84		
	SOMMANO m²					15,84	89,76	1'421,80
42 E.01.050.020 .a 21/09/2011	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	Vedi voce n° 1 [m² 32.55]				0,010	0,33		
	Vedi voce n° 2 [m² 32.55]				0,020	0,65		
	Vedi voce n° 7 [m³ 18.50]					18,50		
	Vedi voce n° 11 [m² 70.00]				0,030	2,10		
	Vedi voce n° 10 [m² 200.00]				0,025	5,00		
	Vedi voce n° 17 [m³ 42.50]					42,50		
	Vedi voce n° 24 [m 24.00]			0,300	0,020	0,14		
	Vedi voce n° 31 [m² 140.00]				0,025	3,50		
	SOMMANO m³					72,72	25,68	1'867,45
43 R.02.030.010 .c 21/09/2011	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... etro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10							
	A RIPORTARE							60'016,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'016,18
	esecuzione tracce					80,00		
	SOMMANO m²/cm					80,00	26,14	2'091,20
44 E.16.020.100 .a 21/09/2011	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a fratazzo, applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti interne							
	per chiusura tracce					40,00		
	SOMMANO m²					40,00	20,52	820,80
45 L.02.050.040 .a 21/09/2011	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50							
	cassette ad incaso 90x90x45 mm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	7,28	116,48
46 L.02.050.040 .c 21/09/2011	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 150x110x70							
	casette ad incasso 150x110x70mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,43	37,72
47 L.02.050.060 .b 21/09/2011	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 104x66x48							
	cassette ad incasso					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	3,75	56,25
48 L.02.040.030 .c 21/09/2011	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25							
	tubo corrugato da diam 25mm					120,00		
	SOMMANO m					120,00	3,73	447,60
49 L.02.040.030 .b 21/09/2011	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giu ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 20							
	tubo corrugato da diam. 20mm					150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,87	430,50
50 L.02.010.250 .c 21/09/2011	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20- 35), c ... archio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x4 mm²							
	cavo unipolare a mmq					250,00		
	SOMMANO m					250,00	1,18	295,00
	A RIPORTARE							64'311,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							64'311,73
51 L.01.030.010 .c 21/09/2011	Accessori per scatole: placca in resina 1÷3 posti placchette a 3 posti					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	2,20	33,00
52 L.03.130.010 .b 21/09/2011	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 100 W					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	72,30	578,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							64'923,13
	TOTALE euro							64'923,13
	A RIPORTARE							

Caserta, _____

I Tecnici
Geom. Rosario Friello - Geom. Vincenzo Vovola

Il Progettista
Ing. Giuseppe di Nuzzo

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Attilio Reggiani