

SICUREZZA

Comune di Caserta
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria via 9 novembre R. Vanvitelli Ed. I
Sc. Unica.

COMMITTENTE:

Data, 30/10/2013

IL TECNICO
Geom. Francesco Paoletta

Ord. RIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA								
1 045	Elevatore o ponte mobile tipo Sky's Scope J 28/16, compreso il trasporto in sito, gli operai addetti al funzionamento ed alle relative manovre, il consumo di carburante, nonché ogni altro onere e magistero. Fino a ml 28 di altezza e portata fino a Kg 250. n° 10 giorni lavorativi *(par.ug.=10*8)	80,00				80,00		
	SOMMANO ora					80,00	0,00	0,00
2 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc Grondaia Pluviale	2,00	103,60 15,00			103,60 30,00		
	SOMMANO m					133,60	0,01	1,34
3 E.11.070.020 .j	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In acciaio inox, 5/11, diametro 100 mm Pluviale	2,00 -2,00	15,00 -1,50			30,00 -3,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					30,00 -3,00		
	SOMMANO m					27,00	0,02	0,54
4 E.11.070.040 .c	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm	2,00	1,50			3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,12	0,36
5 E.11.070.030 .b	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, colore rame roof, spessore 8/10 Grondaia Scossalina perimetrale	4,00	103,60 9,30			103,60 37,20		
	SOMMANO m					140,80	0,01	1,41
02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi							
A RIPORTARE								
								3,65



