

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Lavori per il ripristino parziale del cappotto termico sulle facciate dei fabbricati A e B siti in Mignano Montelungo (CE) – Via Fecicce

COMPUTO METRICO


I Tecnici

(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Voyola)

**U.O. Manutenzione Straordinaria
(Ing. Giuseppe di Nuzzo)**

**VISTO: II R.U.P.
(Ing. Attilio Reggiani)**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP 1	Demolizione di pannelli in poliuretano espanso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di di pannelli Edificio A - parete laterale Edificio B - parete laterale		3,10		8,000	24,80		
			3,10		8,000	24,80		
	SOMMANO mq					49,60	11,79	584,78
2 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature Edificio A - testata parete laterale Edificio B - testata parete laterale		10,30		10,000	103,00		
			3,10		8,000	24,80		
			10,30		10,000	103,00		
			3,10		8,000	24,80		
	SOMMANO mq					255,60	2,53	646,67
3 P.A 1	Sistema di isolamento a cappotto realizzato mediante applicazione di pannelli di polistirene estruso senza pelle, con le superfici punzonate e ruvide con bordi laterali diritti spe ... ello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo e omogeneo idoneo per la tinteggiatura da computare a parte; Vedi voce n° 2 [mq 255.60]					255,60		
	SOMMANO m2					255,60	81,00	20'703,60
4 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Vedi voce n° 3 [m2 255.60]					255,60		
	SOMMANO mq					255,60	7,50	1'917,00
5 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 1 [mq 49.60]				0,080	3,97		
	SOMMANO mc					3,97	30,05	119,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							23'971,35
	TOTALE euro							23'971,35
	Data, 16/09/2013							
	I Tecnici (Geom. Rosario Friello Geom. Vincenzo Vovola)							
	Il Progettista (Ing. Giuseppe di Nuzzo)							
	A RIPORTARE							23'971,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'971,35
	<p style="text-align: center;">VISTO:</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Procedimento (Ing. Anilio Reggiani)</p> 							
	A RIPORTARE							