



Comune di Aversa + 13
Provincia di Caserta

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elettrici di illuminazione esterna in immobili IACP.
LOTTO 3.

COMMITTENTE: IACP CASERTA

Caserta, 12/09/2014

IL TECNICO
per. ind. P. Gaglione

I.A.C.P. - CASERTA
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. A. Nappi)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.01 06/05/2014	Tipo 1 - Rifacimento integrale di punto luce da esterno mediante rimozione di quello esistente. Costituito da palo di altezza totale di mt. 4 in acciaio zincato a caldo e verniciato ... ggio del palo e compreso tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Aversa - Via Chianca Cancello A. - Strdada Pr. Maddaloni - Via De Carlucci Maddaloni - Via Massa Maddaloni - Via Feudo Maddaloni - Via Starzalunga Piedimonte M. - Via A. Moro Piedimonte M. - Via Campo - Sepicciano Portico - Via Partenope Recale - Via Dante S. Arpino - Via Tasso Succivo - Via XXIV Maggio Teano - Via Abenavolo Vitulazio - Via Miceli					10,00 10,00 24,00 4,00 10,00 8,00 10,00 6,00 10,00 10,00 6,00 12,00 10,00 20,00		
	SOMMANO a corpo					150,00	1'557,61	233'641,50
2 NP.03 06/05/2014	Tipo 3 - Fornitura in opera di corpo illuminante da esterno su palo, completo di lampada fluorescente compatta da W 30/E27. Compreso la rimozione e trasferimento in discarica autorizzata del corpo illuminante sostituito Francolise - Via Croce Parete - Via Due Agosto Piedimonte M. - Via A. Moro S. Arpino - Via Tasso S. Marcellino - Piano di Zona 167 Succivo - Via XXIV Maggio Teano - Via Abenavolo Trentola D. - Via De Nicola Vitulazio - Via Miceli Vitulazio - Via Miceli					8,00 4,00 15,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00 10,00		
	SOMMANO a corpo					77,00	347,50	26'757,50
3 NP.04 06/05/2014	Tipo 4 - Quadro elettrico di sezionamento e protezione per impianto di illuminazione esterna. In centralino in resina. Costituito da interruttore magnetotermico differenziale generale più n. 3 interruttori magnetotermici. Compreso interruttore crepuscolare di tipo elettronico. In opera. Aversa - Via Chianca Cancello A. - Strdada Pr. Maddaloni - Via De Carlucci Maddaloni - Via Massa Maddaloni - Via Feudo Maddaloni - Via Starzalunga Piedimonte M. - Via A. Moro Piedimonte M. - Via Campo - Sepicciano Portico - Via Partenope Recale - Via Dante S. Arpino - Via Tasso Succivo - Via XXIV Maggio Teano - Via Abenavolo Vitulazio - Via Miceli					10,00 10,00 24,00 4,00 10,00 8,00 10,00 6,00 10,00 10,00 6,00 12,00 10,00 20,00		
	SOMMANO a corpo					150,00	345,08	51'762,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							312'161,00
	A RIPIORTARE							312'161,00

