Comune di Calvi R. + 8
Provincia di Caserta

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elettrici di illuminazione esterna in immobili IACP.
LOTTO 2

COMMITTENTE: IACP CASERTA

Caserta, 12/09/2014

IL TECNICO
per. ind. P. Gaglione

I.A.C.P. - CASERTA
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. A. Rongiani)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.01	Tipo 1 - Rifacimento integrale di punto luce da esterno mediante rimozione di quello esistente. Costituito da palo di altezza totale di mt. 4 in acciao zincato a caldo e verniciato. Compreso braccio, corpo illuminante e lampada flurescente compatta da W 30/E27. Compreso il rifacimento della linea elettrica di alimentazione e del conduttore di terra fino ad un alunghezza di mt. 20, della fornitura in opera del pozzetto di derivazione e del dispersore di terra, del plinto per il fissaggio del palo e compreso tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. **euro (millecinquecentocinquantasette/61)**	a corpo	1´557,61
Nr. 2 NP.02	Tipo 2 - Rifacimento integrale di punto luce da esterno mediante rimozione di quello esistente. Costituito da palo di altezza totale di mt. 4 in acciao zincato a caldo e verniciato. Compreso 2 bracci, 2 corpi illuminanti completi di lampada flurescente compatta da W 30/E27. Compreso il rifacimento della linea elettrica di alimentazione e del conduttore di terra fino ad un alunghezza di mt. 20, della fornitura in opera del pozzetto di derivazione e del dispersore di terra, del plinto per il fissaggio del palo e compreso tutto quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. **euro (milleseicentonovantaquattro/36)**	a corpo	1´694,36
Nr. 3 NP.03	Tipo 3 - Fornitura in opera di corpo illuminante da esterno su palo, completo di lampada flurescente compatta da W 30/E27. Compreso la rimozione e trasferimento in discarica autorizzata del corpo illuminante sostituito **euro (trecentoquarantasette/50)**	a corpo	347,50
Nr. 4 NP.04	Tipo 4 - Quadro elettrico di sezionamento e protezione per impianto di illuminazione esterna. In centralino in resina. Costituito da interruttore magnetotermico differenziale generale più n. 3 interruttori magnetotermici. Compreso interruttore crepuscolare di tipo elettronico. In opera. **euro (trecentoquarantacinque/08)**	a corpo	345,08

Caserta, 22/01/2016

Il Tecnico
per. ind. P. Gaglione