

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROGETTAZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.12.2003 N. 4005


REGIONE CAMPANIA – COMUNE DI MADDALONI – I.A.C.P. CASERTA
PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RISANAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE SITE IN MADDALONI
ALLA VIA NAPOLI E VIA FEUDO.

PROGETTO ESECUTIVO


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(ART. 42 D.P.R. 207/2010 S.M.I)

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Carmine Crisci



IL R.U.P.
Dott. Ing. Attilio Reggiani



DATA: MAGGIO 2012

ELAB. 03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
VIA NAPOLI (SpCat 1)									
OG 1 - OPERE EDILI (Cat 1)									
1 / 49 E15.002d 04/06/2004	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... pittura finale e i pezzi speciali: 20x20 cm, tinta unita Alloggi di testata - Fabbricati B - C Cucina mg. WC mg. Bagno mg. alloggi non di testata Cucina(3.10+0.30+1.10+0.50+1.50+2.50+1.30+1.50)=11.80 WC(1.30+1.30+2.50+2.50)=7.60 Bagno(1.70+1.70+2.50+2.50)=8.40 a detrarre demilizioni di bagni cucine e corridoi i già fatti - edif. " C" scala "D" piano 1° c piano 3° mq. 116.95	18,00	12,80		1,800	414,72			
		18,00	7,20		2,200	285,12			
		18,00	7,50		2,200	297,00			
		46,00	11,80		1,800	977,04			
		46,00	7,60		2,200	769,12			
		46,00	8,40		2,200	850,08			
						-116,95			
	Sommano positivi m ²					3'593,08			
	Sommano negativi m ²					-116,95			
	SOMMANO m ²					3'476,13	17,48	60'762,75	
2 / 50 R02.046 09/05/2011	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o ma ... ica controllata con esclusione dei soli oneri di scarica Alloggi di testata - Corridoio Alloggi non di testata - corridoio a detrarre parte già rimossa m. 31.90	18,00	11,60			208,80			
		46,00	5,80			266,80			
						-31,90			
	Sommano positivi m					475,60			
	Sommano negativi m					-31,90			
	SOMMANO m					443,70	0,46	204,10	
3 / 51 E15.017c 04/06/2004	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resisten ... mensioni 24x8 cm, spessore 0,8÷1,2 cm: superficie smaltata Vedi voce n° 50 [m 443.70]					443,70			
	SOMMANO m					443,70	6,24	2'768,69	
4 / 57 R.02.120.010 .a 26/05/2012	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari VIA NAPOLI Piatto doccia Edd. A - B - C - Alloggi da mq 80 Edd. A - B - C - Alloggi da mq. 99 Edd. A - B - C - Alloggi da mq. 112 A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C SCALA F piano 1° SCALA C piano 1° EDIFICIO A SCALA F piano 1° piano 2° piano 3° SCALA G piano 1° piano 3° SCALA H 1° piano 2° piano EDIFICIO B					8,00			
						36,00			
						16,00			
						-1,00			
						-1,00			
						-2,00			
						-2,00			
						-1,00			
						-1,00			
						-2,00			
						-1,00			
	A RIPIORTARE					48,00		63'735,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					48,00		63'735,54
	SCALA D piano 1° piano 2°					-1,00 -1,00		
	SCALA E piano 2° piano 3°					-1,00 -2,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B 1° piano 2° piano 4° piano					-2,00 -2,00 -1,00		
	SCALA C 3° piano					-1,00		
	Lavabo Singolo							
	Edd. A- B- C - Alloggi da mq 80 (8*2)					16,00		
	Edd. A- B- C - Alloggi da mq. 99 *(par.ug.=36*2)	72,00				72,00		
	Edd. A- B- C - Alloggi da mq. 112 *(par.ug.=16*2)	32,00				32,00		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F piano 1°					-2,00		
	SCALA C piano 1°					-2,00		
	EDIFICIO A							
	SCALA F piano 1° *(par.ug.=2*2) piano 2° *(par.ug.=2*2) piano 3°	4,00 4,00				-4,00 -4,00 -2,00		
	SCALA G piano 1° piano 3°					-2,00 -2,00		
	SCALA H 1° piano *(par.ug.=2*2) 2° piano	4,00				-4,00 -2,00		
	EDIFICIO B							
	SCALA D piano 1° piano 2°					-2,00 -2,00		
	SCALA E piano 2° piano 3° *(par.ug.=2*2)	4,00				-2,00 -4,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B 1° piano *(par.ug.=2*2) 2° piano *(par.ug.=2*2) 4° piano	4,00 4,00				-4,00 -4,00 -2,00		
	SCALA C 3° piano					-2,00		
	Vasca da Bagno							
	Edifici A - B - C Alloggi da 80 mq.					8,00		
	Edifici A- B e C Alloggi da 99 mq					36,00		
	Edifici A- B e C Alloggi da 112 mq					16,00		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F piano 1°					-1,00		
	SCALA C piano 1°					-1,00		
	EDIFICIO A							
	SCALA F piano 1° piano 2° piano 3°					-2,00 -2,00 -1,00		
	SCALA G piano 1° piano 3°					-1,00 -1,00		
	SCALA H 1° piano 2° piano					-2,00 -1,00		
	EDIFICIO B							
	A RIPIORTARE					159,00		63'735,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					159,00		63'735,54
	SCALA D piano 1° piano 2°					-1,00 -1,00		
	SCALA E piano 2° piano 3°					-1,00 -2,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B 1° piano 2° piano 4° piano					-2,00 -2,00 -1,00		
	SCALA C 3° piano					-1,00		
	WC e Cassetta di scarico							
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*4)	32,00				32,00		
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 99 *(par.ug.=36*4)	144,00				144,00		
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 112 *(par.ug.=16*4)	64,00				64,00		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F piano 1°					-4,00		
	SCALA C piano 1°					-4,00		
	EDIFICIO A							
	SCALA F piano 1° *(par.ug.=4*2) piano 2° *(par.ug.=4*2) piano 3°	8,00 8,00				-8,00 -8,00 -4,00		
	SCALA G piano 1° piano 3°					-4,00 -4,00		
	SCALA H 1° piano *(par.ug.=4*2) 2° piano	8,00				-8,00 -4,00		
	EDIFICIO B							
	SCALA D piano 1° piano 2°					-4,00 -4,00		
	SCALA E piano 2° piano 3° *(par.ug.=4*2)	8,00				-4,00 -8,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B 1° piano *(par.ug.=4*2) 2° piano 4° piano	8,00				-8,00 -4,00 -4,00		
	SCALA C 3° piano					-4,00		
	Lavello da cucina in porcellana							
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80					8,00		
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 99					36,00		
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 112					16,00		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F piano 1°					-1,00		
	SCALA C piano 1°					-1,00		
	EDIFICIO A							
	SCALA F piano 1° piano 2° piano 3°					-2,00 -2,00 -1,00		
	SCALA G piano 1° piano 3°					-1,00 -1,00		
	SCALA H 1° piano 2° piano					-2,00 -1,00		
	A RIPORTARE					348,00		63'735,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					348,00		63'735,54
	EDIFICIO B							
	SCALA D							
	piano 1°					-1,00		
	piano 2°					-1,00		
	SCALA E							
	piano 2°					-1,00		
	piano 3°					-2,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B							
	1° piano					-2,00		
	2° piano					-2,00		
	4° piano					-1,00		
	SCALA C							
	3° piano					-1,00		
	Sommamo positivi cad					540,00		
	Sommamo negativi cad					-203,00		
	SOMMANO cad					337,00	6,27	2'112,99
5 / 58	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... or prezzo							
R.02.120.010	al precedente per la rimozione di vasca da bagno							
b	Via Napoli							
26/05/2012	Edifici A - B - C Alloggi da 80 mq.					8,00		
	Edifici A- B e C Alloggi da 99 mq					36,00		
	Edifici A- B e C Alloggi da 112 mq					16,00		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA							
	EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F							
	piano 1°					-1,00		
	SCALA C							
	piano 1°					-1,00		
	EDIFICIO A							
	SCALA F							
	piano 1°					-2,00		
	piano 2°					-2,00		
	piano 3°					-1,00		
	SCALA G							
	piano 1°					-1,00		
	piano 3°					-1,00		
	SCALA H							
	1° piano					-2,00		
	2° piano					-1,00		
	EDIFICIO B							
	SCALA D							
	piano 1°					-1,00		
	piano 2°					-1,00		
	SCALA E							
	piano 2°					-1,00		
	piano 3°					-2,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B							
	1° piano					-2,00		
	2° piano					-2,00		
	4° piano					-1,00		
	SCALA C							
	3° piano					-1,00		
	Sommamo positivi cad					60,00		
	Sommamo negativi cad					-23,00		
	SOMMANO cad					37,00	1,90	70,30
6 / 59	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... compreso							
R.02.120.030	opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile							
a	Via Napoli							
26/05/2012	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80					16,00		
	Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 99 *(par.ug.=36*2)	72,00				72,00		
	A RIPORTARE					88,00		65'918,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					88,00		65'918,83
	Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 112 *(par.ug.=16*2) A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C	32,00				32,00		
	SCALA F piano 1°					-2,00		
	SCALA C piano 1°					-2,00		
	EDIFICIO A							
	SCALA F piano 1° *(par.ug.=2*2)	4,00				-4,00		
	piano 2° *(par.ug.=2*2)	4,00				-4,00		
	piano 3°					-2,00		
	SCALA G piano 1°					-2,00		
	piano 3°					-2,00		
	SCALA H 1° piano *(par.ug.=2*2)	4,00				-4,00		
	2° piano					-2,00		
	EDIFICIO B							
	SCALA D piano 1°					-2,00		
	piano 2°					-2,00		
	SCALA E piano 2°					-2,00		
	piano 3° *(par.ug.=2*2)	4,00				-4,00		
	EDIFICIO C							
	SCALA B 1° piano *(par.ug.=2*2)	4,00				-4,00		
	2° piano *(par.ug.=2*2)	4,00				-4,00		
	4° piano					-2,00		
	SCALA C 3° piano					-2,00		
	Sommano positivi cad					120,00		
	Sommano negativi cad					-46,00		
	SOMMANO cad					74,00	1,90	140,60
7 / 60 R.02.120.030 .b 26/05/2012	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... reso opere murarie: per gruppo di rubinetti di tipo civili Via Napoli Si considera ogni gruppo Kg 0.70							
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*3)	24,00	0,70			16,80		
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 99 *(par.ug.=36*3)	108,00	0,70			75,60		
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 112 *(par.ug.=16*3) A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATA EDIFICIO A - B - C	48,00	0,70			33,60		
	SCALA F piano 1°	3,00	0,70			-2,10		
	SCALA C piano 1°	3,00	0,70			-2,10		
	EDIFICIO A							
	SCALA F piano 1°	6,00	0,70			-4,20		
	piano 2°	6,00	0,70			-4,20		
	piano 3°	3,00	0,70			-2,10		
	SCALA G piano 1°	3,00	0,70			-2,10		
	piano 3°	3,00	0,70			-2,10		
	SCALA H 1° piano	6,00	0,70			-4,20		
	2° piano	3,00	0,70			-2,10		
	EDIFICIO B							
	SCALA D piano 1°	3,00	0,70			-2,10		
	piano 2°	3,00	0,70			-2,10		
	SCALA E piano 2°	3,00	0,70			-2,10		
	A RIPORTARE					93,80		66'059,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					93,80		66'059,43
	piano 3° EDIFICIO C	6,00	0,70			-4,20		
	SCALA B							
	1° piano	6,00	0,70			-4,20		
	2° piano	6,00	0,70			-4,20		
	4° piano	3,00	0,70			-2,10		
	SCALA C							
	3° piano	3,00	0,70			-2,10		
	Sommano positivi kg					126,00		
	Sommano negativi kg					-49,00		
	SOMMANO kg					77,00	18,80	1'447,60
8 / 61	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... o colla							
R.02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
.a	Via Napoli							
26/05/2012	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80							
	Cucina	8,00	3,90	3,000		93,60		
	Cucina	8,00	2,40	0,400		7,68		
	WC	8,00	1,50	2,400		28,80		
	Bagno	8,00	1,70	3,000		40,80		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 99							
	Cucina	36,00	4,00	3,200		460,80		
	Cucina	36,00	1,60	0,700		40,32		
	WC	36,00	1,60	2,500		144,00		
	Bagno	36,00	2,00	2,500		180,00		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 112							
	Cucina	16,00	4,20	2,500		168,00		
		16,00	2,70	1,000		43,20		
	Corridoio	16,00	8,00	1,150		147,20		
	WC	16,00	2,80	1,300		58,24		
	Bagno	16,00	2,20	2,000		70,40		
	A detrarre quantità già eseguite							
	SCALA F							
	piano 1° bagno		1,60	2,500		-4,00		
	cucina		3,80	3,200		-12,16		
			1,60	0,700		-1,12		
	SCALA C							
	piano 1° bagno		2,50	1,800		-4,50		
	aggiungere vasca		1,70	0,600		1,02		
	SCALA F							
	piano 1°							
	cucina		3,20	3,800		-12,16		
			0,90	1,600		-1,44		
	bagni		1,70	2,550		-4,34		
			1,75	2,500		-4,38		
	cucina		4,07	3,730		-15,18		
	bagni	-1,00	2,10	0,570	0,500	0,60		
			1,65	2,550		-4,21		
			1,70	2,500		-4,25		
	piano 2°							
	bagni	2,00	1,65	2,500		-8,25		
		2,00	1,75	2,500		-8,75		
	piano 3°							
	cucina		4,10	3,750		-15,38		
		-1,00	0,90	1,900		1,71		
	bagni		1,65	2,550		-4,21		
	vasche	4,00	1,65	0,600		3,96		
	SCALA G							
	piano 1° e 3°							
	bagni		2,00	2,550		-5,10		
			1,50	2,550		-3,83		
			1,85	2,550		-4,72		
			1,65	2,550		-4,21		
	A RIPORTARE					1'368,14		67'507,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'368,14		67'507,03
	vasca	2,00	1,65	0,600		1,98		
	SCALA H							
	piano 1°							
	cucine	2,00	3,90	3,100		-24,18		
	bagni	2,00	2,40	1,450		-6,96		
		2,00	1,80	3,050		-10,98		
	vasca	2,00	1,65	0,600		1,98		
	piano 2°							
	cucina		4,65	3,900		18,14		
	bagno	1,00	3,10	1,800		-5,58		
	vasca	-1,00	1,65	0,600		0,99		
	piano 3°							
	cucina		3,90	3,100		-12,09		
			1,40	2,400		-3,36		
	bagno		1,80	3,050		-5,49		
	vasca	-1,00	1,65	0,600		0,99		
	piano 4°							
	cucine		3,90	3,100		-12,09		
	bagni		2,40	1,400		-3,36		
			1,80	3,050		-5,49		
	vasca	-1,00	1,65	0,600		0,99		
	EDIFICIO B							
	bagni							
	SCALA D							
	piano 1°							
	bagno	2,00	2,45	1,950		-9,56		
			2,90	1,500		4,35		
	cucina		4,60	3,400		-15,64		
		-1,00	1,38	0,400		0,55		
		-1,00	0,30	0,500		0,15		
	piano 2°							
	bagni		2,45	1,950		-4,78		
			3,00	1,500		-4,50		
	cucina		4,65	3,300		-15,35		
		-1,00	1,66	0,400		0,66		
		-1,00	0,30	0,450		0,14		
	piano 3°							
	bagni		1,95	2,350		-4,58		
	cucina		4,65	3,350		-15,58		
		-1,00	0,45	1,680		0,76		
		-1,00	0,33	0,430		0,14		
	piano 4°							
	bagno		1,98	2,450		-4,85		
	a detrarre vasche	-5,00	1,65	0,600		4,95		
	SCALA E							
	piano 2°							
	bagni	2,00	2,10	2,350		-9,87		
			1,50	2,950		-4,43		
	cucina		3,35	4,550		-15,24		
	(lung.=1,85+96)	-1,00	2,81	0,500	0,500	0,70		
		-1,00	0,30	0,470		0,14		
	piano 3°							
	bagni	2,00	2,10	2,350		-9,87		
			2,90	1,450		-4,21		
	cucine		4,60	3,250		-14,95		
		-1,00	1,70	0,350		0,60		
		-1,00	0,50	0,350		0,18		
	cucina		4,92	5,570		-27,40		
			1,05	1,550		-1,63		
		-1,00	0,42	0,330		0,14		
		-1,00	0,42	0,270		0,11		
	corridoio		8,40	1,100		-9,24		
			1,80	1,750		-3,15		
	piano 4°							
	bagni	2,00	2,95	1,500		-8,85		
	bagni		2,30	2,100		-4,83		
	cucine		4,58	3,300		-15,11		
		-1,00	1,40	0,380		0,53		
	A RIPORTARE					1'114,11		67'507,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	II/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'114,11		67'507,03
	cucina	-1,00	0,45	0,370		0,17		
			4,60	3,300		-15,18		
		-1,00	1,67	0,400		0,67		
		-1,00	0,47	0,330		0,16		
	vasche	-4,00	1,65	0,600		3,96		
	EDIFICIO C							
	SCALA B							
	piano 1°							
	bagni	2,00	2,55	1,700		-8,67		
		2,00	2,55	1,600		-8,16		
	cucina		4,15	3,700		-15,36		
		-1,00	0,93	1,850		1,72		
		-1,00	0,50	0,300		0,15		
	piano 2°							
	bagni	2,00	2,55	1,600		-8,16		
		2,00	2,55	1,750		-8,93		
	cucine		4,10	3,700		-15,17		
		-1,00	0,35	1,900		0,67		
		-1,00	0,35	0,450		0,16		
			4,12	3,700		-15,24		
			3,30	2,300		-7,59		
		-1,00	0,95	1,900		1,81		
		-1,00	0,45	0,350		0,16		
	piano 3°							
	bagni		2,55	1,750		-4,46		
	piano 4°							
	bagni	2,00	1,75	2,550		-8,93		
		2,00	1,60	2,550		-8,16		
	cucina		4,10	3,750		-15,38		
		-1,00	0,35	1,880		0,66		
		-1,00	0,32	0,470		0,15		
	a detrarre vasche	-7,00	1,65	0,600		6,93		
	EDIFICIO C							
	SCALA C							
	piano 2°							
	bagno		1,70	2,550		-4,34		
	piano 3°							
	bagni		1,70	2,550		-4,34		
			1,60	2,550		-4,08		
	a detrarre vasche	-2,00	1,65	0,600		1,98		
	EDIFICIO C							
	SCALA D							
	piano 1°							
	bagni	2,00	1,60	2,500		-8,00		
	salotta		3,30	3,400		-11,22		
	bagni		1,80	2,500		-4,50		
	bagni		1,70	2,500		-4,25		
	corridoio		4,75	1,100		-5,23		
	corridoio		1,20	1,500		-1,80		
	corridoio		0,55	2,000		-1,10		
	corridoio		0,50	1,200		-0,60		
	corridoio		0,85	1,500		-1,28		
	cucina		0,50	2,050		-1,03		
	cucina		2,25	3,850		-8,66		
	cucina		3,50	1,550		-5,43		
	cucina		3,15	3,600		-11,34		
	cucina		1,10	0,550		-0,61		
	cucina		0,10	0,850		-0,09		
	piano 3°							
	bagni	2,00	1,60	2,500		-8,00		
	Sommano positivi m ²					1'548,85		
	Sommano negativi m ²					-640,68		
	SOMMANO m ²					908,17	7,52	6'829,44
	A RIPORTARE							74'336,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							74'336,47	
9 / 62 R.02.060.140 .a 26/05/2012	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Vedi voce n° 61 [m² 908.17] SOMMANO m²					0,100 90,82	90,82 23,83	2'164,24	
10 / 63 R.02.060.160 .a 26/05/2012	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili VIA NAPOLI Si considera una altezza media di m. 2.40 Edifici A - B - C Alloggi da mq. 80 - Cucina WC Bagno Via Napoli Edd. A- B- C - Alloggio da 99 mq. Cucina WC Bagno Via Napoli Edd. A- B- C - Alloggio da mq. 112 Cucina WC Bagno Bagno A detrarre quantità già eseguite = mq.1579.49 Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²	8,00 8,00 8,00 36,00 36,00 36,00 16,00 16,00 16,00 16,00	14,60 7,80 9,40 15,80 8,20 9,00 15,40 8,20 8,40 8,40			2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400	280,32 149,76 180,48 1'365,12 708,48 777,60 591,36 314,88 322,56 322,56 5'013,12 -1'579,49	5,66	19'434,35
11 / 64 R.02.060.210 .a 26/05/2012	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o gu ... i battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli VIA NAPOLI Edifici A- B- C Alloggio da 112 mq. A detrarre quantità già eseguite = ml.18.08 Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m	16,00	16,00			256,00 -18,08 256,00 -18,08		1,25	297,40
12 / 65 R.02.120.020 .a 26/05/2012	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Via Napoli Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*3) Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 99 *(par.ug.=38*3) Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 112 *(par.ug.=16*3) A detrarre quantità già eseguite = ml.1520 *(par.ug.=40+600+880) Via Napoli Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 colonna fecale colonna scarichi cucine Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 99 colonna fecale colonna scarichi cucine Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 112 colonna fecale colonna scarichi cucine A detrarre quantità già eseguite = ml.41.30 Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m	24,00 114,00 48,00 1520,00 8,00 8,00 8,00 36,00 36,00 36,00 16,00 16,00 16,00	20,00 20,00 22,00 13,00 15,00 16,00			480,00 2'280,00 1'056,00 -1'520,00 104,00 24,00 24,00 540,00 108,00 108,00 256,00 48,00 48,00 -41,30 5'076,00 -1'361,30	3,76	13'215,27	
	A RIPORTARE							109'447,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							109'447,73
13 / 66 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... uzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Via Napoli							
26/05/2012	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80							
	Cucina *(par.ug.=8*2)*(lung.=3,90+3,40)	16,00	7,30		2,900	338,72		
	WC *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,50+2,40)	16,00	3,90		2,900	180,96		
	Bagno *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,70+3,00)	16,00	4,70		2,900	218,08		
	a detrarre vani	48,00	0,70		2,100	-70,56		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 99							
	Cucina *(par.ug.=36*2)*(lung.=4,00+3,90)	72,00	7,90		2,900	1'649,52		
	WC *(par.ug.=36*2)*(lung.=1,60+2,50)	72,00	4,10		2,900	856,08		
	Bagno *(par.ug.=36*2)*(lung.=2,00+2,50)	72,00	4,50		2,900	939,60		
	a detrarre vani	216,00	0,70		2,100	-317,52		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 112							
	Cucina *(par.ug.=16*2)*(lung.=4,20+3,50)	32,00	7,70		2,900	714,56		
	WC *(par.ug.=16*2)*(lung.=2,80+1,30)	32,00	4,10		2,900	380,48		
	Bagno *(par.ug.=16*2)*(lung.=2,20+2,00)	32,00	4,20		2,900	389,76		
	a detrarre vani	96,00	0,70		2,100	-141,12		
	A detrarre quantità già eseguitei = mq. 2 145,24 *(par.ug.=89,76+790,98+1264,50)	2145,24				-2'145,24		
	Sommano positivi m ²					5'667,76		
	Sommano negativi m ²					-2'674,44		
	SOMMANO m ²					2'993,32	4,56	13'649,54
14 / 67 R.02.020.020 .b	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 80							
	Cassonetto per sostituzione fecale	8,00		0,400	2,900	9,28		
	" per scarico cucine	8,00		0,400	2,900	9,28		
	Via Napoli Edd. A- B- C - Alloggio da 99 mq.							
	Cassonetto per sostituzione fecale	36,00		0,400	2,900	41,76		
	" per scarico cucine	36,00		0,400	2,900	41,76		
	Via Napoli Edd. A- B- C - Alloggio da 112 mq.							
	Cassonetto per sostituzione fecale	36,00		0,400	2,900	41,76		
	" per scarico cucine	8,00		0,400	2,900	9,28		
	paino terra edificio A - cassonetto fecale	6,00		0,400	2,900	6,96		
	paino terra edificio B - cassonetto fecale	4,00		0,400	2,900	4,64		
	paino terra edificio C - cassonetto fecale	6,00		0,400	2,900	6,96		
	A detrarre quantità già eseguite = mq. 66.95					-66,95		
	Sommano positivi m ²					171,68		
	Sommano negativi m ²					-66,95		
	SOMMANO m ²					104,73	8,16	854,60
15 / 68 R.02.110.030 .a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... lta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edifici A B C - alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*3)	24,00	0,90		2,200	47,52		
	Edifici A B C - alloggi da mq. 99	108,00	0,90		2,200	213,84		
	Edifici A B C - alloggi da mq. 112	128,00	0,90		2,200	253,44		
	A detrarre quantità già eseguite = mq. 133.76					-133,76		
	Sommano positivi m ²					514,80		
	Sommano negativi m ²					-133,76		
	SOMMANO m ²					381,04	8,13	3'097,86
16 / 75 E.08.020.090	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica							
	A RIPORTARE							127'049,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							127'049,73
.a 26/05/2012	Vedi voce n° 67 [m² 104.73] paretine vasche da bagno *(lung.=1,70+0,60)	37,00	2,30		0,650	104,73 55,32		
	SOMMANO m²					160,05	23,41	3'746,77
17 / 76 E.16.020.003	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di ... murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana					2'993,32		
.a 26/05/2012	Vedi voce n° 66 [m² 2 993.32]					2'993,32	2,82	8'441,16
	SOMMANO m²					2'993,32		
18 / 77 E.16.020.005	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia ... Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia					2'993,32		
.a 26/05/2012	Vedi voce n° 66 [m² 2 993.32]					2'993,32	3,16	9'458,89
	SOMMANO m²					2'993,32		
19 / 78 E.16.020.010	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e ... 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda					2'993,32		
.d 26/05/2012	Vedi voce n° 66 [m² 2 993.32]					2'993,32	9,87	29'544,07
	SOMMANO m²					2'993,32		
20 / 79 E.16.020.140	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura ... olla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico					2'993,32		
.a 26/05/2012	Vedi voce n° 66 [m² 2 993.32] a detrarre rivestimento					-1'898,46		
	Sommano positivi m²					2'993,32		
	Sommano negativi m²					-1'898,46		
	SOMMANO m²					1'094,86	9,17	10'039,87
21 / 80 E.07.020.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... ato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm							
.a 26/05/2012	Via Napoli Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80							
	WC	8,00	1,50	2,400		28,80		
	Bagno	8,00	1,70	3,000		40,80		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 99							
	WC	36,00	1,60	2,500		144,00		
	Bagno	36,00	2,00	2,500		180,00		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 112							
	WC	16,00	2,80	1,300		58,24		
	Bagno	16,00	2,20	2,000		70,40		
	Parziale m²					522,24		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' CONTABILIZZATE EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F piano 1° bagno					-4,00		
	SCALA C piano 1° bagno					-3,48		
	EDIFICIO A							
	bagni							
	SCALA F piano 1°					-8,72		
	bagni					-8,46		
	bagni							
	piano 2°					-17,00		
	bagni							
	SCALA G piano 1° e 3°					-15,88		
	bagni							
	SCALA H							
	A RIPORTARE					464,70		188'280,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					464,70		188'280,49
	piano 1° bagni					-40,14		
	piano 2° bagno					-4,59		
	piano 3° bagno					-4,50		
	piano 4° bagni					-7,86		
	EDIFICIO B							
	bagni							
	SCALA D							
	piano 1° bagno					-13,91		
	piano 2° bagni					-9,28		
	piano 3° bagni					-4,58		
	piano 4° bagno		1,98	2,450		-4,85		
	a detrarre vasche	-5,00	1,65	0,600		-4,95		
	SCALA E							
	piano 2° bagni					-14,30		
	piano 3° bagni					-14,08		
	piano 4° bagni					-13,68		
	EDIFICIO C							
	SCALA B							
	piano 1° bagni					-16,83		
	piano 2° bagni					-17,09		
	piano 3° bagni					-4,46		
	piano 4° bagni					-21,55		
	SCALA C							
	piano 2° bagno					-4,34		
	piano 3° bagni					-6,44		
	EDIFICIO C							
	SCALA D							
	piano 1° bagni	2,00	1,60	2,500		-8,00		
	bagni		1,80	2,500		-4,50		
	bagni		1,70	2,500		-4,25		
	piano 3° bagni	2,00	1,60	2,500		-8,00		
	Via Napoli							
	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80							
	Cucina	8,00	3,90	3,000		93,60		
	Cucina	8,00	2,40	0,400		7,68		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 99							
	Cucina	36,00	4,00	3,200		460,80		
	Cucina	36,00	1,60	0,700		40,32		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 112							
	Cucina	16,00	4,20	2,500		168,00		
		16,00	2,70	1,000		43,20		
	Corridoio	16,00	8,00	1,150		147,20		
	Parziale m ²					671,08		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' ESEGUITE							
	EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F							
	cucina					-13,28		
	SCALA C							
	SCALA F							
	piano 1°							
	A RIPORTARE					1'180,04		188'280,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'180,04		188'280,49
	cucina					-13,60		
	cucina					-14,58		
	piano 3°							
	cucina					-13,67		
	SCALA G							
	SCALA H							
	piano 1°							
	cucine					-24,18		
	piano 2°							
	cucina					-18,14		
	piano 3°							
	cucina					-15,45		
	piano 4°							
	cucine					-12,09		
	EDIFICIO B							
	SCALA D							
	piano 1°							
	cucina					-14,94		
	piano 2°							
	cucina					-14,55		
	piano 3°							
	cucina					-19,26		
	SCALA E							
	piano 2°							
	cucina					-14,40		
	piano 3°							
	cucine					-30,56		
	piano 4°							
	cucine					-28,76		
	EDIFICIO C							
	SCALA B							
	piano 1°							
	cucina					-13,49		
	piano 2°							
	cucine					-35,20		
	piano 4°							
	cucina					-7,64		
	SCALA C							
	EDIFICIO C							
	SCALA D							
	piano 1°							
	saletta		3,30	3,400		-11,22		
	corridoio		4,75	1,100		-5,23		
	corridoio		1,20	1,500		-1,80		
	corridoio		0,55	2,000		-1,10		
	corridoio		0,50	1,200		-0,60		
	corridoio		0,85	1,500		-1,28		
	cucina		0,50	2,050		-1,03		
	cucina		2,25	3,850		-8,66		
	cucina		3,50	1,550		-5,43		
	cucina		3,15	3,600		-11,34		
	cucina		1,10	0,550		-0,61		
	cucina		0,10	0,850		-0,09		
	Parziale m ²					-352,18		
	Sommano positivi m ²					1'483,04		
	Sommano negativi m ²					-641,90		
	SOMMANO m ²					841,14	14,18	11'927,37
22 / 81 E.15.020.010 -a 26/05/2012	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ra finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Via Napoli Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 Cucina *(par.ug.=8*2)*(lung.=3,90+3,40)	16,00	7,30		1,800	210,24		
	A RIPORTARE					210,24		200'207,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Hipotesi		unitario	TOTALE
	RIPORTO					210,24		200'207,86
	WC *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,50+2,40)	16,00	3,90		2,200	137,28		
	Bagno *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,70+3,00)	16,00	4,70		2,200	165,44		
	a detrarre vani	48,00	0,70		2,100	-70,56		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 99							
	Cucina *(par.ug.=36*2)*(lung.=4,00+3,90)	72,00	7,90		1,800	1'023,84		
	WC *(par.ug.=36*2)*(lung.=1,60+2,50)	72,00	4,10		2,200	649,44		
	Bagno *(par.ug.=36*2)*(lung.=2,00+2,50)	72,00	4,50		2,200	712,80		
	a detrarre vani	216,00	0,70		2,100	-317,52		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 112							
	Cucina *(par.ug.=16*2)*(lung.=4,20+3,50)	32,00	7,70		1,800	443,52		
	WC *(par.ug.=16*2)*(lung.=2,80+1,30)	32,00	4,10		2,200	288,64		
	Bagno *(par.ug.=16*2)*(lung.=2,20+2,00)	32,00	4,20		2,200	295,68		
	a detrarre vani	96,00	0,70		2,100	-141,12		
	A detrarre quantità già pagate nei Sal precedenti = mq. 2 145,24 * (par.ug.=60,92+565,91+872,39)	1499,22				-1'499,22		
	Sommano positivi m ²					3'926,88		
	Sommano negativi m ²					-2'028,42		
	SOMMANO m ²					1'898,46	36,36	69'028,01
23 / 82 E.13.040.010 .d 26/05/2012	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 20x20 Via Napoli							
	Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 80							
	WC	8,00	1,50	2,400		28,80		
	Bagno	8,00	1,70	3,000		40,80		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 99							
	WC	36,00	1,60	2,500		144,00		
	Bagno	36,00	2,00	2,500		180,00		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 112							
	WC	16,00	2,80	1,300		58,24		
	Bagno	16,00	2,20	2,000		70,40		
	Parziale m ²					522,24		
	A DETRARRE QUANTITA' ESEGUITE							
	EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F							
	piano 1° bagno					-4,00		
	SCALA C							
	piano 1° bagno					-3,48		
	EDIFICIO A							
	bagni							
	SCALA F							
	piano 1°							
	bagni					-8,72		
	bagni					-8,46		
	piano 2°							
	bagni					-17,00		
	SCALA G							
	piano 1° e 3°							
	bagni					-15,88		
	SCALA H							
	piano 1°							
	bagni					-40,14		
	piano 2°							
	bagno					-4,59		
	piano 3°							
	bagno					-4,50		
	piano 4°							
	bagni					-7,86		
	EDIFICIO B							
	bagni							
	SCALA D							
	piano 1°							
	bagno					-13,91		
	piano 2°							
	bagni					-9,28		
	A RIPORTARE					384,42		269'235,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					384,42		269'235,87
	piano 3° bagni					-4,58		
	piano 4° bagno		1,98	2,450		-4,85		
	a detrarre vasche	-5,00	1,65	0,600		-4,95		
	SCALA E							
	piano 2° bagni					-14,30		
	piano 3° bagni					-14,08		
	piano 4° bagni					-13,68		
	EDIFICIO C							
	SCALA B							
	piano 1° bagni					-16,83		
	piano 2° bagni					-17,09		
	piano 3° bagni					-4,46		
	piano 4° bagni					-21,55		
	SCALA C							
	piano 2° bagno					-4,34		
	piano 3° bagni					-6,44		
	EDIFICIO C							
	SCALA D							
	piano 1° bagni	2,00	1,60	2,500		-8,00		
	bagni		1,80	2,500		-4,50		
	bagni		1,70	2,500		-4,25		
	piano 3° bagni	2,00	1,60	2,500		-8,00		
	Parziale m²					-289,72		
	Sommano positivi m²					522,24		
	Sommano negativi m²					-289,72		
	SOMMANO m²					232,52	38,27	8'898,54
24 / 83 E.13.040.010 .c	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 30x30 Via Napoli							
26/05/2012	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80							
	Cucina	8,00	3,90	3,000		93,60		
	Cucina	8,00	2,40	0,400		7,68		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 99							
	Cucina	36,00	4,00	3,200		460,80		
	Cucina	36,00	1,60	0,700		40,32		
	Edifici A - B - C - alloggio da mq. 112							
	Cucina	16,00	4,20	2,500		168,00		
		16,00	2,70	1,000		43,20		
	Corridoio	16,00	8,00	1,150		147,20		
	Parziale m²					960,80		
	A DETRARRE QUANTITA' GIA' ESEGUITE EDIFICIO A - B - C							
	SCALA F							
	cucina					-13,28		
	SCALA C							
	SCALA F							
	piano 1° cucina					-13,60		
	cucina					-14,58		
	piano 3°							
	A RIPORTARE					919,34		278'134,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					919,34		278'134,41
	cucina SCALA G SCALA H piano 1° cucine piano 2° cucina piano 3° cucina piano 4° cucine EDIFICIO B SCALA D piano 1° cucina piano 2° cucina piano 3° cucina SCALA E piano 2° cucina piano 3° cucine piano 4° cucine EDIFICIO C SCALA B piano 1° cucina piano 2° cucine piano 4° cucina SCALA C EDIFICIO C SCALA D piano 1° saletta corridoio corridoio corridoio corridoio corridoio cucina cucina cucina cucina cucina cucina cucina cucina Parziale m² Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					-13,67 -24,18 -18,14 -15,45 -12,09 -14,94 -14,55 -19,26 -14,40 -30,56 -28,76 -13,49 -35,20 -7,64 -11,22 -5,23 -1,80 -1,10 -0,60 -1,28 -1,03 -8,66 -5,43 -11,34 -0,61 -0,09 -352,18 960,80 -352,18 608,62		
25 / 84 E.15.020.010 a 26/05/2012	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ra finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Via Napoli Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 Cucina *(par.ug.=8*2)*(lung.=3,90+3,40) WC *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,50+2,40) Bagno *(par.ug.=8*2)*(lung.=1,70+3,00) a detrarre vani Edifici A - B - C - alloggio da mq. 99 Cucina *(par.ug.=36*2)*(lung.=4,00+3,90)	16,00 16,00 16,00 48,00 72,00	7,30 3,90 4,70 0,70 7,90	3,400 1,100 1,500 2,000 1,200 1,500 2,050 3,850 1,550 3,600 0,550 0,850	1,800 2,200 2,200 2,100 1,800	210,24 137,28 165,44 -70,56 1'023,84		
	A RIPORTARE					1'466,24	43,28	26'341,07 304'475,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'466,24		304'475,48
	WC *(par.ug.=36*2)*(lung.=1,60+2,50)	72,00	4,10		2,200	649,44		
	Bagno *(par.ug.=36*2)*(lung.=2,00+2,50)	72,00	4,50		2,200	712,80		
	a detrarre vani	216,00	0,70		2,100	-317,52		
	Edifici A- B- C - alloggio da mq. 112							
	Cucina *(par.ug.=16*2)*(lung.=4,20+3,50)	32,00	7,70		1,800	443,52		
	WC *(par.ug.=16*2)*(lung.=2,80+1,30)	32,00	4,10		2,200	288,64		
	Bagno *(par.ug.=16*2)*(lung.=2,20+2,00)	32,00	4,20		2,200	295,68		
	a detrarre vani	96,00	0,70		2,100	-141,12		
	A detrarre quantità già pagate nei Sal precedenti = mq. 2 145,24 * (par.ug.=60,92+565,91+872,39)	1499,22				-1'499,22		
	Sommano positivi m²					3'926,88		
	Sommano negativi m²					-2'028,42		
	SOMMANO m²					1'898,46	36,36	69'028,01
26 / 85 E.15.080.070 .c 26/05/2012	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smal ... in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato Vedi voce n° 64 [m 237,92]					237,92		
	SOMMANO m					237,92	12,40	2'950,21
27 / 86 E.14.010.020 .a 26/05/2012	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... , stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato VIA NAPOLI							
	Edificio A - B - C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*3)	24,00	1,00	0,100		2,40		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq.	108,00	1,00	0,100		10,80		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. *(par.ug.=16*8)	128,00	1,00	0,100		12,80		
	SOMMANO m²					26,00	108,76	2'827,76
28 / 93 E.21.010.010 .a 26/05/2012	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 61 [m² 908,17] Vedi voce n° 79 [m² 1 094,86] pareti corridoio	16,00	13,30		3,000	908,17 1'094,86 638,40		
	SOMMANO m²					2'641,43	2,34	6'180,95
29 / 94 E.21.010.020 .a 26/05/2012	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Vedi voce n° 93 [m² 2 641,43]					2'641,43		
	SOMMANO m²					2'641,43	2,29	6'048,87
30 / 95 E.21.020.050 .c 26/05/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... lle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile Vedi voce n° 93 [m² 2 641,43]					2'641,43		
	SOMMANO m²					2'641,43	7,22	19'071,12
31 / 96 R.01.030.010 .a 26/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oncri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 57 [cad 337,00] Vedi voce n° 58 [cad 37,00] Vedi voce n° 59 [cad 74,00] Vedi voce n° 60 [kg 77,00] Vedi voce n° 61 [m² 908,17] Vedi voce n° 62 [m³ 90,82] Vedi voce n° 63 [m² 3 433,63] Vedi voce n° 64 [m 237,92] Vedi voce n° 65 [m 3 514,70]		0,60 1,70 0,10 0,10	0,400 0,600 0,100 0,100	0,500 0,500 0,100 0,100 0,040	40,44 18,87 0,07 0,08 36,33 90,82 103,01 0,57 8,79		
	A RIPORTARE					298,98		410'582,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					298,98		410'582,40
	Vedi voce n° 66 [m² 2.993,32] Vedi voce n° 67 [m² 104,73]			0,025 0,100		74,83 10,47		
	SOMMANO m²					384,28	6,30	2'420,96
32 / 97 R.06.010.100 .a	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualsunque genere VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edifici A - B - C - Alloggi da mq. 80 (2*3*5,10)=30,60	8,00	30,60			244,80		
	Via Napoli Edd. A - B - C - Alloggio da 99 mq. (2*3*5,10)	36,00	30,60			1'101,60		
	Via Napoli Edd. A - B - C - Alloggio da 112 mq. (2*8*15*10)	16,00	81,60			1'305,60		
	A detrarre quantità già eseguite					-488,80		
	Sommano positivi m					2'652,00		
	Sommano negativi m					-488,80		
	SOMMANO m					2'163,20	3,91	8'458,11
33 / 98 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... ro quadro d superficie asservita Per il 1° mese o frazione							
26/05/2012	Rifacimento facciate Ed. A Sc. H mg		84,50		16,500	1'394,25		
	Ed. A Sc. F - G		163,13		13,500	2'202,26		
	Ed. B Sc. D - E		183,52		16,500	3'028,08		
	Ed. C Sc. A - B - C		250,45		16,500	4'132,43		
	SOMMANO m²					10'757,02	2,95	31'733,21
34 / 99 P.03.010.030 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... i superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
26/05/2012	Vedi voce n° 98 [m² 10 757,02]	3,00				32'271,06		
	SOMMANO m²/30gg					32'271,06	0,26	8'390,48
35 / 100 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armatu ... adro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia							
26/05/2012	Vedi voce n° 98 [m² 10 757,02]					10'757,02		
	SOMMANO m²					10'757,02	1,66	17'856,65
36 / 101 P.03.010.090 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... dro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
26/05/2012	Ed. A Sc. H	8,00	84,50	0,900		608,40		
	Corrimano e fermapiede Mantovana	16,00	84,50	2,000	0,200	270,40		
	Ed. A Sc. F - G	7,00	160,00	0,900		1'008,00		
	Corrimano e fermapiede Mantovana	14,00	160,00	2,000	0,200	448,00		
	Ed. B Sc. D - E	8,00	171,20	0,900		1'232,64		
	Corrimano e fermapiede Mantovana	16,00	171,20	2,000	0,200	547,84		
	Ed. C Sc. A - B - C	8,00	240,00	0,900		1'728,00		
	Corrimano e fermapiede Mantovana	16,00	240,00	2,000	0,200	768,00		
	SOMMANO m²					7'922,68	5,62	44'525,46
37 / 102 P.03.010.090 .b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°							
	Vedi voce n° 101 [m² 7 922,68]	3,00				23'768,04		
	A RIPORTARE					23'768,04		523'967,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	II/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23'768,04		523'967,27
26/05/2012	SOMMANO m²/30gg					23'768,04	0,36	8'556,49
38 / 103 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... mozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc							
27/05/2012	Ed. A Sc. H grondaie		76,00			76,00		
	Ed. A Sc. H pluviali	8,00			15,000	120,00		
	Ed. A Sc. F - G grondaie		142,00			142,00		
	Ed. A Sc. F - G pluviali	16,00			12,000	192,00		
	Ed. B Sc. D - E grondaie		154,00			154,00		
	Ed. B Sc. D - E pluviali	16,00			15,000	240,00		
	Ed. C Sc. A - B - C grondaie		213,00			213,00		
	Ed. C Sc. A - B - C pluviali	24,00			15,000	360,00		
	SOMMANO m					1'497,00	5,02	7'514,94
39 / 104 R.05.070.040 .c	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di c ... li occorrenti Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove							
27/05/2012	Ed. A Sc. H		76,00	1,000		76,00		
	Ed. A Sc. F - G		142,00	1,000		142,00		
	Ed. B Sc. D - E		154,00	1,000		154,00		
	Ed. C Sc. A - B - C		213,00	1,000		213,00		
	SOMMANO m²					585,00	21,96	12'846,60
40 / 105 E.11.070.050 .d	sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10							
27/05/2012	Ed. A Sc. H		76,00			76,00		
	Ed. A Sc. F - G		142,00			142,00		
	Ed. B Sc. D - E		154,00			154,00		
	Ed. C Sc. A - B - C		213,00			213,00		
	SOMMANO m					585,00	15,75	9'213,75
41 / 106 E.11.070.130 .d	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... o da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10							
27/05/2012		48,00			15,000	720,00		
		16,00			12,000	192,00		
	a detrarre terminali	64,00			2,000	-128,00		
	Sommano positivi m					912,00		
	Sommano negativi m					-128,00		
	SOMMANO m					784,00	10,21	8'004,64
42 / 107 E.11.070.170 .b	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per ... ciali, opere murarie, innesti, ecc. Per diametri da mm 100							
27/05/2012						64,00		
	SOMMANO cad					64,00	49,02	3'137,28
43 / 108 E.11.070.110 .b	Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera ... dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox							
27/05/2012						293,00		
	SOMMANO cad					293,00	9,00	2'637,00
44 / 109 E.11.070.160 .c	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera com ... ro per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio inox							
						190,00		
	A RIPORTARE					190,00		575'877,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					190,00		575'877,97
27/05/2012	SOMMANO cad					190,00	6,76	1'284,40
45 / 110 R.02.060.160 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Via Napoli Edif. A - B - C							
27/05/2012	Ed. C	2,00	10,70		9,000	192,60		
		4,00	27,00		9,000	972,00		
	Ed. B	2,00	10,70		12,000	256,80		
		4,00	5,20		12,000	249,60		
		7,00	4,00		12,000	336,00		
		4,00	3,00		12,000	144,00		
	Ed. A	2,00	9,00		12,000	216,00		
		2,00	3,70		12,000	88,80		
		23,00	3,00		12,000	828,00		
	SOMMANO m ²					3'283,80	5,66	18'586,31
46 / 111 NP 01	Rivestimento di pareti esterne con listelli di cotto norm ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte							
27/05/2012	Vedi voce n° 110 [m ² 3 283.80]					3'283,80		
	SOMMANO m2					3'283,80	25,50	83'736,90
47 / 112 R.05.030.150 .a	Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e matto ... arcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni							
27/05/2012	Ed. A Sc H	2,00	30,00			60,00		
	Ed. A Sc F - G	2,00	45,00			90,00		
	Ed. B Sc E - D	2,00	35,00			70,00		
	Ed. C Sc A - B - C	2,00	75,00			150,00		
	SOMMANO m					370,00	38,17	14'122,90
48 / 113 R.05.040.010 .b	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ... cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm ²							
27/05/2012	Pilastrì	128,00	1,50	0,300		57,60		
	Balconi mq					160,00		
	Cornicioni		580,00	0,300		174,00		
	SOMMANO m ²					391,60	84,93	33'258,59
49 / 114 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... uzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
27/05/2012	A) Esterni - Cornicione		580,00	0,800		464,00		
	- Balconi Ed. A Sc. H	8,00	2,50	2,000		40,00		
	- Balconi Ed. A Sc. H	8,00	1,60	2,200		28,16		
	- Balconi Ed. A Sc. F - G *(par.ug.=2*12)	24,00	3,50	2,300		193,20		
	- Balconi Ed. B Sc. D - E	16,00	4,00	2,100		134,40		
	- Balconi Ed. B Sc. D - E	16,00	2,00	2,200		70,40		
	- Balconi Ed. C Sc. A - B - C *(par.ug.=3*16)	48,00	3,50	2,300		386,40		
	Ed. A Sc. H porticato		72,70		3,000	218,10		
	Ed. A Sc. F - G porticato	2,00	60,60		3,000	363,60		
	Ed. B Sc. E - D porticato	2,00	66,80		3,000	400,80		
	Ed. C Sc. A - B - C porticato	3,00	66,20		3,000	595,80		
	Pilastrì *(par.ug.=8*16)	128,00	1,40		3,000	537,60		
	Soffitto Porticato	8,00	100,00			800,00		
	Parziale m ²					4'232,46		
	Edificio "A" pareti posteriore scala ed. a 3 piani	4,00	3,86			15,44		
		2,00	15,86			31,72		
	parte anteriore	2,00	26,37			52,74		
		2,00	6,80			13,60		
	fascie frontali - edificio a 4 piani	8,00	20,40			163,20		
		4,00	12,75			51,00		
	A RIPORTARE					4'560,16		726'867,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'560,16		726'867,07
	fascie frontali edif. a 3 piani	16,00	14,73			235,68		
	Edificio "B" pareti scala anteriore	2,00	41,60			83,20		
	pareti posteriore	2,00	6,80			13,60		
	"	2,00	37,07			74,14		
	fascie di facciata	16,00	20,40			326,40		
	fascie facc. laterali	4,00	38,00			152,00		
	Edificio "C" pareti scala anteriore	3,00	41,60			124,80		
	pareti posteriore	3,00	6,80			20,40		
	"	3,00	37,07			111,21		
	fascie di facciata	18,00	20,40			367,20		
	fascie facc. laterali	6,00	20,40			122,40		
	Parziale m²					1'958,73		
	Interni							
	Edificio A scala H - androne		16,00		3,000	48,00		
	Edificio A scala H - pareti scala		22,00		17,500	385,00		
	Edificio A scala H - rampe e pianerottoli	5,00	6,50	3,000		97,50		
	Edificio A scala F - G - androne	2,00	21,00		3,000	126,00		
	Edificio A scala F - G - pareti scala	2,00	22,00		14,500	638,00		
	Edificio A scala F - G - rampe e pianerottoli *(par.ug.=2*4)	8,00	8,00	3,000		192,00		
	Edificio B scala D - E - androne	2,00	19,00		3,000	114,00		
	Edificio A scala D - E - pareti scala	2,00	22,00		17,500	770,00		
	Edificio A scala D - E - rampe e pianerottoli *(par.ug.=2*5)	10,00	8,50	3,000		255,00		
	Edificio C scala A - B - C - androne	3,00	21,00		3,000	189,00		
	Edificio C scala A - B - C - pareti scala	3,00	23,00		17,500	1'207,50		
	Edificio C scala A - B - C - rampe e pianerottoli *(par.ug.=3*5)	15,00	8,50	3,000		382,50		
	Parziale m²					4'404,50		
	SOMMANO m²					10'595,69	4,56	48'316,35
50 / 115 E.16.020.003 .a 27/05/2012	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di ... murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Vedi voce n° 114 [m² 10 595.69]					10'595,69		
	SOMMANO m²					10'595,69	2,82	29'879,85
51 / 116 E.16.020.005 .a 27/05/2012	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia ... Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia Vedi voce n° 114 [m² 10 595.69]					10'595,69		
	SOMMANO m²					10'595,69	3,16	33'482,38
52 / 117 E.16.020.010 .d 27/05/2012	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e ... 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda Vedi voce n° 114 [m² 10 595.69]					10'595,69		
	SOMMANO m²					10'595,69	9,87	104'579,46
53 / 118 E.16.020.140 .a 27/05/2012	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura ... olla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Vedi voce n° 114 [m² 10 595.69]					10'595,69		
	SOMMANO m²					10'595,69	9,17	97'162,48
54 / 119 E.21.010.020 .a 27/05/2012	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio A) Esterni - Cornicione		580,00	0,800		464,00		
	- Balconi Ed. A Sc. H	8,00	2,50	2,000		40,00		
	- Balconi Ed. A Sc. H	8,00	1,60	2,200		28,16		
	- Balconi Ed. A Sc. F - G *(par.ug.=2*12)	24,00	3,50	2,300		193,20		
	- Balconi Ed. B Sc. D - E	16,00	4,00	2,100		134,40		
	- Balconi Ed. B Sc. D - E	16,00	2,00	2,200		70,40		
	- Balconi Ed. C Sc. A - B - C *(par.ug.=3*16)	48,00	3,50	2,300		386,40		
	A RIPORTARE					1'316,56		1'040'287,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'316,56		1'040'287,59
	Ed. A Sc. H porticato		72,70		3,000	218,10		
	Ed. A Sc. F - G porticato	2,00	60,60		3,000	363,60		
	Ed. B Sc. E - D porticato	2,00	66,80		3,000	400,80		
	Ed. C Sc. A - B - C porticato	3,00	66,20		3,000	595,80		
	Pilastrini *(par.ug.=8*16)	128,00	1,40		3,000	537,60		
	Soffitto Porticato	8,00	100,00			800,00		
	Edificio "A" pareti posteriore scala ed. a 3 piani	4,00	3,86			15,44		
		2,00	15,86			31,72		
	parte anteriore	2,00	26,37			52,74		
		2,00	6,80			13,60		
	fasce frontali - edificio a 4 piani	8,00	20,40			163,20		
		4,00	12,75			51,00		
	fasce frontali edif. a 3 piani	16,00	14,73			235,68		
	Edificio "B" pareti scala anteriore	2,00	41,60			83,20		
	pareti posteriore	2,00	6,80			13,60		
	"	2,00	37,07			74,14		
	fasce di facciata	16,00	20,40			326,40		
	fasce facc. laterali	4,00	38,00			152,00		
	Edificio "C" pareti scala anteriore	3,00	41,60			124,80		
	pareti posteriore	3,00	6,80			20,40		
	"	3,00	37,07			111,21		
	fasce di facciata	18,00	20,40			367,20		
	fasce facc. laterali	6,00	20,40			122,40		
	SOMMANO m²					6'191,19	2,29	14'177,83
55 / 120	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante,							
E.21.010.020	ancorante ed isolante a base di silicato di potassio							
a	A) Esterni - Cornicione		580,00	0,800		464,00		
17/03/2012	- Balconi Ed. A Sc. H	8,00	2,50	2,000		40,00		
	- Balconi Ed. A Sc. H	8,00	1,60	2,200		28,16		
	- Balconi Ed. A Sc. F - G *(par.ug.=2*12)	24,00	3,50	2,300		193,20		
	- Balconi Ed. B Sc. D - E	16,00	4,00	2,100		134,40		
	- Balconi Ed. B Sc. D - E	16,00	2,00	2,200		70,40		
	- Balconi Ed. C Sc. A - B - C *(par.ug.=3*16)	48,00	3,50	2,300		386,40		
	Ed. A Sc. H porticato		72,70		3,000	218,10		
	Ed. A Sc. F - G porticato	2,00	60,60		3,000	363,60		
	Ed. B Sc. E - D porticato	2,00	66,80		3,000	400,80		
	Ed. C Sc. A - B - C porticato	3,00	66,20		3,000	595,80		
	Pilastrini *(par.ug.=8*16)	128,00	1,40		3,000	537,60		
	Soffitto Porticato	8,00	100,00			800,00		
	Edificio "A" pareti posteriore scala ed. a 3 piani	4,00	3,86			15,44		
		2,00	15,86			31,72		
	parte anteriore	2,00	26,37			52,74		
		2,00	6,80			13,60		
	fasce frontali - edificio a 4 piani	8,00	20,40			163,20		
		4,00	12,75			51,00		
	fasce frontali edif. a 3 piani	16,00	14,73			235,68		
	Edificio "B" pareti scala anteriore	2,00	41,60			83,20		
	pareti posteriore	2,00	6,80			13,60		
	"	2,00	37,07			74,14		
	fasce di facciata	16,00	20,40			326,40		
	fasce facc. laterali	4,00	38,00			152,00		
	Edificio "C" pareti scala anteriore	3,00	41,60			124,80		
	pareti posteriore	3,00	6,80			20,40		
	"	3,00	37,07			111,21		
	fasce di facciata	18,00	20,40			367,20		
	fasce facc. laterali	6,00	20,40			122,40		
	SOMMANO m²					6'191,19	2,29	14'177,83
56 / 121	Fornitura in opera di pittura a base di resine acrililose ... acquosa							
E.21.020.080	Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani							
a	Vedi voce n° 120 [m² 6 191.19]					6'191,19		
23/05/2012	SOMMANO m²					6'191,19	9,19	56'897,04
	A RIPORTARE							1'125'540,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'125'540,29
57 / 122 E.21.010.010 .a 27/05/2012	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Interni Edificio A scala H - androne Edificio A scala H - pareti scala Edificio A scala H - rampe e pianerottoli Edificio A scala F - G - androne Edificio A scala F - G - pareti scala Edificio A scala F - G - rampe e pianerottoli *(par.ug.=2*4) Edificio B scala D - E - androne Edificio B scala D - E - pareti scala Edificio B scala D - E - rampe e pianerottoli *(par.ug.=2*5) Edificio C scala A - B - C - androne Edificio C scala A - B - C - pareti scala Edificio C scala A - B - C - rampe e pianerottoli *(par.ug.=3*5)		16,00 22,00 5,00 2,00 2,00 8,00 2,00 2,00 10,00 3,00 3,00 15,00	3,00 21,00 6,50 21,00 22,00 8,00 19,00 22,00 8,50 21,00 23,00 8,50	3,000 17,500 3,000 3,000 14,500 3,000 3,000 17,500 3,000 3,000 17,500 3,000	48,00 385,00 97,50 126,00 638,00 192,00 114,00 770,00 255,00 189,00 1'207,50 382,50		
	Parziale m ²					4'404,50		
	SOMMANO m ²					4'404,50	2,34	10'306,53
58 / 123 E.21.020.050 .c 27/05/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile Vedi voce n° 122 [m ² 4 404.50]					4'404,50		
	SOMMANO m ²					4'404,50	7,22	31'800,49
59 / 124 E.21.040.030 .b 27/05/2012	Preparazione di superficie in ferro con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Ed. A Sc. H - ringhiera scala Ed. A Sc. H - Balconi Ed. A Sc. H - Balconi Ed. A Sc. F - G - ringhiera Scala Ed. A Sc. F - G - Balconi Ed. B Sc. D - E - ringhiera Scala Ed. B Sc. D - E - Balconi Ed. B Sc. D - E - Balconi Ed. C Sc. A - B - C - ringhiera Scala Ed. C Sc. A - B - C - Balconi Finestroni scale Finestroni scale Cancelli ingresso	12,00 8,00 8,00 16,00 24,00 12,00 16,00 16,00 18,00 48,00 120,00 32,00 8,00	3,00 2,50 1,50 3,00 3,30 3,00 3,70 1,80 3,00 3,30 0,60 0,60 2,20	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,200 2,200 2,600	36,00 20,00 12,00 48,00 79,20 36,00 59,20 28,80 54,00 158,40 158,40 42,24 45,76			
	SOMMANO m ²					778,00	2,77	2'155,06
60 / 125 E.21.040.110 .a 27/05/2012	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a copr ... l lavoro finito a regola d'arte smalto olesintetico opaco Vedi voce n° 124 [m ² 778.00]					778,00		
	SOMMANO m ²					778,00	10,02	7'795,56
61 / 126 R.02.110.060 .a 27/05/2012	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... lta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² cancelli ingresso	8,00	2,20	2,600	30,000	1'372,80		
	SOMMANO m ²					1'372,80	7,50	10'296,00
62 / 127 R.06.020.010 .b 27/05/2012	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso portoncini ingresso scale *(par.ug.=8*2)	16,00	2,20	2,600		91,52		
	SOMMANO m ²					91,52	40,61	3'716,63
	A RIPORTARE							1'191'610,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'191'610,56
63 / 128 E.20.010.050 .a 27/05/2012	vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore 50% cancelli di mq 45.76 50% finestroni scale di mq 200.64 *(par.ug.=0,50*200,64)	100,32				22,80 100,32		
	SOMMANO m ²					123,12	28,04	3'452,28
64 / 129 R.01.030.010 .a 27/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 103 [m 1 497.00] Vedi voce n° 110 [m ² 3 283.80] Vedi voce n° 113 [m ² 391.60] Vedi voce n° 114 [m ² 10 595.69]		0,10 0,04 0,02 0,03	0,100		14,97 131,35 7,83 317,87		
	SOMMANO m ³					472,02	6,30	2'973,73
65 / 130 E.12.020.020 .b 27/05/2012	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... ate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Laterali torrino in copertura - si considerano circa mq. 2.00 * (par.ug.=6*2)	12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO m ²					60,00	17,30	1'038,00
66 / 131 E.12.060.020 .a 27/05/2012	Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calce ... calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni A stima circa mq. 50.00					50,00		
	SOMMANO m ²					50,00	8,22	411,00
67 / 132 P.03.010.030 .a 27/05/2012	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... ro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione EDIFICIO E SCALA "Q"							
	Lato 1		4,80		17,500	84,00		
	"		9,00		17,500	157,50		
	"		2,80		17,500	49,00		
	Lato 4		24,20		17,500	423,50		
	"		7,20		14,000	100,80		
	Lato 3		4,80		17,500	84,00		
	"		7,20		17,500	126,00		
	"		4,80		17,500	84,00		
	Lato 2		6,60		17,500	115,50		
	"		4,80		16,000	76,80		
	"		9,00		22,000	198,00		
	"		5,40		20,000	108,00		
	"		7,20		22,000	158,40		
	"		4,60		16,000	73,60		
	"		5,40		20,000	108,00		
	"		4,20		16,000	67,20		
	"		4,40		18,000	79,20		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SCALA "O"							
	Lato 1		4,80		21,000	100,80		
	"		9,00		21,000	189,00		
	"		2,80		21,000	58,80		
	- prospetto 3		5,90		21,000	123,90		
	"		4,20		21,000	88,20		
	- prospetto 4		20,50		21,000	430,50		
	"		7,20		16,000	115,20		
	SCALA "N"							
	Lato 4		24,20		17,500	423,50		
	A RIPORTARE					3'667,60		1'199'485,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'667,60		1'199'485,57
"	Lato 3		7,20		14,000	100,80		
"	"		4,80		17,500	84,00		
"	"		7,20		17,500	126,00		
"	"		4,80		17,500	84,00		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SCALA "M"							
"	Lato 4		24,20		15,000	363,00		
"	"		7,20		14,000	100,80		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SCALA "G"							
"	Lato 1		4,80		17,500	84,00		
"	"		9,00		17,500	157,50		
"	Lato 2		6,60		17,500	115,50		
"	"		4,80		16,000	76,80		
"	"		9,00		22,000	198,00		
"	"		5,40		20,000	108,00		
"	"		7,20		22,000	158,40		
"	"		4,60		16,000	73,60		
"	"		5,40		20,000	108,00		
"	"		4,20		16,000	67,20		
"	"		4,40		18,000	79,20		
"	Lato 4		24,20		17,500	423,50		
"	"		7,20		14,000	100,80		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SCALA "H"							
"	Lato 1		4,80		17,500	84,00		
"	"		9,00		17,500	157,50		
"	"		2,80		17,500	49,00		
"	Lato 4		24,20		17,500	423,50		
"	"		7,20		14,000	100,80		
"	Lato 3		4,80		17,500	84,00		
"	"		7,20		17,500	126,00		
"	"		4,80		17,500	84,00		
"	Lato 2		6,60		17,500	115,50		
"	"		4,80		16,000	76,80		
"	"		9,00		22,000	198,00		
"	"		5,40		20,000	108,00		
"	"		7,20		22,000	158,40		
"	"		4,60		16,000	73,60		
"	"		5,40		20,000	108,00		
"	"		4,20		16,000	67,20		
"	"		4,40		18,000	79,20		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SCALA "I"							
"	Lato 1		4,80		21,000	100,80		
"	"		9,00		21,000	189,00		
"	"		2,80		21,000	58,80		
"	Lato 4		24,20		21,000	508,20		
"	"		7,20		17,500	126,00		
"	Lato 3		4,80		21,000	100,80		
"	"		7,20		21,000	151,20		
"	"		4,80		21,000	100,80		
"	Lato 2		6,60		21,000	138,60		
"	"		4,80		19,000	91,20		
"	"		9,00		25,000	225,00		
"	"		5,40		23,000	124,20		
"	"		7,20		25,000	180,00		
"	"		4,60		19,000	87,40		
	A RIPORTARE					10'729,00		1'199'485,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10'729,00		1'199'485,57
"	"		5,40		23,000	124,20		
"	"		4,20		19,000	79,80		
			4,40		21,000	92,40		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SCALA "L"							
	Lato 1		4,80		17,500	84,00		
"	"		9,00		17,500	157,50		
"	"		2,80		17,500	49,00		
	Lato 4		24,20		17,500	423,50		
"	"		7,20		14,000	100,80		
	Lato 3		4,80		17,500	84,00		
"	"		7,20		17,500	126,00		
			4,80		17,500	84,00		
	Lato 2		6,60		17,500	115,50		
"	"		4,80		16,000	76,80		
"	"		9,00		22,000	198,00		
"	"		5,40		20,000	108,00		
"	"		7,20		22,000	158,40		
"	"		4,60		16,000	73,60		
"	"		5,40		20,000	108,00		
"	"		4,20		16,000	67,20		
"	"		4,40		18,000	79,20		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,30		6,500	8,45		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		3,60		6,500	23,40		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala		1,90		6,500	12,35		
	SOMMANO m ²					13'207,30	2,95	38'961,54
68 / 133	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a tela ... i superficie							
P.03.010.030	asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°							
.b	Si considera una media di mesi 6							
27/05/2012	Vedi voce n° 132 [m ² 13 207.30]	6,00				79'243,80		
	SOMMANO m ² /30gg					79'243,80	0,26	20'603,39
69 / 134	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armatu ... adro di							
P.03.010.050	telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia							
.a	Vedi voce n° 132 [m ² 13 207.30]							
27/05/2012						13'207,30		
	SOMMANO m ²					13'207,30	1,66	21'924,12
70 / 135	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... dro di							
P.03.010.090	superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione							
.a								
27/05/2012	EDIFICIO E							
	SCALA "Q"							
	Lato 1	8,00	4,80	1,200		46,08		
"	"	8,00	9,00	1,200		86,40		
"	"	8,00	2,80	1,200		26,88		
	Lato 4	8,00	24,20	1,200		232,32		
"	"	7,00	7,20	1,200		60,48		
	Lato 3	8,00	4,80	1,200		46,08		
"	"	8,00	7,20	1,200		69,12		
		8,00	4,80	1,200		46,08		
	Lato 2	8,00	6,60	1,200		63,36		
"	"	8,00	4,80	1,200		46,08		
"	"	11,00	9,00	1,200		118,80		
"	"	10,00	5,40	1,200		64,80		
"	"	11,00	7,20	1,200		95,04		
"	"	8,00	4,60	1,200		44,16		
"	"	10,00	5,40	1,200		64,80		
"	"	8,00	4,20	1,200		40,32		
"	"	9,00	4,40	1,200		47,52		
	A RIPORTARE					1'198,32		1'280'974,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
▷	RIPORTO					1'198,32		1'280'974,62
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
	Lato 1		4,80	2,000		9,60		
	"		9,00	2,000		18,00		
	"		2,80	2,000		5,60		
	Lato 4		24,20	2,000		48,40		
	Lato 3		4,80	2,000		9,60		
	"		7,20	2,000		14,40		
	"		4,80	2,000		9,60		
	Lato 2		6,60	2,000		13,20		
	"		4,80	2,000		9,60		
	"		5,40	2,000		10,80		
	"		5,40	2,000		10,80		
	"		4,20	2,000		8,40		
	SCALA "O"							
	Lato 1	10,00	4,80	1,200		57,60		
	"	10,00	9,00	1,200		108,00		
	"	10,00	2,80	1,200		33,60		
	mantovane *(lung.=4,80+9,00+2,80)		16,60	2,000		33,20		
	- prospetto 3	10,00	5,90	1,200		70,80		
	- prospetto 4	10,00	4,20	1,200		50,40		
	- prospetto 4	10,00	20,50	1,200		246,00		
	- prospetto 4	8,00	7,20	1,200		69,12		
	Mantovane							
	- prospetto 3		5,90	2,000		11,80		
	- prospetto 4		4,20	2,000		8,40		
	- prospetto 4		20,50	2,000		41,00		
	SCALA "N"							
	Lato 4	8,00	24,20	1,200		232,32		
	"	7,00	7,20	1,200		60,48		
	Lato 3	8,00	4,80	1,200		46,08		
	"	8,00	7,20	1,200		69,12		
	"	8,00	4,80	1,200		46,08		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
	lato 4		24,20	2,000		48,40		
	lato 3	2,00	4,80	2,000		19,20		
	"		7,20	2,000		14,40		
	SCALA "M"							
	Lato 4	7,00	24,20	1,200		203,28		
	"	7,00	7,20	1,200		60,48		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
	lato 4		24,20	2,000		48,40		
	SCALA "G"							
	Lato 1	8,00	4,80	1,200		46,08		
	"	8,00	9,00	1,200		86,40		
	Lato 2	8,00	6,60	1,200		63,36		
	"	8,00	4,80	1,200		46,08		
	"	10,00	9,00	1,200		108,00		
	"	10,00	5,40	1,200		64,80		
	"	10,00	7,20	1,200		86,40		
	"	8,00	4,60	1,200		44,16		
	"	10,00	5,40	1,200		64,80		
	"	8,00	4,20	1,200		40,32		
	"	9,00	4,40	1,200		47,52		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
	A RIPORTARE					3'740,32		1'280'974,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'740,32		1'280'974,62
	lato 1		4,80	2,000		9,60		
			9,00	2,000		18,00		
	lato 2		6,60	2,000		13,20		
			4,80	2,000		9,60		
			4,80	2,000		9,60		
			5,40	2,000		10,80		
			5,40	2,000		10,80		
			4,20	2,000		8,40		
	SCALA "H"							
	Lato 1	8,00	4,80	1,200		46,08		
	"	8,00	9,00	1,200		86,40		
	"	8,00	2,80	1,200		26,88		
	Lato 4	8,00	24,20	1,200		232,32		
	"	7,00	7,20	1,200		60,48		
	Lato 3	8,00	4,80	1,200		46,08		
	"	8,00	7,20	1,200		69,12		
	"	8,00	4,80	1,200		46,08		
	Lato 2	8,00	6,60	1,200		63,36		
	"	7,00	4,80	1,200		40,32		
	"	10,00	9,00	1,200		108,00		
	"	10,00	5,40	1,200		64,80		
	"	10,00	7,20	1,200		86,40		
	"	8,00	4,60	1,200		44,16		
	"	10,00	5,40	1,200		64,80		
	"	8,00	4,20	1,200		40,32		
	"	9,00	4,40	1,200		47,52		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
	Lato 1		4,80	2,000		9,60		
	"		9,00	2,000		18,00		
	"		2,80	2,000		5,60		
	Lato 4		24,20	2,000		48,40		
	Lato 3		4,80	2,000		9,60		
	"		7,20	2,000		14,40		
	"		4,80	2,000		9,60		
	Lato 2		6,60	2,000		13,20		
	"		4,80	2,000		9,60		
	"		5,40	2,000		10,80		
	"		5,40	2,000		10,80		
	"		4,20	2,000		8,40		
	SCALA "I"							
	Lato 1	10,00	4,80	1,200		57,60		
	"	10,00	9,00	1,200		108,00		
	"	10,00	2,80	1,200		33,60		
	Lato 4	10,00	24,20	1,200		290,40		
	"	8,00	7,20	1,200		69,12		
	Lato 3	10,00	4,80	1,200		57,60		
	"	10,00	7,20	1,200		86,40		
	"	10,00	4,80	1,200		57,60		
	Lato 2	10,00	6,60	1,200		79,20		
	"	9,00	4,80	1,200		51,84		
	"	12,00	9,00	1,200		129,60		
	"	11,00	5,40	1,200		71,28		
	"	12,00	7,20	1,200		103,68		
	"	9,00	4,60	1,200		49,68		
	"	11,00	5,40	1,200		71,28		
	"	9,00	4,20	1,200		45,36		
	"	10,00	4,40	1,200		52,80		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
	Lato 1		4,80	2,000		9,60		
	"		9,00	2,000		18,00		
	A RIPORTARE					6'663,04		1'280'974,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'663,04		1'280'974,62
"			2,80	2,000		5,60		
Lato 4			24,20	2,000		48,40		
Lato 3			4,80	2,000		9,60		
"			7,20	2,000		14,40		
"			4,80	2,000		9,60		
Lato 2			6,60	2,000		13,20		
"			4,80	2,000		9,60		
"			5,40	2,000		10,80		
"			5,40	2,000		10,80		
"			4,20	2,000		8,40		
	SCALA "L"							
Lato 1		8,00	4,80	1,200		46,08		
"		8,00	9,00	1,200		86,40		
"		8,00	2,80	1,200		26,88		
Lato 4		8,00	24,20	1,200		232,32		
"		7,00	7,20	1,200		60,48		
Lato 3		8,00	4,80	1,200		46,08		
"		8,00	7,20	1,200		69,12		
"		8,00	4,80	1,200		46,08		
Lato 2		8,00	6,60	1,200		63,36		
"		8,00	4,80	1,200		46,08		
"		11,00	9,00	1,200		118,80		
"		10,00	5,40	1,200		64,80		
"		11,00	7,20	1,200		95,04		
"		8,00	4,60	1,200		44,16		
"		10,00	5,40	1,200		64,80		
"		8,00	4,20	1,200		40,32		
"		9,00	4,40	1,200		47,52		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,30	1,200		4,68		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	3,60	1,200		12,96		
"	su terrazzo di copertura intorno al torrino scala	3,00	1,90	1,200		6,84		
	Mantovane							
Lato 1			4,80	2,000		9,60		
"			9,00	2,000		18,00		
"			2,80	2,000		5,60		
Lato 4			24,20	2,000		48,40		
Lato 3			4,80	2,000		9,60		
"			7,20	2,000		14,40		
"			4,80	2,000		9,60		
Lato 2			6,60	2,000		13,20		
"			4,80	2,000		9,60		
"			5,40	2,000		10,80		
"			5,40	2,000		10,80		
"			4,20	2,000		8,40		
	SOMMANO m²					8'194,24	5,62	46'051,63
71 / 136	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... adro di							
P.03.010.090	superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°							
.b	Si considera una media di mesi 6							
27/05/2012	Vedi voce n° 135 [m² 8 194.24]	6,00				49'165,44		
	SOMMANO m²/30gg					49'165,44	0,36	17'699,56
72 / 137	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... uzione							
R.02.050.010	anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici							
.a	Edificio E							
27/05/2012	Scala "Q"							
	Porticato - si considera una superficie media di circa mq. 220 -							
	verificato con lavorigià eseguiti.					220,00		
	Scala "O"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)	3,00	170,32			510,96		
	A RIPORTARE					1'243,66		1'344'725,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'243,66		1'344'725,81
	cornicioni e parapetti		88,29			88,29		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	52,91			105,82		
	cornicioni e parapetti		40,77			40,77		
	torrino sul terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "N"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)	2,00	170,32			340,64		
	cornicioni e parapetti					88,29		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	52,91			105,82		
	cornicioni e parapetti		40,77			40,77		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "M"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	cornicioni e parapetti					88,29		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	cornicioni e parapetti		40,77			40,77		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "G"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	" (tipo da 80)		155,29			155,29		
	cornicioni e parapetti		47,25			47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "H"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	" (tipo da 80)		155,29			155,29		
	cornicioni e parapetti		47,25			47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	55,76			111,52		
	" (tipo da 96)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		71,78			71,78		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "I"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)	2,00	62,49			124,98		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	A RIPORTARE					9'008,25		1'344'725,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'008,25		1'344'725,81
	" (tipo da 80) cornicioni e parapetti Lato 3 (tipo da 112 mq.) Lato 3 (tipo da 96 mq.) " (tipo da 80) cornicioni e parapetti Lato 1 (tipo da 112) " (tipo da 96) " (tipo da 80) cornicioni e parapetti torrino su terrazzo di copertura	2,00	155,29			310,58		
			47,25			47,25		
		2,00	55,76			111,52		
			52,91			52,91		
		2,00	62,49			124,98		
			37,70			37,70		
		2,00	55,76			111,52		
			52,91			52,91		
		2,00	71,78			143,56		
			37,70			37,70		
			87,81			87,81		
	Scala "L" Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80) cornicioni e parap.		62,49			62,49		
			80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	" (tipo da 80) cornicioni e parapetti		155,29			155,29		
			47,25			47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80) cornicioni e parapetti		62,49			62,49		
			37,70			37,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	55,76			111,52		
	" (tipo da 96)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80) cornicioni e parapetti		71,78			71,78		
			37,70			37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	SOMMANO m ²					12'132,96	4,56	55'326,30
73 / 138 NP 11 27/05/2012	Fornitura e posa in opera di lamiera zincata preverniciat ... t'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Edificio E Scale G - H - I - L - Q					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	3'940,00	19'700,00
74 / 139 R.05.040.010 .b 27/05/2012	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazi ... cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm ² Vedi voce n° 137 [m ² 12 132.96]	0,06				727,98		
	SOMMANO m ²					727,98	84,93	61'827,34
75 / 140 R.05.030.150 .a 27/05/2012	Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e matto ... arcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni porticati compagni - a detrarre quantità già eseguite		500,00			500,00		
	Sommano positivi m ²					500,00		
	Sommano negativi m ²					-104,50		
	SOMMANO m ²					395,50	38,17	15'096,24
76 / 141 E.16.010.010 .a 27/05/2012	Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 m, ala 35 m ... esi tagli, rifiniture, ecc. Paraspigoli in lamiera zincata Edificio E							
	Scala "Q"							
	Lato 3 (tipo da 112)	2,00	33,50			67,00		
	" (tipo da 96)	2,00	30,81			61,62		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	53,10			106,20		
	" (tipo da 96)	2,00	63,96			127,92		
	A RIPORTARE					362,74		1'496'675,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H-peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					362,74		1'496'675,69
	Scala "O" Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					1,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	" (tipo da 96 mq.)	3,00	65,40			196,20		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	65,40			130,80		
	torrino sul terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	Scala "N"							
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	" (tipo da 96 mq.)	2,00	65,40			130,80		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	33,50			67,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	30,81			61,62		
	torrino su terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	Scala "M"							
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	" (tipo da 96 mq.)		65,40			65,40		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	33,50			67,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		30,81			30,81		
	torrino su terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	Scala "G"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	53,10			106,20		
	" (tipo da 96)		63,96			63,96		
	" (tipo da 80)		63,96			63,96		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	" (tipo da 96 mq.)		65,40			65,40		
	" (tipo da 80)		51,75			51,75		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	33,50			67,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)		23,40			23,40		
	torrino su terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	Scala "H"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	53,10			106,20		
	" (tipo da 96)		63,96			63,96		
	" (tipo da 80)		63,96			63,96		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	" (tipo da 96 mq.)		65,40			65,40		
	" (tipo da 80)		51,75			51,75		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	33,50			67,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)		23,40			23,40		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	33,50			67,00		
	" (tipo da 96)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)		23,40			23,40		
	torrino su terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	Scala "I"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	53,10			106,20		
	" (tipo da 96)		63,96			63,96		
	" (tipo da 80)	2,00	63,96			127,92		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,90			139,80		
	" (tipo da 96 mq.)		65,40			65,40		
	" (tipo da 80)	2,00	51,75			103,50		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	33,50			67,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)	2,00	23,40			46,80		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	33,50			67,00		
	" (tipo da 96)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)	2,00	23,40			46,80		
	torrino su terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	Scala "L"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	53,10			106,20		
	" (tipo da 96)		63,96			63,96		
	" (tipo da 80)		63,96			63,96		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	69,60			139,20		
	A RIPORTARE					4'381,74		1'496'675,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'381,74		1'496'675,69
	" (tipo da 96 mq.)		65,40			65,40		
	" (tipo da 80)		51,75			51,75		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	33,50			67,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)		23,40			23,40		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	33,50			67,00		
	" (tipo da 96)		30,81			30,81		
	" (tipo da 80)		23,40			23,40		
	torrino su terrazzo di copertura		16,28			16,28		
	SOMMANO cad					4'757,59	2,26	10'752,15
77 / 142 NP 10 27/05/2012	Intonaco monostrato premiscelato di fondo a base di anidr ... te di permeabilità al vapore acqueo non maggiore di u 6,5. Edificio E							
	Scala "Q"							
	Lato 3 (tipo da 112)	2,00	18,00			36,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	32,10			64,20		
	" (tipo da 96)	2,00	23,30			46,60		
	Scala "O"							
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)	3,00	26,50			79,50		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	3,00	16,25			48,75		
	Scala "N"							
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)	2,00	30,11			60,22		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	18,00			36,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	16,25			32,50		
	Scala "M"							
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)		30,11			30,11		
	Scala "G"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	32,10			64,20		
	" (tipo da 96)		23,30			23,30		
	" (tipo da 80)		32,11			32,11		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)		26,50			26,50		
	" (tipo da 80)		24,55			24,55		
	Lato 1 (tipo da 112 mq.)	2,00	18,00			36,00		
	Lato 1 (tipo da 96 mq.)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)		14,70			14,70		
	Scala "H"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		23,30			23,30		
	" (tipo da 80)		32,11			32,11		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)		26,50			26,50		
	" (tipo da 80)		24,55			24,55		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	18,00			36,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)		14,70			14,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	18,00			36,00		
	" (tipo da 96)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)		14,70			14,70		
	Scala "I"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		23,30			23,30		
	" (tipo da 80)	2,00	32,11			64,22		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)		26,50			26,50		
	" (tipo da 80)	2,00	24,55			49,10		
	A RIPORTARE					1'783,89		1'507'427,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Altezza		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'783,89		1'507'427,84
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	18,00			36,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)	2,00	14,70			29,40		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	18,00			36,00		
	" (tipo da 96)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)	2,00	14,70			29,40		
	Scala "L"							
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	32,10			64,20		
	" (tipo da 96)		23,30			23,30		
	" (tipo da 80)		32,11			32,11		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	26,80			53,60		
	" (tipo da 96 mq.)		26,50			26,50		
	" (tipo da 80)		24,65			24,65		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	18,00			36,00		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)		14,70			14,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	18,00			36,00		
	" (tipo da 96)		16,25			16,25		
	" (tipo da 80)		14,70			14,70		
	SOMMANO ml					2'305,45	16,83	38'800,72
78 / 143 R.02.050.010 a 27/05/2012	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... uzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Edificio E							
	Scala "Q"							
	Porticato - si considera una superficie media di circa mq. 220 - verificato con lavorigià eseguiti.					220,00		
	Scala "O"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)	3,00	170,32			510,96		
	cornicioni e parapetti		88,29			88,29		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	52,91			105,82		
	cornicioni e parapetti		40,77			40,77		
	torrino sul terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "N"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)	2,00	170,32			340,64		
	cornicioni e parapetti		88,29			88,29		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	52,91			105,82		
	cornicioni e parapetti		40,77			40,77		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "M"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	cornicioni e parapetti		88,29			88,29		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)	2,00	52,91			105,82		
	cornicioni e parapetti		40,77			40,77		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "G"							
	Porticato - si considera una superficie di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	A RIPORTARE					5'207,13		1'546'228,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'207,13		1'546'228,56
	" (tipo da 80) cornicioni e parapetti		155,29 47,25			155,29 47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80) cornicioni e parapetti		62,49 37,70			62,49 37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "H" Porticato - si considera una superfice di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	" (tipo da 80)		155,29			155,29		
	cornicioni e parapetti		47,25			47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	55,76			111,52		
	" (tipo da 96)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		71,78			71,78		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "I" Porticato - si considera una superfice di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)	2,00	62,49			124,98		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	" (tipo da 80)	2,00	155,29			310,58		
	cornicioni e parapetti		47,25			47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)	2,00	62,49			124,98		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	55,76			111,52		
	" (tipo da 96)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)	2,00	71,78			143,56		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	Scala "L" Porticato - si considera una superfice di 220 mq.					220,00		
	Lato 2 (tipo da 112)	2,00	96,83			193,66		
	" (tipo da 96)		157,79			157,79		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parap.		80,43			80,43		
	Lato 4 (tipo da 112 mq.)	2,00	146,35			292,70		
	" (tipo da 96 mq.)		170,32			170,32		
	" (tipo da 80)		155,29			155,29		
	cornicioni e parapetti		47,25			47,25		
	Lato 3 (tipo da 112 mq.)	2,00	55,76			111,52		
	Lato 3 (tipo da 96 mq.)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		62,49			62,49		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	Lato 1 (tipo da 112)	2,00	55,76			111,52		
	" (tipo da 96)		52,91			52,91		
	" (tipo da 80)		71,78			71,78		
	cornicioni e parapetti		37,70			37,70		
	torrino su terrazzo di copertura		87,81			87,81		
	SOMMANO m²					12'132,96	4,56	55'326,30
	A RIPORTARE							1'601'554,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'601'554,86
79 / 144 NP 06 31/05/2012	Intonaco monostrato premiscelato di fondo per interni ed ... n laterizio, di spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato Vedi voce n° 143 [m² 12 132,96] Da aggiungere Scala "Q" Porticato - si considera una superficie di 220 mq. Lato 2 (tipo da 112) " (tipo da 96) " (tipo da 80) cornicioni e parap. Lato 3 (tipo da 112 mq.) Lato 3 (tipo da 96 mq.) " (tipo da 80) cornicioni e parapetti					12'132,96		
	SOMMANO mq					13'111,95	7,40	97'028,43
80 / 145 NP 07 31/05/2012	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di le ... su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Vedi voce n° 144 [mq 13 111,95]					13'111,95		
	SOMMANO mq					13'111,95	9,57	125'481,36
81 / 146 R.02.110.070 .a 27/05/2012	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in fer ... ne di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno Edificio "E" Scala "G" - Smontaggio Griglie balconi Scala "H" - Smontaggio Griglie balconi Scala "I" - Smontaggio Griglie balconi Scala "L" - Smontaggio Griglie balconi Scala "M" - Smontaggio Griglie balconi Scala "N" - Smontaggio Griglie balconi Scala "O" - Smontaggio Griglie balconi Scala "P" - Smontaggio Griglie balconi Scala "Q" - Smontaggio Griglie balconi							
	SOMMANO kg					8'214,00	0,63	5'174,82
82 / 147 E.19.010.070 .b 27/05/2012	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici Edificio "E" Ringhiere balconi Scala "G" - Da Verbale di pesatura n. 1 Kg 115 Scala "H" - " " Scala "I" - " " Scala "L" - " " Scala "M" - " " Scala "N" - " " Scala "O" - " " Scala "C" - " " Scala "D" - " " Scala "E" - " " Scala "F" - " "							
	SOMMANO kg					9'200,00	5,01	46'092,00
83 / 148 R.01.030.010 .a 27/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 139 [m² 727,98] Vedi voce n° 136 [m³/30gg 49 165,44] Opere in ferro							
	SOMMANO m³					1'243,70	6,30	7'835,31
	A RIPIORTARE							1'883'166,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'883'166,78
84 / 149 R.02.110.070 .a 27/05/2012	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in fer ... ne di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno rimozione porte accesso terrazzo e scala elicoidale *(par.ug.=2*15) SOMMANO kg	30,00	0,90		2.200	59,40		
						59,40	0,63	37,42
85 / 150 E.18.050.020 .a 27/05/2012	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile des ... iaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 porte accesso terrazzo e scala elicoidale *(par.ug.=2*15) SOMMANO m ²	30,00	0,90		2.200	59,40		
						59,40	182,59	10'845,85
86 / 151 E.21.040.070 .a 27/05/2012	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applic ... su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco Facciate EDIFICIO E Ringhiere balconi scala M *(lung.=1,12+1,23) ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) ringhiera balconi scala N ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) Ringhiere balconi scala O *(lung.=1,12+1,23) ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) ringhiera balconi scala Q ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) ringhiera balconi scala G ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) ringhiera balconi scala H ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) ringhiera balconi scala I ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) ringhiera balconi scala L ringhiere su terrazzo copertura *(lung.=8,50+1,00+1,00) scala D ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62) porta a piano terra di uscita sul retro porta ascensore lato esterno porta ascensore lato interno porta locale macchine ascensore lato esterno scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala E ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62) finestroni piano terra finestroni piano terra porta a piano terra di uscita sul retro porta ascensore lato esterno porta ascensore lato interno porta locale macchine ascensore lato esterno scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala F ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62) finestroni piano terra finestroni piano terra porta a piano terra di uscita sul retro porta ascensore lato esterno porta ascensore lato interno porta locale macchine ascensore lato esterno scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala M ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62) finestroni piano terra finestroni piano terra porta a piano terra di uscita sul retro porta ascensore lato esterno	6,00	2,35		1,100	15,51		
						12,60		
		8,00	2,35		1,100	20,68		
						12,60		
		10,00	2,35		1,100	25,85		
						12,60		
		8,00	2,35		1,100	20,68		
						12,60		
		8,00	2,35		1,100	20,68		
						12,60		
		10,00	2,35		1,100	25,85		
						12,60		
		8,00	2,35		1,100	20,68		
						12,60		
			28,01		0,870	24,37		
						1,74		
		5,00	0,93		2,100	9,77		
		5,00	0,70		2,000	7,00		
			0,72		2,120	1,53		
			8,60		0,930	8,00		
						19,42		
			0,22		1,400	0,31		
			0,58		1,130	0,66		
			0,88		1,980	1,74		
		5,00	0,93		2,100	9,77		
		5,00	0,70		2,000	7,00		
			0,72		2,120	1,53		
			8,60		0,930	8,00		
						14,47		
			0,22		1,400	0,31		
			0,58		1,130	0,66		
			0,88		1,980	1,74		
		3,00	0,93		2,100	5,86		
		3,00	0,70		2,000	4,20		
			0,72		2,120	1,53		
			8,60		0,930	8,00		
						14,47		
			0,22		1,400	0,31		
			0,58		1,130	0,66		
			0,88		1,980	1,74		
		3,00	0,93		2,100	5,86		
						14,47		
			0,22		1,400	0,31		
			0,58		1,130	0,66		
			0,88		1,980	1,74		
		3,00	0,93		2,100	5,86		
	A RIPORTARE					432,06		1'894'050,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					432,06		1'894'050,05
	porta ascensore lato interno	3,00	0,70		2,000	4,20		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala N		8,60		0,930	8,00		
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62)		22,32		0,870	19,42		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	4,00	0,93		2,100	7,81		
	porta ascensore lato interno	4,00	0,70		2,000	5,60		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala O		8,60		0,930	8,00		
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62)		28,01		0,870	24,37		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	5,00	0,93		2,100	9,77		
	porta ascensore lato interno	5,00	0,70		2,000	7,00		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala P		8,60		0,930	8,00		
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62)		22,32		0,870	19,42		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	4,00	0,93		2,100	7,81		
	porta ascensore lato interno	4,00	0,70		2,000	5,60		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala Q		8,60		0,930	8,00		
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62)		22,32		0,870	19,42		
	finestroni su piano *(par.ug.=2*4)	8,00	0,53		2,900	12,30		
	finestroni su piano	4,00	0,22		2,900	2,55		
	finestroni su ultimo piano		0,22		2,650	0,58		
	finestroni su pianerottoli di riposo	4,00	0,22		2,900	2,55		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	4,00	0,93		2,100	7,81		
	porta ascensore lato interno	4,00	0,70		2,000	5,60		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala G		8,60		0,930	8,00		
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62)		16,63		0,870	14,47		
	finestroni su piano *(par.ug.=3*2)	6,00	0,53		2,900	9,22		
	finestroni su piano	3,00	0,22		2,900	1,91		
	finestroni su ultimo piano		0,22		2,650	0,58		
	finestroni su pianerottoli di riposo	3,00	0,22		2,900	1,91		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	3,00	0,93		2,100	5,86		
	porta ascensore lato interno	3,00	0,70		2,000	4,20		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura scala H		8,60		0,930	8,00		
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ ,21+2,65+,21+2,62)		16,63		0,870	14,47		
	finestroni su piano *(par.ug.=3*2)	6,00	0,53		2,900	9,22		
	finestroni su piano	3,00	0,22		2,900	1,91		
	finestroni su ultimo piano		0,22		2,650	0,58		
	finestroni su pianerottoli di riposo	3,00	0,22		2,900	1,91		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	A RIPORTARE					731,81		1'894'050,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					731,81		1'894'050,05
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	3,00	0,93		2,100	5,86		
	porta ascensore lato interno	3,00	0,70		2,000	4,20		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura		8,60		0,930	8,00		
	scala I							
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ 21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62)		28,01		0,870	24,37		
	finestroni su piano *(par.ug.=2,00*5)	10,00	0,53		2,900	15,37		
	finestroni su piano *(par.ug.=1*5)	5,00	0,22		2,900	3,19		
	finestroni su ultimo piano		0,22		2,650	0,58		
	finestroni su pianerottoli di riposo *(par.ug.=1*5)	5,00	0,22		2,900	3,19		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	5,00	0,93		2,100	9,77		
	porta ascensore lato interno	5,00	0,70		2,000	7,00		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura		8,60		0,930	8,00		
	scala L							
	ringhiera rampe scale *(lung.=2,42+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62+ 21+2,65+,21+2,62+,21+2,65+,21+2,62)		22,32		0,870	19,42		
	finestroni su piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,53		2,900	12,30		
	finestroni su piano	4,00	0,22		2,900	2,55		
	finestroni su ultimo piano		0,22		2,650	0,58		
	finestroni su pianerottoli di riposo	4,00	0,22		2,900	2,55		
	finestroni piano terra		0,22		1,400	0,31		
	finestroni piano terra		0,58		1,130	0,66		
	porta a piano terra di uscita sul retro		0,88		1,980	1,74		
	porta ascensore lato esterno	4,00	0,93		2,100	7,81		
	porta ascensore lato interno	4,00	0,70		2,000	5,60		
	porta locale macchine ascensore lato esterno		0,72		2,120	1,53		
	scala elicoidale di accesso a terrazzo di copertura		8,60		0,930	8,00		
	SOMMANO m²					891,90	4,89	4'361,39
87 / 152 E.21.040.110 .a 27/05/2012	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a copr ... l lavoro finito a regola d'arte smalto epossintetico opaco Vedi voce n° 151 [m² 891.90]					891,90		
	SOMMANO m²					891,90	10,02	8'936,84
88 / 153 E.21.040.070 .b 27/05/2012	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applic ... iruggine su superfici: con antiruggine all'ossido di ferro su parapetti balconi scala G	2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
		2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9)		35,30			35,30		
	a detrarre quantità già contabilizz. *(lung.=8,50+1,00)		9,50			-9,50		
	su parapetti balconi scala H	2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
		2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9)		35,30			35,30		
	su parapetti balconi scala I *(lung.=7,3+7,8)		15,10			15,10		
		2,00	5,20			10,40		
		3,00	6,70			20,10		
		2,00	8,40			16,80		
		5,00	1,00			5,00		
		6,00	3,10			18,60		
		2,00	6,60			13,20		
		3,00	11,20			33,60		
	su parapetti balconi scala H	2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
	A RIPORTARE					334,10		1'907'348,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					334,10		1'907'348,28
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9) su parapetti balconi scala M	2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
			35,30			35,30		
		2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
		2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9) su parapetti balconi scala N		35,30			35,30		
		2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
		2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9) su parapetti balconi scala O *(lung.=7,3+7,8)		35,30			35,30		
			15,10			15,10		
		2,00	5,20			10,40		
		3,00	6,70			20,10		
		2,00	8,40			16,80		
		5,00	1,00			5,00		
		6,00	3,10			18,60		
		2,00	6,60			13,20		
		3,00	11,20			33,60		
	su parapetti balconi scala P	2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
		2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9) su parapetti balconi scala Q		35,30			35,30		
		2,00	6,90			13,80		
		4,00	1,00			4,00		
		2,00	3,30			6,60		
		2,00	10,40			20,80		
		2,00	8,00			16,00		
	(lung.=3,1+8,4+6,6+6,3+10,9)		35,30			35,30		
	Sommano positivi m ²					941,10		
	Sommano negativi m ²					-9,50		
	SOMMANO m ²					931,60	4,88	4'546,21
89 / 154 E.21.040.110 a 27/05/2012	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a copr ... l lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Vedi voce n° 153 [m ² 931.60]					931,60		
	SOMMANO m ²					931,60	10,02	9'334,63
90 / 155 E.16.020.160 a 27/05/2012	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con p ... zzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi EDIFICIO "E" SCALA "C" piano terra ingresso scala pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+ 2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25) a detrarre porta corridoio cantinole soffitti:		30,61		2,500	76,53		
		-1,00	0,75		2,100	-1,58		
			2,25	2,300		5,18		
			3,10	1,950		6,05		
			1,40	2,050		2,87		
			2,65	1,950		5,17		
			1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5.15+0,95+1,30+2,12+6.45)		15,97		2,600	41,52		
			1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano: pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+)	-8,00	0,80		2,000	-12,80		
	A RIPORTARE					135,25		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135,25		1'921'229,12
	0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	-15,12		
	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100	-7,56		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
	"		2,50		18,300	45,75		
	"		0,20		18,300	3,66		
	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100		12,32		
	"	4,00	2,70	1,100		11,88		
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100		6,16		
	"	4,00	1,05	1,100		4,62		
	soffitto torino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/pcso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
	"		1,10		3,300	3,63		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "E"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	"		3,10	1,950		6,05		
	"		1,40	2,050		2,87		
	"		2,65	1,950		5,17		
	"		1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	"		1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:	-8,00	0,80		2,000	-12,80		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	-15,12		
	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100	-7,56		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
	"		2,50		18,300	45,75		
	"		0,20		18,300	3,66		
	"		4,75		18,300	86,93		
	A RIPORTARE					1'172,67		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'172,67		1'921'229,12
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100		12,32		
	"	4,00	2,70	1,100		11,88		
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100		6,16		
	"	4,00	1,05	1,100		4,62		
	soffitto torrino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torrino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
	"		1,10		3,300	3,63		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "F"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	"		3,10	1,950		6,05		
	"		1,40	2,050		2,87		
	"		2,65	1,950		5,17		
	"		1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	"		1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	"	6,00	0,80		2,000	-9,60		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° piano:							
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	3,00	16,05		2,800	134,82		
	soffitto	3,00	1,35	3,650		14,78		
	"	3,00	0,85	2,950		7,52		
	"	3,00	1,95	1,700		9,95		
	"	3,00	2,95	1,150		10,18		
	"	3,00	0,50	1,100		1,65		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=3*2)	6,00	0,90		2,100	-11,34		
	a detrarre porta ascensore	3,00	0,90		2,100	-5,67		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=3*2)	6,00	0,58		3,000	-10,44		
	a detrarre finestroni di piano	3,00	0,28		3,000	-2,52		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
	"		2,50		18,300	45,75		
	"		0,20		18,300	3,66		
	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	3,00	2,80	1,100		9,24		
	"	3,00	2,70	1,100		8,91		
	soffitti pianerottoli	3,00	1,40	1,100		4,62		
	"	3,00	1,05	1,100		3,47		
	soffitto torrino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torrino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/peso=1,9+2,9).	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	A RIPORTARE					1'829,88		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'829,88		1'921'229,12
"	pareti locale scala a chiocciola		2,50		1,180	2,95		
"	"		1,45		3,300	4,79		
"	"		1,10		3,300	3,63		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		1,36		3,300	4,49		
"	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
"	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "G"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	"		3,10	1,950		6,05		
	"		1,40	2,050		2,87		
	"		2,65	1,950		5,17		
	"		1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	"		1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	a detrarre porte cantinole	-8,00	0,80		2,000	-12,80		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:							
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
"	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
"	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
"	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
"	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
"	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	-15,12		
"	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100	-7,56		
"	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
"	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
"	"		2,50		18,300	45,75		
"	"		0,20		18,300	3,66		
"	"		4,75		18,300	86,93		
"	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
"	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100		12,32		
"	"	4,00	2,70	1,100		11,88		
"	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100		6,16		
"	"	4,00	1,05	1,100		4,62		
"	soffitto torrino scala		1,85	3,400		6,29		
"	"		1,60	3,650		5,84		
"	"		2,95	1,400		4,13		
"	"		1,50	2,600		3,90		
"	pareti torrino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
"	"		2,95		1,900	5,61		
"	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
"	"		1,85		2,900	5,37		
"	"		2,10		3,000	6,30		
"	"		2,50		0,850	2,13		
"	"		2,50		1,180	2,95		
"	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
"	"		1,10		3,300	3,63		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		1,36		3,300	4,49		
"	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
"	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "H"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	A RIPORTARE					2'556,83		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	II/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'556,83		1'921'229,12
			3,10	1,950		6,05		
			1,40	2,050		2,87		
			2,65	1,950		5,17		
			1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
			1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:	-8,00	0,80		2,000	-12,80		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	-15,12		
	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100	-7,56		
	a detrarre finestrone di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
	a detrarre finestrone di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
	"		2,50		18,300	45,75		
	"		0,20		18,300	3,66		
	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100		12,32		
	"	4,00	2,70	1,100		11,88		
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100		6,16		
	"	4,00	1,05	1,100		4,62		
	soffitto torrino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torrino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
	"		1,10		3,300	3,63		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "I"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
			3,10	1,950		6,05		
			1,40	2,050		2,87		
			2,65	1,950		5,17		
			1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
			1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole *(par.ug.=5*2)	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° - 4° 5° piano:	-10,00	0,80		2,000	-16,00		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	5,00	16,05		2,800	224,70		
	soffitto	5,00	1,35	3,650		24,64		
	"	5,00	0,85	2,950		12,54		
	"	5,00	1,95	1,700		16,58		
	"	5,00	2,95	1,150		16,96		
	A RIPORTARE					3'537,14		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'537,14		1'921'229,12
"		5,00	0,50	1,100		2,75		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=5*2)	10,00	0,90		2,100	-18,90		
	a detrarre porta ascensore	5,00	0,90		2,100	-9,45		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=5*2)	10,00	0,58		3,000	-17,40		
	a detrarre finestroni di piano	5,00	0,28		3,000	-4,20		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
"	"		2,50		18,300	45,75		
"	"		0,20		18,300	3,66		
"	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	5,00	2,80	1,100		15,40		
"	"	5,00	2,70	1,100		14,85		
	soffitti pianerottoli	5,00	1,40	1,100		7,70		
"	"	5,00	1,05	1,100		5,78		
	soffitto torino scala		1,85	3,400		6,29		
"	"		1,60	3,650		5,84		
"	"		2,95	1,400		4,13		
"	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
"	"		2,95		1,900	5,61		
"	*(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
"	"		1,85		2,900	5,37		
"	"		2,10		3,000	6,30		
"	"		2,50		0,850	2,13		
"	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
"	"		1,10		3,300	3,63		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "L"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	"		3,10	1,950		6,05		
	"		1,40	2,050		2,87		
	"		2,65	1,950		5,17		
	"		1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	"		1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole *(par.ug.=4*2)	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:	8,00	0,80		2,000	-12,80		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
"	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
"	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
"	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
"	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	-15,12		
	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100	-7,56		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
"	"		2,50		18,300	45,75		
"	"		0,20		18,300	3,66		
"	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100		12,32		
"	"	4,00	2,70	1,100		11,88		
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100		6,16		
"	"	4,00	1,05	1,100		4,62		
	A RIPIORTARE					4'374,15		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'374,15		1'921'229,12
	soffitto torino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
	"		1,10		3,300	3,63		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "M"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	"		3,10	1,950		6,05		
	"		1,40	2,050		2,87		
	"		2,65	1,950		5,17		
	"		1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	"		1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole *(par.ug.=3*2)	2,00	1,25		0,300	0,75		
	a detrarre porte cantinole *(par.ug.=3*2)	6,00	0,80		2,000	-9,60		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° piano:							
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)		16,05		2,800	134,82		
	soffitto	3,00	1,35	3,650		14,78		
	"	3,00	0,85	2,950		7,52		
	"	3,00	1,95	1,700		9,95		
	"	3,00	2,95	1,150		10,18		
	"	3,00	0,50	1,100		1,65		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=3*2)	6,00	0,90		2,100	-11,34		
	a detrarre porta ascensore	3,00	0,90		2,100	-5,67		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=3*2)	6,00	0,58		3,000	-10,44		
	a detrarre finestroni di piano	3,00	0,28		3,000	-2,52		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
	"		2,50		18,300	45,75		
	"		0,20		18,300	3,66		
	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	3,00	2,80	1,100		9,24		
	"	3,00	2,70	1,100		8,91		
	soffitti piancrottoli	3,00	1,40	1,100		4,62		
	"	3,00	1,05	1,100		3,47		
	soffitto torino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
	"		1,10		3,300	3,63		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		0,20		3,300	0,66		
	A RIPORTARE					5'007,44		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'007,44		1'921'229,12
"	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	1,36		3,300	4,49		
"	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
"	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "N"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
			3,10	1,950		6,05		
			1,40	2,050		2,87		
			2,65	1,950		5,17		
			1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
			1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:	-8,00	0,80		2,000	-12,80		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
"	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
"	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
"	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
"	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100	-15,12		
	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100	-7,56		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
"	"		2,50		18,300	45,75		
"	"		0,20		18,300	3,66		
"	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100		12,32		
"	"	4,00	2,70	1,100		11,88		
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100		6,16		
"	"	4,00	1,05	1,100		4,62		
	soffitto torrino scala		1,85	3,400		6,29		
"	"		1,60	3,650		5,84		
"	"		2,95	1,400		4,13		
"	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torrino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
"	"		2,95		1,900	5,61		
"	"*(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
"	"		1,85		2,900	5,37		
"	"		2,10		3,000	6,30		
"	"		2,50		0,850	2,13		
"	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
"	"		1,10		3,300	3,63		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	EDIFICIO "E"							
	SCALA "O"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti: *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
			3,10	1,950		6,05		
			1,40	2,050		2,87		
			2,65	1,950		5,17		
			1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	A RIPORTARE					5'782,43		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5'782,43		1'921'229,12
	a detrarre porte cantinole *(par.ug.=5*2)	2,00	1,25	5,150		6,44		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° - 4° 5° piano:	10,00	0,80		0,300	0,75		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	10,00	0,80		2,000	-16,00		
	soffitto	5,00	16,05		2,800	224,70		
	"	5,00	1,35	3,650		24,64		
	"	5,00	0,85	2,950		12,54		
	"	5,00	1,95	1,700		16,58		
	"	5,00	2,95	1,150		16,96		
	"	5,00	0,50	1,100		2,75		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=5*2)	10,00	0,90		2,100	-18,90		
	a detrarre porta ascensore	5,00	0,90		2,100	-9,45		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=5*2)	10,00	0,58		3,000	-17,40		
	a detrarre finestroni di piano	5,00	0,28		3,000	-4,20		
	pareti vano scala:		3,80		18,300	69,54		
	"		2,50		18,300	45,75		
	"		0,20		18,300	3,66		
	"		4,75		18,300	86,93		
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300	1,63		
	soffitti rampe	5,00	2,80	1,100		15,40		
	"	5,00	2,70	1,100		14,85		
	soffitti pianerottoli	5,00	1,40	1,100		7,70		
	"	5,00	1,05	1,100		5,78		
	soffitto torrino scala		1,85	3,400		6,29		
	"		1,60	3,650		5,84		
	"		2,95	1,400		4,13		
	"		1,50	2,600		3,90		
	pareti torrino terrazzo di copertura		0,40		2,100	0,84		
	"		2,95		1,900	5,61		
	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
	"		1,85		2,900	5,37		
	"		2,10		3,000	6,30		
	"		2,50		0,850	2,13		
	"		2,50		1,180	2,95		
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
	"		1,10		3,300	3,63		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		0,20		3,300	0,66		
	"		1,36		3,300	4,49		
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	SCALA "Q"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500	76,53		
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100	-1,58		
	soffitti:		2,25	2,300		5,18		
	"		3,10	1,950		6,05		
	"		1,40	2,050		2,87		
	"		2,65	1,950		5,17		
	"		1,65	3,100		5,12		
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600	41,52		
	"		1,25	5,150		6,44		
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300	0,75		
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:	-8,00	0,80		2,000	-12,80		
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800	179,76		
	soffitto	4,00	1,35	3,650		19,71		
	"	4,00	0,85	2,950		10,03		
	"	4,00	1,95	1,700		13,26		
	"	4,00	2,95	1,150		13,57		
	"	4,00	0,50	1,100		2,20		
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	3,00	0,90		2,100	-15,12		
	a detrarre porta ascensore	-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000	-13,92		
	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000	-3,36		
	A RIPORTARE					6'663,56		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6'663,56		1'921'229,12
	pareti vano scala:		3,80			18,300	69,54	
	"		2,50			18,300	45,75	
	"		0,20			18,300	3,66	
	"		4,75			18,300	86,93	
	triangolo del timpano	0,50	2,50			1,300	1,63	
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100			12,32	
	"	4,00	2,70	1,100			11,88	
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100			6,16	
	"	4,00	1,05	1,100			4,62	
	soffitto torino scala		1,85	3,400			6,29	
	"		1,60	3,650			5,84	
	"		2,95	1,400			4,13	
	"		1,50	2,600			3,90	
	pareti torino terrazzo di copertura		0,40		2,100		0,84	
	"		2,95		1,900		5,61	
	" *(H/peso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800		2,40	
	"		1,85		2,900		5,37	
	"		2,10		3,000		6,30	
	"		2,50		0,850		2,13	
	"		2,50		1,180		2,95	
	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300		4,79	
	"		1,10		3,300		3,63	
	"		0,20		3,300		0,66	
	"		0,20		3,300		0,66	
	"		1,36		3,300		4,49	
	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150		-1,63	
	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000		-1,70	
	SCALA "P"							
	piano terra ingresso scala							
	pareti *(lung.=0,45+2,83+0,35+2,55+2,05+1,40+2,65+1,20+0,85+2,26+4,17+1,15+1,92+1,33+2,95+1,25+1,25)		30,61		2,500		76,53	
	a detrarre porta corridoio cantinole	-1,00	0,75		2,100		-1,58	
	soffitti:		2,25	2,300			5,18	
	"		3,10	1,950			6,05	
	"		1,40	2,050			2,87	
	"		2,65	1,950			5,17	
	"		1,65	3,100			5,12	
	corridoio cantinole *(lung.=5,15+0,95+1,30+2,12+6,45)		15,97		2,600		41,52	
	"		1,25	5,150			6,44	
	a detrarre porte cantinole	2,00	1,25		0,300		0,75	
	ballatoio disimpegno a 1° - 2° - 3° 4° piano:	-8,00	0,80		2,000		-12,80	
	pareti *(lung.=0,50+2,90+0,25+1,05+0,40+1,33+3,65+1,35+0,30+0,82+1,55+1,95)	4,00	16,05		2,800		179,76	
	soffitto	4,00	1,35	3,650			19,71	
	"	4,00	0,85	2,950			10,03	
	"	4,00	1,95	1,700			13,26	
	"	4,00	2,95	1,150			13,57	
	"	4,00	0,50	1,100			2,20	
	a detrarre portoncini ingresso *(par.ug.=4*2)	8,00	0,90		2,100		-15,12	
	a detrarre porta ascensore	4,00	0,90		2,100		-7,56	
	a detrarre finestroni di piano *(par.ug.=4*2)	8,00	0,58		3,000		-13,92	
	a detrarre finestroni di piano	4,00	0,28		3,000		-3,36	
	pareti vano scala:		3,80		18,300		69,54	
	"		2,50		18,300		45,75	
	"		0,20		18,300		3,66	
	"		4,75		18,300		86,93	
	triangolo del timpano	0,50	2,50		1,300		1,63	
	soffitti rampe	4,00	2,80	1,100			12,32	
	"	4,00	2,70	1,100			11,88	
	soffitti pianerottoli	4,00	1,40	1,100			6,16	
	"	4,00	1,05	1,100			4,62	
	soffitto torino scala		1,85	3,400			6,29	
	"		1,60	3,650			5,84	
	"		2,95	1,400			4,13	
	"		1,50	2,600			3,90	
	pareti torino terrazzo di copertura		0,40		2,100		0,84	
	A RIPORTARE					7'560,02		1'921'229,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7'560,02		1'921'229,12
"	"		2,95		1,900	5,61		
"	"*(H/pcso=1,9+2,9)	0,50	1,00		4,800	2,40		
"	"		1,85		2,900	5,37		
"	"		2,10		3,000	6,30		
"	"		2,50		0,850	2,13		
"	"		2,50		1,180	2,95		
"	pareti locale scala a chiocciola		1,45		3,300	4,79		
"	"		1,10		3,300	3,63		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		0,20		3,300	0,66		
"	"		1,36		3,300	4,49		
"	a detrarre porta sala macchine ascensore	-1,00	0,76		2,150	-1,63		
"	a detrarre porta uscita terrazzo	-1,00	0,85		2,000	-1,70		
	Sommano positivi m ²					8'287,72		
	Sommano negativi m ²					-692,04		
	SOMMANO m ²					7'595,68	7,96	60'461,61
91 / 156 E.21.010.010 .a 27/05/2012	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Vedi voce n° 155 [m ² 7 595.68]					7'595,68		
	SOMMANO m ²					7'595,68	2,34	17'773,89
92 / 157 E.21.010.020 .a 27/05/2012	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Vedi voce n° 155 [m ² 7 595.68]					7'595,68		
	SOMMANO m ²					7'595,68	2,29	17'394,11
93 / 158 E.21.020.050 .c 27/05/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... elle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile Vedi voce n° 155 [m ² 7 595.68]					7'595,68		
	SOMMANO m ²					7'595,68	7,22	54'840,81
94 / 159 R.06.020.010 .b 27/05/2012	Riparazione di serramenti in ferro: mediante sostituzione ... ta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso cancelli ingresso androni scala A -B - G - H - I - L - M - N - O - P - Q	11,00	2,20		2,700	65,34		
	SOMMANO m ²					65,34	40,61	2'653,46
95 / 160 E.20.010.050 .a 27/05/2012	vetro retinato, spessore 6 mm, a norma UNI EN 572-5: incolore si considera circa mq 16.00 per ringhiere, finestrini e portoncini d'ingresso scale D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q	12,00	16,00			192,00		
	SOMMANO m ²					192,00	28,04	5'383,68
96 / 161 R.02.060.040 .a 27/05/2012	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Ed. E rifacimento pavimentazione porticati e marciapiedi Superficie complessiva porticati *(lung.=1/2(25,60+21,20))	15,00	23,40	18,000		6'318,00		
	d.t. atrio e box	15,00	3,80	3,000		-171,00		
	d.t. atrio e box	15,00	5,00	3,500		-262,50		
	d.t. atrio e box	15,00	1,50	0,900		-20,25		
	d.t. atrio e box	15,00	3,60	0,800		-43,20		
	d.t. atrio e box	15,00	5,80	2,200		-191,40		
	d.t. atrio e box	15,00	9,50	4,000		-570,00		
	d.t. atrio e box	15,00	1,50	5,000		-112,50		
	d.t. atrio e box	15,00	8,30	2,500		-311,25		
	d.t. atrio e box	15,00	2,50	4,600		-172,50		
	A RIPORTARE					4'463,40		2'079'736,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'463,40		2'079'736,68
	pavimento androni	15,00	25,00			375,00		
	Sommano positivi m²					6'693,00		
	Sommano negativi m²					-1'854,60		
	SOMMANO m²					4'838,40	7,52	36'384,77
97 / 162 R.02.060.210 .a 27/05/2012	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o gu ... i battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli Edif. E - Edif. A B C *(par.ug.=15*4)	60,00	5,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,25	375,00
98 / 163 U.05.010.160 .1 27/05/2012	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici Fabbricato E					1'084,00		
	SOMMANO m					1'084,00	2,02	2'189,68
99 / 164 R.02.060.140 .a 27/05/2012	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Vedi voce n° 163 [m 1 084.00]		0,50		0,080	43,36		
	SOMMANO m³					43,36	23,83	1'033,27
100 / 165 E.22.020.010 .a 27/05/2012	Masselli di calcestruzzo vibrocompressato a doppio strato, ... m, altezza 11 cm finitura superiore standard colore grigio Vedi voce n° 161 [m² 4 838.40] d.t. androne	-15,00	25,00			4'838,40 -375,00		
	Sommano positivi m²					4'838,40		
	Sommano negativi m²					-375,00		
	SOMMANO m²					4'463,40	24,39	108'862,33
101 / 166 E.14.010.020 .a 27/05/2012	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... , stitatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato pedate alzate A detrarre quantità già contabilizzate con altro appalto Edificio E Scala A pedate alzate zoccolino ballatoi *(lung.=0,43+1+,25+,87+,25+1,5+1,5+,25+2,9) Scala B pedate alzate zoccolino ballatoi *(lung.=0,45+1,2+,25+1+1,5+,25+1,5+1,5+,25+ .25+2,2) Scala C pedate alzate zoccolino ballatoi *(lung.=1,19+1+,43+,47+,47+,47+,2+,25+,47+,47+ 1,25) Scala D pedate alzate zoccolino ballatoi	150,00 150,00 7,00 8,00 11,00 17,00 12,00 15,00 5,00 7,00 4,00	1,10 1,12 1,12 1,08 1,12 1,08 1,12 1,08 1,12 1,08 1,12 1,08 1,20	0,340 0,150 0,330 0,140 0,330 0,140 0,330 0,140 0,330 0,140 0,330 0,140		56,10 25,20 -2,59 -1,21 -1,52 -4,07 -2,57 -1,76 -4,44 -2,27 -1,13 -1,85 -1,06 -0,82		
	Sommano positivi m²					81,30		
	Sommano negativi m²					-25,29		
	SOMMANO m²					56,01	108,76	6'091,65
	A RIPORTARE							2'234'673,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'234'673,38
102 / 167 E.15.080.070 .c 27/05/2012	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superfice smal ... in opera con idoneo collante Battiscopa da 24.5 sgusciato	60,00	5,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	12,40	3'720,00
103 / 168 E.13.030.060 .a 27/05/2012	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1ø scel ... spessore non inferiore a 9 mm: tinta unita naturale opaca pavimento androni	15,00	25,00			375,00		
	SOMMANO m ²					375,00	39,32	14'745,00
104 / 169 E.07.020.020 .a 27/05/2012	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... ato c lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 161 [m ² 4 838.40] a detrarre quantità già contabilizzate con altro appalto ingressi scale per messa in sicurezza accessi scala A scala B scala C		-12,50 -5,40 -3,00	1,500 2,500 2,700		4'838,40 -18,75 -13,50 -8,10		
	Sommario positivi m ² Sommario negativi m ² SOMMANO m ²					4'838,40 -40,35 4'798,05	14,75	70'771,24
105 / 170 E.01.020.010 .a 27/05/2012	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) Vedi voce n° 163 [m 1 084.00]		0,25		0,100	27,10		
	SOMMANO m ³					27,10	4,27	115,72
106 / 171 U.05.030.020 .b 27/05/2012	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... 'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Vedi voce n° 163 [m 1 084.00]					1'084,00		
	SOMMANO m					1'084,00	21,09	22'861,56
107 / 172 R.01.030.010 .a 27/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 161 [m ² 4 838.40] Vedi voce n° 162 [m 300.00] Vedi voce n° 163 [m 1 084.00] Vedi voce n° 164 [m ³ 43.36]				0,050 0,080 0,250 0,080	241,92 0,72 40,65 0,87		
	SOMMANO m ³					284,16	6,30	1'790,21
108 / 173 E.01.020.010 .a 27/05/2012	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) A) - Edificio "E" Scavo per la posa in opera tubazioni mm 125 (lung.=5,00+2,10+4,00+8,00+6,00+7,00+5,00+12,00+6,00+3,50+7,00+6,00+8,30+11,30+5,30+3,00+9,00+11,40+11,40+8,00+8,40+9,00+9,00+5,30+9,20+7,00+9,10+2,20+3,00+5,40+4,00+4,00+7,00+7,00+7,80+9,00+4,00+2,00+7,00+10,20+10,20+6,20+9,20+13,00+10,20+10,20+5,00+10,00+4,00+6,00+4,00+6,00+9,00+6,60+8,00+3,00+8,00+8,00+8,00+4,00+7,00+3,00+14,20+6,00+3,00+5,80+3,00+3,00+7,00+2,00+4,00+9,20+3,30+8,30+9,00+9,00+9,20+9,10+6,20+8,30+8,40+8,40+12,30+6,00+4,30+2,10) B) - Edificio "A-B-C" (lung.=6,20+9,00+7,00+6,40+3,30+3,30+3,00+2,00+4,00+3,00+16,00+4,00+4,00+4,00+7,00+5,00+12,10+8,00+8,00+2,00+10,10+		588,60	0,450	0,650	172,17		
	A R I P O R T A R E					172,17		2'348'677,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/psco		unitario	TOTALE
	RIPORTO					172,17		2'348'677,11
	2,00+10,00+7,00+2,30+4,00+3,00+4,00+9,00+6,40+12,00+6,00+4,00+3,30+2,00+3,00+6,80+10,10+12,20+4,00+9,00+6,00+8,00+3,10+5,20+13,30+6,20+9,00+13,00+2,00+6,00+6,00+7,50+10,00+4,00+6,20+8,20+9,00+2,00+4,00+7,00+5,00+2,00+5,70+4,00+5,00) A) - Edificio "E" Scavo per posa in opera tubazioni mm 160 (lung.=5,00+7,60+7,00+2,00+11,00+11,00+2,00+7,00+8,00+2,00+12,00+6,00+6,10+5,20+2,20+4,80+6,30+8,00+4,80+14,80+5,00+4,00+4,00+4,00+2,10+6,70+5,00+5,00+5,00+2,80+7,80+5,00+11,80+8,80+2,00+5,00+5,00+2,00+5,00+4,70+4,70+12,00+6,00+4,80+4,80+4,00+7,00+6,00+6,00+4,20+5,00+6,00+2,20+4,20+4,80+5,30+12,20+2,00+5,30+2,00+5,00+12,00+2,00+5,00+6,00+3,00+9,00+12,00+2,00+8,40+8,00+2,00+14,50+2,00+5,30+2,20+4,00+4,00+2,00+10,10+2,50+8,30) B) - Edificio "A-B-C" (lung.=8,20+6,60+4,00+5,00+8,00+8,20+8,20+8,00) A) - Edificio "E" Scavo per posa in opera tubazione mm 200 (lung.=28,00+6,00+12,20+7,30+11,50+15,20+10,00+5,10+4,00+8,00+5,30+7,20+7,00+11,80+2,00+7,00+13,20+5,00+5,00+7,00+5,20+8,50+10,80+3,00+3,00+11,10+4,00+4,00+4,00+8,30+5,80+5,00+5,00+20,00+13,50+6,00+6,50+5,50+5,00+7,20+5,00+17,70+4,20+4,80+23,00+3,00+3,00+2,00+3,00+2,80+8,70+3,50+7,00+18,40+13,70+5,00+15,00+6,00+11,00+10,00+5,00+11,00+15,00+5,00+10,00+5,20) B) - Edificio "A-B-C" (lung.=3,00+3,00+14,50+8,10+8,10+8,10+3,80+3,00+18,30+6,00+3,00+3,00+8,00+2,50+2,00+2,00+7,00+6,00+9,00+2,30+2,50+5,00+2,00+2,00) B) - Edificio "A-B-C" Scavo per posa in opera tubazione mm 300 (lung.=48,00+28,00) A) - Edificio "E" Scavo per posa in opera tubazione mm 400	404,90	0,450	0,650	118,43			
		471,30	0,450	1,200	254,50			
		56,20	0,450	1,200	30,35			
		537,20	0,500	1,200	322,32			
		132,20	0,500	1,200	79,32			
		76,00	0,600	1,400	63,84			
		11,00	0,700	1,600	12,32			
	SOMMANO m³					1'053,25	4,27	4'497,38
109 / 178 E.01.040.040 .b 28/05/2012	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulom ... une reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano mm 125 - Edif. E - A B C a detrarre tubazione *(larg.=0,0625*0,0625) mm 160 - Edif. E - A B C a detrarre tubazioni *(larg.=0,08*0,08) mm 200 - Edif. E - A B C a detrarre tubazioni *(larg.=0,10*0,10) mm 315 a detrarre tubazioni *(larg.=0,1575*0,1575) mm 400 a detrarre tubazioni *(larg.=0,20*0,20)	993,50	0,450	0,350	156,48			
		993,50	0,004	3,140	-12,48			
		527,50	0,450	0,450	106,82			
		527,50	0,006	3,140	-9,94			
		669,40	0,500	0,500	167,35			
		669,40	0,010	3,140	-21,02			
		76,00	0,600	0,600	27,36			
		76,00	0,025	3,140	-5,97			
		11,00	0,700	0,700	5,39			
		11,00	0,040	3,140	-1,38			
	Sommano positivi m³				463,40			
	Sommano negativi m³				-50,79			
	SOMMANO m³				412,61	58,37	24'084,05	
110 / 179 E.03.030.010 .a 28/05/2012	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... mc a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Pozzetti 1.20*1.20 *(par.ug.=4*18) Pozzetti 1.20*1.20 *(par.ug.=4*18)	72,00	1,20	1,400	120,96			
		72,00	0,80	1,400	80,64			
	SOMMANO m²				201,60	20,95	4'223,52	
111 / 180	Conglomerato cementizio a resistenza R'bK 150 per riempim ... to							
	A RIPORTARE							2'381'482,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'381'482,06
U.09.040.180 .a 28/05/2012	cementizio a resistenza R'bK 150 per riempimento cavità Base pozzetti 1.20*1.20 - edif. E Edif. A B C Pareti (18*2) Pareti (18*2)	16,00 2,00 36,00 36,00	1,20 1,20 1,20 0,80	1,200 1,200 0,200 0,200	0,200 0,200 1,400 1,400	4,61 0,58 12,10 8,06		
	SOMMANO kg					25,35	0,39	9,89
112 / 181 U.04.020.010 .d 28/05/2012	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pluviali e cucine Edif. E Edif. A B C Caditoie - Edif. E Caditoie - Edif. A B C					135,00 76,00 55,00 40,00		
	SOMMANO cad					306,00	47,18	14'437,08
113 / 182 U.04.020.010 .e 28/05/2012	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm Edif. E Edif. A B C					35,00 36,00		
	SOMMANO cad					71,00	55,26	3'923,46
114 / 183 U.04.020.230 .a 28/05/2012	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione pozzetti					18,00		
	SOMMANO kg					18,00	2,04	36,72
115 / 184 R.01.030.010 .a 28/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 173 [m² 1 053.25]					1'053,25		
	SOMMANO m³					1'053,25	6,30	6'635,48
116 / 185 U.04.020.220 .a 28/05/2012	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo ... ri per lo scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti					35,00		
	SOMMANO cad					35,00	1'085,39	37'988,65
117 / 186 E.01.020.020 .a 28/05/2012	Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metr ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) mm 315 mm 400		180,00 107,50	0,600 0,700	0,300 0,800	32,40 60,20		
	SOMMANO m³					92,60	1,07	99,08
118 / 187 E.01.020.010 .a 28/05/2012	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Via Napoli - RETE PRINCIPALE Edificio A da edif. A a edif. B *(lung.=15,00+67,00+23,00) da edif. B a edif. C *(lung.=1,00+5,00+93,00) Edificio E *(lung.=2,00+64,00+40,00+23,00+19,00+59,00+16,00+ 51,00+85,00+35,00+65,00+53,50+26,50+24,50+7,50+92,00+23,00) Via Napoli - RETE SECONDARIA Edificio " A " *(lung.=25,50+2*2,00+10,00+10,00+13,50+11,00) Edificio " B " *(lung.=10,00+3,00+1,00+21,00+2*1,00)		64,00 105,00 99,00 686,00 74,00 37,00 2,00	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	11,52 18,90 17,82 123,48 13,32 6,66 0,36		
	A RIPORTARE					192,06		2'444'612,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					192,06		2'444'612,42
	Edificio " C " *(lung.=15,00+26,00+26,50+2*3,00+2*4,00+3,00+4,00)		88,50	0,300	0,600	15,93		
	EDIFICIO "E"		45,00	0,300	0,600	8,10		
	Edificio "E" - Scala "A" *(lung.=13,00+6,50+1,00)		20,50	0,300	0,600	3,69		
	Edificio "E" - Scala "B" *(lung.=6,50+1,00+3,50)		11,00	0,300	0,600	1,98		
	Edificio "E" - Scala "C" *(lung.=27,00+2*2,00)		31,00	0,300	0,600	5,58		
	Edificio "E" - Scala "D" *(lung.=14,00+2*2,00+6,50)		24,50	0,300	0,600	4,41		
	Edificio "E" - Scala "E" *(lung.=6,00+6,50+1,00)		13,50	0,300	0,600	2,43		
	Edificio "E" - Scala "F" *(lung.=3,00+6,50+1,00)		10,50	0,300	0,600	1,89		
	Edificio "E" - Scala "G" *(lung.=5,00+8,00+3*1,00)		16,00	0,300	0,600	2,88		
	Edificio "E" - Scala "H" *(lung.=11,00+8,00+1,00)		20,00	0,300	0,600	3,60		
	Edificio "E" - Scala "I" *(lung.=15,00+8,00+2*1,50)		26,00	0,300	0,600	4,68		
	Edificio "E" - Scala "L" *(lung.=6,50+7,50+1,00)		15,00	0,300	0,600	2,70		
	Edificio "E" - Scala "M" *(lung.=22,00+8,00+2*1,50)		33,00	0,300	0,600	5,94		
	Edificio "E" - Scala "N" *(lung.=14,00+8,00+2*1,50)		25,00	0,300	0,600	4,50		
	Edificio "E" - Scala "O" *(lung.=8,00+1,50+3,00)		12,50	0,300	0,600	2,25		
	Edificio "E" - Scala "P" *(lung.=8,00+1,50+3,00)		12,50	0,300	0,600	2,25		
	Edificio "E" - Scala "Q" *(lung.=8,00+1,50+3,00)		12,50	0,300	0,600	2,25		
	Pozzetti per manovra di scarico acqua	6,00	2,20	2,200	2,200	63,89		
	SOMMANO m³					331,01	4,27	1'413,41
119 / 188 E.03.010.010 .a 28/05/2012	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le ... e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 5 base per pozzetto per manovra di scarico acque pareti *(par.ug.=6*2) pareti *(par.ug.=6*2) soletta	6,00 12,00 12,00 6,00	1,90 1,90 1,50 1,90	1,900 0,200 0,200 1,900	0,300 1,600 1,600 0,200	6,50 7,30 5,76 4,33		
	SOMMANO m³					23,89	86,27	2'060,99
120 / 189 E.03.030.010 .a 28/05/2012	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione Base pozzetto di manovra scarico acque *(par.ug.=6*4) pareti esterne *(par.ug.=6*4) pareti interne *(par.ug.=6*4) soletta	24,00 24,00 24,00 6,00	1,90 1,90 1,50 1,50	0,300 1,800 1,600 1,500	0,300 1,800 1,600 1,500	13,68 82,08 57,60 13,50		
	SOMMANO m²					166,86	20,95	3'495,72
121 / 190 R.05.020.060 .a 28/05/2012	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato Pozzetto manovra scarico acque base doppia staffa ø 14/20" *(par.ug.=2*1,90/0,20)*(lung.=1,85+1,85+0,25+0,25) pareti filanti verticali ø 14/20" *(par.ug.=2*2*1,90/0,20) pareti filanti verticali ø 14/20" *(par.ug.=2*2*1,50/0,20) pareti filanti orizzontali ø 10/20" *(par.ug.=4*2*1,90/0,20) soletta doppia stazza ø 14/20" *(par.ug.=7+7)	19,00 38,00 30,00 76,00 14,00	4,20 2,10 2,10 1,85 2,25	1,208 1,208 1,208 0,617 1,208	96,40 96,40 76,10 86,75 38,05			
	SOMMANO kg					393,70	2,03	799,21
122 / 194 U.04.020.010 .c 28/05/2012	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm Fabbric. A-B-C Fabbric. E					16,00 36,00		
	SOMMANO cad					52,00	42,32	2'200,64
	A RIPORTARE							2'454'582,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'454'582,39
123 / 195 U.04.020.010 .c 28/05/2012	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm							
	Fabbric. A - B - C					12,00		
	Fabbric. E					23,00		
	SOMMANO cad					35,00	55,26	1'934,10
124 / 199 U.10.050.100 .a 28/05/2012	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o alt ... onto artificiale di natura silicea calcarea o altra natura Via Napoli - RETE PRINCIPALE Edificio A		64,00	0,300	0,300	5,76		
	da edif. A a edif. B *(lung.=15,00+67,00+23,00)		105,00	0,300	0,300	9,45		
	da edid. B a edif. C *(lung.=1,00+5,00+93,00)		99,00	0,300	0,300	8,91		
	Edificio E *(lung.=2,00+64,00+40,00+23,00+19,00+59,00+16,00+ 51,00+85,00+35,00+65,00+53,50+26,50+24,50+7,50+92,00+23,00)		686,00	0,300	0,300	61,74		
	Via Napoli - RETE SECONDARIA Edificio " A " *(lung.=25,50+2*2,00+10,00+10,00+13,50+11,00)		74,00	0,300	0,300	6,66		
	Edificio " B " *(lung.=10,00+3,00+1,00+21,00+2*1,00)		37,00	0,300	0,300	3,33		
			2,00	0,300	0,300	0,18		
	Edificio " C " *(lung.=15,00+26,00+26,50+2*3,00+2*4,00+3,00+ 4,00)		88,50	0,300	0,300	7,97		
	EDIFICIO "E"		45,00	0,300	0,300	4,05		
	Edificio "E" - Scala "A" *(lung.=13,00+6,50+1,00)		20,50	0,300	0,300	1,85		
	Edificio "E" - Scala "B" *(lung.=6,50+1,00+3,50)		11,00	0,300	0,300	0,99		
	Edificio "E" - Scala "C" *(lung.=27,00+2*2,00)		31,00	0,300	0,300	2,79		
	Edificio "E" - Scala "D" *(lung.=14,00+2*2,00+6,50)		24,50	0,300	0,300	2,21		
	Edificio "E" - Scala "E" *(lung.=6,00+6,50+1,00)		13,50	0,300	0,300	1,22		
	Edificio "E" - Scala "F" *(lung.=3,00+6,50+1,00)		10,50	0,300	0,300	0,95		
	Edificio "E" - Scala "G" *(lung.=5,00+8,00+3*1,00)		16,00	0,300	0,300	1,44		
	Edificio "E" - Scala "H" *(lung.=11,00+8,00+1,00)		20,00	0,300	0,300	1,80		
	Edificio "E" - Scala "I" *(lung.=15,00+8,00+2*1,50)		26,00	0,300	0,300	2,34		
	Edificio "E" - Scala "L" *(lung.=6,50+7,50+1,00)		15,00	0,300	0,300	1,35		
	Edificio "E" - Scala "M" *(lung.=22,00+8,00+2*1,50)		33,00	0,300	0,300	2,97		
	Edificio "E" - Scala "N" *(lung.=14,00+8,00+2*1,50)		25,00	0,300	0,300	2,25		
	Edificio "E" - Scala "O" *(lung.=8,00+1,50+3,00)		12,50	0,300	0,300	1,13		
	Edificio "E" - Scala "P" *(lung.=8,00+1,50+3,00)		12,50	0,300	0,300	1,13		
	Edificio "E" - Scala "Q" *(lung.=8,00+1,50+3,00)		12,50	0,300	0,300	1,13		
	SOMMANO t					133,60	19,89	2'657,30
125 / 200 E.01.040.010 .a 28/05/2012	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, c ... ere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Vedi voce n° 187 [m³ 331.01] a detrarre quantità precedente					331,01 -133,60		
	Sommano positivi m³					331,01		
	Sommano negativi m³					-133,60		
	SOMMANO m³					197,41	2,07	408,64
126 / 201 U.04.020.230 .a 28/05/2012	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione					4'160,00		
	SOMMANO kg					4'160,00	2,04	8'486,40
127 / 202 U.04.020.250 .a 28/05/2012	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie ... e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale	52,00 6,00	60,00 60,00			3'120,00 360,00		
	SOMMANO kg					3'480,00	3,55	12'354,00
	A RIPORTARE							2'480'422,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'480'422,83
128 / 203 R.01.030.010 .a 28/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 187 [m³ 331.01]					331,01		
	SOMMANO m³					331,01	6,30	2'085,36
129 / 206 U.05.010.050 .a 28/05/2012	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso ... Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso Situazione stato di fatto							
	Di fronte Ed. C		81,50	5,750	0,070	32,80		
	Di fronte Ed. C		23,75	4,750	0,070	7,90		
	Di fronte Ed. C		12,25	11,000	0,070	9,43		
	Di fronte Ed. C		7,50	11,000	0,070	5,78		
	Di fronte Ed. C		12,50	12,250	0,070	10,72		
	(76.13+73.00*5.78/2)	430,99				0,070		30,17
	Di fronte Ed. B		28,00	5,250	0,070	10,29		
	Di fronte Ed. B		20,00	14,750	0,070	20,65		
	Di fronte Ed. B		9,75	9,750	0,070	6,65		
	(7.50*3.00/2)=11.25*2		22,50		0,070	1,58		
	(22.50*10.75/2)		31,00	5,250	0,070	11,39		
	Direzione Via Colletta		120,94		0,070	8,47		
	Tra Ed. A e Sc. D		74,75	14,250	0,070	74,56		
	Piazzale tra Sc. C ed F		9,25	25,500	0,070	16,51		
	Spazio tra Sc. M ed F		30,00	16,500	0,070	34,65		
	Area tra Sec. C - D - E e campo polifunzionale (12.50+9.25*8.25/2)		13,25	8,250	0,070	7,65		
	Area Grande		89,71		0,070	6,28		
	Area Grande		47,50	15,750	0,070	52,37		
	Area Grande		20,50	13,500	0,070	19,37		
	Area Grande		40,00	25,500	0,070	71,40		
	Area Grande		29,25	21,500	0,070	44,02		
	Area Grande		20,00	9,000	0,070	12,60		
	Area Grande		49,25	12,000	0,070	41,37		
	Strada interna (46.00+40.50*10.75/2)		16,75	9,750	0,070	11,43		
	Spalle Sc L		464,00		0,070	32,48		
	Fianco Sc L		21,25	10,000	0,070	14,88		
	Di fronte Sc.L - I - H - G		41,25	9,500	0,070	27,43		
	Di fronte Sc. G ed I (16.50*9.75*2)		84,75	9,500	0,070	56,36		
	Tra Sc F e B		321,75		0,070	22,52		
	Tra Sc B ed A		13,25	9,000	0,070	8,35		
	SOMMANO m³		28,25	13,200	0,070	26,10		
						736,16	17,55	12'919,61
130 / 207 R.01.020.020 .a 28/05/2012	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi ... le pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m							
	Spalle Ed A e Sc. P - N - M		26,88	27,000	0,200	145,15		
	Spalle Ed A e Sc. P - N - M		30,00	26,750	0,200	160,50		
	Spalle Ed A e Sc. P - N - M		26,00	11,250	0,200	58,50		
	Spalle Ed A e Sc. P - N - M		5,50	11,750	0,200	12,93		
	Spalle Ed A e Sc. P - N - M		5,25	11,750	0,200	12,34		
	Spalle Ed A e Sc. P - N - M		5,75	9,550	0,200	10,98		
	Spalle Ed. C		17,00	17,750	0,200	60,35		
	Spalle Ed. C		26,50	10,000	0,200	53,00		
	(34.75+30.50*10.00/2)		31,25	4,250	0,200	26,56		
	Tra Ed. C ed Ed. B		326,25		0,200	65,25		
	(27.50+24.50*10.75/2)		21,25	10,750	0,200	45,69		
	Lato Ed B (18.00*6.25/2)		279,50		0,200	55,90		
	Spalle Ed D		56,25		0,200	11,25		
	Spalle Ed E		42,00	8,750	0,300	110,25		
	(21.75*11.50/2)		19,25	16,250	0,200	62,56		
	(22.50*12.50/2)		125,07		0,200	25,01		
	Via Colletta (59.38+12.75*21.00/2)		140,63		0,200	28,13		
	Tra Campo polifunzionale e SC A		757,37		0,200	151,47		
	Fianco Sc. A		10,25	43,500	0,200	89,18		
	Tra Sc P e Q		17,75	15,000	0,200	53,25		
			16,25	8,000	0,300	39,00		
	A RIPORTARE					1'277,25		2'495'427,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'277,25		2'495'427,80
	Parziale m ³					1'277,25		
	Nuovi camminamenti *(lung.=22,05+6,00+3,25)		31,30	1,200	0,400	15,02		
	" *(lung.=16,90+8,00+61.90)		86,80	1,350	0,400	46,87		
	" *(lung.=5,00+5,00+5,00+2,45+2,45+5,00+5,00+6,34*4+12,68+5,00+13,89+6,00+6,40+5,00+5,46+5,00+5,00+17,87+13,13+1,50+5,40+7,52+15,60+8,77+14,88+8,18+2,50+2,50+5,00+10,00+8,60+2*5,00+2*5,00+2*8,00+2*1,50+5,00+10,00+5,00+1,00+10,00+10,00+5,00+2,50+17,57+5,00+18,56+14,00+7,80+5,00+37,00+15,00+14,00+8,00+37,75+0,50+5,00+5,00+11,80+3,20)		543,82	1,500	0,400	326,29		
	" *(lung.=4,30+4,30+16,86)		25,46	1,800	0,400	18,33		
	" *(lung.=19,75+5,60+45,21+33,29+28,56)		132,41	2,100	0,400	111,22		
	" *(lung.=23,30+11,70+22,63+9,95+8,50+9,00+5,30+9,50+53,18+38,56+11,48+20,00+7,00+9,19+21,55+13,86+40,25+6,50)		321,45	2,300	0,400	295,73		
	" *(lung.=2,45+9,50)		11,95	2,400	0,400	11,47		
	" *(lung.=56,57+7,20+33,00+6,00)		102,77	2,800	0,400	115,10		
	Parziale m ³					940,03		
	SOMMANO m ³					2'217,28	8,71	19'312,51
131 / 208 U.05.010.060 .a 28/05/2012	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, ese ... 000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo Per la creazione nuove zone a verde. Spalle Sc. D Tra Sc. D ed F Tra Sc. A ed E Tra Sc. M ed F Tra Sc. P ed O In giro Sc. Q Sc. N Sc. M Sc. H Sc. L Piazzale Grande Sc. G Sc. I Sc. F Sc. D Tra campo polifunzionale e Sc. B		26,00 16,50 5,75 4,00 17,00 6,75 8,00 18,00 21,50 21,25 16,25 16,75 21,00 20,75 16,25 16,25 7,50 16,25 16,75	3,500 16,000 22,750 24,000 12,750 8,250 7,000 9,250 2,000 6,500 15,730 3,500 3,500 17,000 7,000 7,000 9,250 10,500 10,750	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	27,30 79,20 39,24 28,80 65,03 16,71 16,80 49,95 12,90 41,44 76,68 17,59 22,05 105,83 34,13 34,13 20,81 51,19 54,02		
	SOMMANO m ³					793,80	7,16	5'683,61
132 / 209 U.05.010.160 .1 28/05/2012	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici ... Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici					274,20		
	SOMMANO m					274,20	2,02	553,88
133 / 210 R.02.010.040 .d 28/05/2012	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e ... mediante armato (peso ferro da 91 a 150 Kg/m ³ di CLS) Muretto di confine zona a verde non edificata - su via M. Serao		60,00 4,00 38,60	0,250 0,250 0,250	1,100 1,100 1,100	16,50 1,10 10,62		
	SOMMANO m ³					28,22	630,76	17'800,05
134 / 211 U.05.010.200 .b 28/05/2012	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... ltro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini chiusini chiusini		40,00 25,00		110,000 220,000	4'400,00 5'500,00		
	A RIPORTARE					9'900,00		2'538'777,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'900,00		2'538'777,85
	SOMMANO kg					9'900,00	0,19	1'881,00
135 / 212 U.05.010.200 .a 28/05/2012	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione de ... riale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie	30,00			60,000	1'800,00		
	SOMMANO kg					1'800,00	0,12	216,00
136 / 213 U.05.030.020 .b 28/05/2012	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... 'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Bauletto su muretto di confine zona a verde non edificata - su via M. Serao		60,00 4,00 38,60		12,000 12,000 12,000	720,00 48,00 463,20		
	SOMMANO m					1'231,20	21,09	25'966,01
137 / 214 U.05.020.150 .a 28/05/2012	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Nuovi camminamenti *(lung.=22,05+6,00+3,25) " *(lung.=16,90+8,00+61,90) " *(lung.=5,00+5,00+5,00+2,45+2,45+5,00+5,00+6,34*4+12,68+ 5,00+13,89+6,00+6,40+5,00+5,46+5,00+5,00+17,87+13,13+1,50+ 5,40+7,52+15,60+8,77+14,88+8,18+2,50+2,50+5,00+10,00+8,60+2* 5,00+2*5,00+2*5,00+2*8,00+2*1,50+5,00+10,00+5,00+1,00+10,00+ 10,00+5,00+2,50+17,57+5,00+18,56+14,00+7,80+5,00+37,00+ 15,00+14,00+8,00+37,75+0,50+5,00+5,00+11,80+3,20) " *(lung.=4,30+4,30+16,86) " *(lung.=19,75+5,60+45,21+33,29+28,56) " *(lung.=23,30+11,70+22,63+9,95+8,50+9,00+5,30+9,50+53,18+ 38,56+11,48+20,00+7,00+9,19+21,55+13,86+40,25+6,50) " *(lung.=2,45+9,50) " *(lung.=56,57+7,20+33,00+6,00)	31,30 86,80 543,82 25,46 132,41 321,45 11,95 102,77	1,200 1,350 1,500 1,800 2,100 2,300 2,400 2,800	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	7,51 23,44 163,15 9,17 55,61 147,87 5,74 57,55			
	Parziale m³					470,04		
	Strada d'ingresso da via Colletta	652,42			0,300	195,73		
	piazzale antistante ed. C e B comprensive delle aree a parcheggio	1242,64			0,300	372,79		
	piazzale antistante ed. B e A	1227,08			0,300	368,12		
	piazzale tra il campo polifunzionale ed edif. E sc. E - D - C	809,00			0,300	242,70		
	spazio antistante ed. E (scale L - I - H - G - N - O - P)	1957,52			0,300	587,26		
	piazzale tra fabbric. A e fabbr. E (sc. M - N - O - P)	2184,00			0,300	655,20		
	a detrarre fioriere	170,00			0,300	-51,00		
	a detrarre fioriere	110,00			0,300	-33,00		
	Parziale m³					2'337,80		
	Sommano positivi m³					2'891,84		
	Sommano negativi m³					-84,00		
	SOMMANO m³					2'807,84	18,66	52'394,29
138 / 215 NP 14 28/05/2012	Fornitura in opera di chiusini in calcestruzzo prefabbric ... 100 cm, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	101,00	404,00
139 / 216 NP 15 28/05/2012	Riposizionamento in quota di chiusini in ghisa a copertura dei pozzetti di ispezione sottoservizi					5,00		
	SOMMANO kg					5,00	1,52	7,60
	A RIPORTARE							2'619'646,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							2'619'646,75	
140 / 217 E.03.010.010 .e 28/05/2012	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le ... e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 Nuovi camminamenti *(lung.=22,05+6,00+3,25) " *(lung.=16,90+8,00+61,90) " *(lung.=5,00+5,00+5,00+2,45+2,45+5,00+5,00+6,34*4+12,68+5,00+13,89+6,00+6,40+5,00+5,46+5,00+5,00+17,87+13,13+1,50+5,40+7,52+15,60+8,77+14,88+8,18+2,50+2,50+5,00+10,00+8,60+2*5,00+2*5,00+2*5,00+2*8,00+2*1,50+5,00+10,00+5,00+1,00+10,00+10,00+5,00+2,50+17,57+5,00+18,56+14,00+7,80+5,00+37,00+15,00+14,00+8,00+37,75+0,50+5,00+5,00+11,80+3,20) " *(lung.=4,30+4,30+16,86) " *(lung.=19,75+5,60+45,21+33,29+28,56) " *(lung.=23,30+11,70+22,63+9,95+8,50+9,00+5,30+9,50+53,18+38,56+11,48+20,00+7,00+9,19+21,55+13,86+40,25+6,50) " *(lung.=2,45+9,50) " *(lung.=56,57+7,20+33,00+6,00)		31,30 86,80	1,200 1,350	0,100 0,100	3,76 11,72			
	Parziale m ³						235,02		
	base per posa zanella (intero intervento in via Napoli) *(lung.=2,00+2,00+25,90+2,53+76+21,70+65,70+67,40+121,60+60,00+22,50+13,14+51,60+40,15+40,05+25,27+6,20+5,40+6,25+6,30+2,75+2,60+19,00+27,95+1,55+1,45+3,50+31,50+4,80+33,50+14,80+37,10+2*4,75+24,35*2+50,00+6,75*2+29,09+50,05+25,90+32,15+6,35+54,60+29,20+20,40+29,45+87,65+35,75+82,91+35,25+10,25+9,50+4,65+4,60+6,36+23,40+28,14+2,68+34,50+2,55+22,90+70,75+66,14+43,90+57,50)		1870,46	0,400	0,100	74,82			
	Parziale m ³						74,82		
	SOMMANO m ³						309,84	96,82	29'998,71
141 / 219 U.05.030.020 .b 28/05/2012	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibroc ... 'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10=12x25x100					3'041,10			
	SOMMANO m					3'041,10	21,09	64'136,80	
142 / 220 E.22.020.010 .a 28/05/2012	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, ... m, altezza 11 cm finitura superiore standard colore grigio Nuovi camminamenti *(lung.=22,05+6,00+3,25) " *(lung.=16,90+8,00+61,90) " *(lung.=5,00+5,00+5,00+2,45+2,45+5,00+5,00+6,34*4+12,68+5,00+13,89+6,00+6,40+5,00+5,46+5,00+5,00+17,87+13,13+1,50+5,40+7,52+15,60+8,77+14,88+8,18+2,50+2,50+5,00+10,00+8,60+2*5,00+2*5,00+2*5,00+2*8,00+2*1,50+5,00+10,00+5,00+1,00+10,00+10,00+5,00+2,50+17,57+5,00+18,56+14,00+7,80+5,00+37,00+15,00+14,00+8,00+37,75+0,50+5,00+5,00+11,80+3,20) " *(lung.=4,30+4,30+16,86) " *(lung.=19,75+5,60+45,21+33,29+28,56) " *(lung.=23,30+11,70+22,63+9,95+8,50+9,00+5,30+9,50+53,18+38,56+11,48+20,00+7,00+9,19+21,55+13,86+40,25+6,50) " *(lung.=2,45+9,50) " *(lung.=56,57+7,20+33,00+6,00)		31,30 86,80	1,200 1,350		37,56 117,18			
	Parziale m ²						2'350,14		
	SOMMANO m ²						2'350,14	24,39	57'319,91
143 / 221 E.01.020.010 .a 28/05/2012	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m. c ... lo. terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) Scotico zona a verde non edificata su via M. Scrao *(lung.=1/2(41,00+16,00)) (par.ug.=1/2)	0,50	28,50 16,00	50,000 12,000	0,200 0,200	285,00 19,20			
	A RIPORTARE					304,20		2'771'102,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					304,20		2'771'102,17
	SOMMANO m³					304,20	4,27	1'298,93
144 / 233 U.05.020.180 .a 29/05/2012	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Strada d'ingresso da via Colletta piazzale antistante cd. C e B compressive delle aree a parcheggio piazzale antistante cd. B e A piazzale tra il campo polifunzionale ed edif. E sc. E - D - C spazio antistante ed. E (scale L - I - H - G - N - O - P) piazzale tra fabbric. A e fabbr. E (sc. M -N -O -P) a detrarre fioriere a detrarre fioriere	652,42 1242,64 1227,08 809,00 1957,52 2184,00 170,00 110,00			7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000	4'566,94 8'698,48 8'589,56 5'663,00 13'702,64 15'288,00 -1'190,00 -770,00		
	Parziale m²/cm					54'548,62		
	Sommano positivi m²/cm Sommano negativi m²/cm					56'508,62 -1'960,00		
	SOMMANO m²/cm					54'548,62	1,26	68'731,26
145 / 234 U.05.020.190 .a 29/05/2012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Strada d'ingresso da via Colletta piazzale antistante cd. C e B compressive delle aree a parcheggio piazzale antistante cd. B e A piazzale tra il campo polifunzionale ed edif. E sc. E - D - C spazio antistante ed. E (scale L - I - H - G - N - O - P) piazzale tra fabbric. A e fabbr. E (sc. M -N -O -P) a detrarre fioriere a detrarre fioriere	652,42 1242,64 1227,08 809,00 1957,52 2184,00 170,00 110,00			3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	1'957,26 3'727,92 3'681,24 2'427,00 5'872,56 6'552,00 -510,00 -330,00		
	Parziale m²/cm					23'377,98		
	Sommano positivi m²/cm Sommano negativi m²/cm					24'217,98 -840,00		
	SOMMANO m²/cm					23'377,98	1,55	36'235,87
146 / 235 R.01.030.010 .a 29/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 221 [m³ 304.20] Vedi voce n° 210 [m³ 28.22] Vedi voce n° 209 [m 274.20]			0,150	0,250	304,20 28,22 10,28		
	SOMMANO m³					342,70	6,30	2'159,01
147 / 236 U.05.050.510 .b 29/05/2012	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm (5.00*286) (2.50*260)					1'430,00 650,00		
	SOMMANO m					2'080,00	0,49	1'019,20
148 / 237 U.05.020.190 .a 29/05/2012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino). ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	10629,29				3,000		
	SOMMANO m²/cm					31'887,87	1,55	49'426,20
149 / 238	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da ... cm. 20							
	A RIPORTARE							2'929'972,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								2'929'972,64	
U.05.030.060 29/05/2012	ccc. Canaletta per lo scolo di acque meteoriche Zanella per intero intervento in via Napoli *(lung.=2,00+2,00+25,90+ 2,53+76+21,70+65,70+67,40+121,60+60,00+22,50+13,14+51,60+ 40,15+40,05+25,27+6,20+5,40+6,25+6,30+2,75+2,60+19,00+27,95+ 1,55+1,45+3,50+31,50+4,80+33,50+14,80+37,10+2*4,75+24,35*2+ 50,00+6,75*2+29,09+50,05+25,90+32,15+6,35+54,60+29,20+20,40+ 29,45+87,65+35,75+82,91+35,25+10,25+9,50+4,65+4,60+6,36+ 23,40+28,14+2,68+34,50+2,55+22,90+70,75+66,14+43,90+57,50)		1870,46			1'870,46			
SOMMANO m							1'870,46	11,58	21'659,93
150 / 239 E.12.020.020 29/05/2012	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... ate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo EDIFICIO E SCALA: D - E - F - G - H - M= n. 6 fascia di risvolto verticale vicino al parapetto del terrazzo di copertura	6,00	10,00		1,150	69,00			
		6,00	6,65		1,150	45,89			
		6,00	3,50		1,150	24,15			
		6,00	0,60		1,150	4,14			
		6,00	1,15		1,150	7,94			
		6,00	0,25		1,150	1,73			
		6,00	0,70		1,150	4,83			
		6,00	2,50		1,150	17,25			
		6,00	0,95		1,150	6,56			
		6,00	0,60		1,150	4,14			
		6,00	0,25		1,150	1,73			
		6,00	0,25		1,150	1,73			
		6,00	1,15		1,150	7,94			
		6,00	0,60		1,150	4,14			
		6,00	3,50		1,150	24,15			
		6,00	6,65		1,150	45,89			
		6,00	14,20		1,150	97,98			
		6,00	6,35		1,150	43,82			
		6,00	0,60		1,150	4,14			
		6,00	0,60		1,150	4,14			
		6,00	5,90		1,150	40,71			
	Su torrino ascensore	6,00	2,50	2,100		31,50			
	Su torrino ascensore pareti *(H/peso=1,25+,25)	6,00	2,95		1,500	26,55			
	Su torrino ascensore pareti *(H/peso=1,25+,25)	6,00	2,50	0,500		11,25			
	Su torrino ascensore pareti	6,00	1,03		0,700	4,33			
SOMMANO m ²							535,63	17,30	9'266,40
151 / 240 E.12.060.020 29/05/2012	Protezione di muri impermeabilizzante e facciate in calce ... calcestruzzo faccia a vista, in pietra o in mattoni pieni Vedi voce n° 239 [m ² 535.63]					535,63			
SOMMANO m ²							535,63	8,22	4'402,88
152 / 241 E.11.070.040 29/05/2012	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... te compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato da 8/10 EDIFICIO E SCALA: D - E - F - G - H - M= n. 6 scossaline terrazzo di copertura	6,00	10,25			61,50			
		6,00	6,65			39,90			
		6,00	3,75			22,50			
		6,00	0,35			2,10			
		6,00	1,40			8,40			
		6,00	0,25			1,50			
		6,00	1,40			8,40			
		6,00	0,60			3,60			
		6,00	3,50			21,00			
		6,00	6,65			39,90			
		6,00	14,70			88,20			
		6,00	6,35			38,10			
		6,00	0,35			2,10			
A RIPORTARE							337,20		2'965'301,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					337,20		2'965'301,85
		6,00	0,35			2,10		
		6,00	5,90			35,40		
	torrino ascensore	6,00	2,95			17,70		
	torrino ascensore	6,00	2,80			16,80		
	torrino ascensore	6,00	1,05			6,30		
	SOMMANO m					415,50	12,15	5'048,33
153 / 242 NP 08 29/05/2012	Solo posa di cavi questi contabilizzati a parte del tipo ... compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. Scala - G - H - I - L - M - N - O - P - Q -					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	652,60	5'873,40
154 / 243 NP 09 29/05/2012	Solo smontaggio di cavi del tipo Fror 450/750v sez. 3x4 ... compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. Scala - G - H - I - L - M - N - O - P - Q -					9,00		
	SOMMANO a corpo					9,00	696,00	6'264,00
155 / 266 L.01.010.190 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante					308,00		
	SOMMANO cad					308,00	32,81	10'105,48
156 / 302 L.05.020.040 .a 30/05/2012	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm n1* n. 23 scale n1* n. 17 scale					17,00 17,00		
	SOMMANO cad					34,00	22,13	752,42
157 / 304 L.02.010.010 .g 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V ... Q. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 16 mm ²		170,00			170,00		
	SOMMANO m					170,00	2,26	384,20
158 / 358 R.01.020.020 .a 31/05/2012	Scavo a sezione obbligata eseguito in zona ampia compresi ... le pareti e carico su mezzo di trasporto: scavo fino a 2 m		2662,00	0,600	0,800	1'277,76		
	SOMMANO m ³					1'277,76	8,71	11'129,29
159 / 359 E.01.040.010 .a 30/05/2012	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, e ... cre Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo		2662,00	0,600	0,800	1'277,76		
	SOMMANO m ³					1'277,76	2,07	2'644,96
160 / 363 U.04.020.020 .d 30/05/2012	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con c ... on la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm					129,00		
	SOMMANO cad					129,00	53,51	6'902,79
161 / 364 U.04.020.230 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa ... n ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione	129,00			40,000	5'160,00		
	A RIPORTARE					5'160,00		3'014'406,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'024'933,12
	OS 3 - IMPIANTI SANITARI (Cat 2)							
162 / 69 NP 13 26/05/2012	Rifacimento linea adduzione idrica interna per acqua cald ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'545,00	1'545,00
163 / 70 I.03.010.010. d 26/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 63 mm VIA NAPOLI Edificio A- B- C - Alloggi da mq. 80 (Per scarico cucine negli alloggi)	8,00			3,200	25,60		
	pezzi speciali (braca e curva) *(par.ug.=8*2)	16,00			1,250	20,00		
	edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq.	16,00			3,200	51,20		
	pezzi speciali (braca e curva) *(par.ug.=16*2)	32,00			1,250	40,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq.	36,00			3,200	115,20		
	pezzi speciali (braca e curva) *(par.ug.=36*2)	72,00			1,250	90,00		
	SOMMANO m					342,00	11,03	3'772,26
164 / 71 I.03.010.010. i 26/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... cr il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm VIA NAPOLI Edificio A- B- C - Alloggi da mq. 80 (Per fecali negli alloggi)	8,00			3,200	25,60		
	pezzi speciali (braca e curva) *(par.ug.=8*2)	16,00			1,250	20,00		
	edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq.	16,00			3,200	51,20		
	pezzi speciali (braca e curva) *(par.ug.=16*2)	32,00			1,250	40,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq.	36,00			3,200	115,20		
	pezzi speciali (braca e curva) *(par.ug.=36*2)	72,00			1,250	90,00		
	A detrarre quantità già eseguita = m. 97.25					-97,25		
	Sommano positivi m					342,00		
	Sommano negativi m					-97,25		
	SOMMANO m					244,75	22,04	5'394,29
165 / 72 I.01.010.040. b 26/05/2012	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua fredda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi VIA NAPOLI Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 80 Cucina, WC e Bagno (8*8) lavatrice					64,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. Cucina, WC e bagno (16*10) *(par.ug.=36*8) lavatrice	288,00				288,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. Cucina, WC e bagno (16*10) lavatrice					36,00		
	A detrarre quantità già eseguita = cad. 309					-309,00		
	Sommano positivi cad					556,00		
	Sommano negativi cad					-309,00		
	SOMMANO cad					247,00	60,98	15'062,06
166 / 73 I.01.010.060. b 26/05/2012	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... o di acqua calda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi VIA NAPOLI Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*6)	48,00				48,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. *(par.ug.=36*7)	252,00				252,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. *(par.ug.=16*7)	112,00				112,00		
	A RIPORTARE					412,00		3'050'706,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					412,00		3'050'706,73
	A detrarre quantità già eseguita= cad. 212.00					-212,00		
	Sommano positivi cad					412,00		
	Sommano negativi cad					-212,00		
	SOMMANO cad					200,00	58,24	11'648,00
167 / 74 I.01.010.130. b	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... i scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edici A- B- C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*10)	80,00				80,00		
	Edifici A- B- C b - alloggio da 99 mq. *(par.ug.=36*9)	324,00				324,00		
	Edifici A- B- C b - alloggio da 112 mq. *(par.ug.=16*10)	160,00				160,00		
	A detrarre quantità già eseguita = cad. 274					-274,00		
	Sommano positivi cad					564,00		
	Sommano negativi cad					-274,00		
	SOMMANO cad					290,00	48,51	14'067,90
168 / 87 I.01.020.020. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edificio A- B- C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. *(par.ug.=36*2)	72,00				72,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. *(par.ug.=16*2)	32,00				32,00		
	A detrarre quantità già eseguite					-55,00		
	Sommano positivi cad					120,00		
	Sommano negativi cad					-55,00		
	SOMMANO cad					65,00	247,15	16'064,75
169 / 88 I.01.020.060. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ... lonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edificio A- B- C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. *(par.ug.=36*2)	72,00				72,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. *(par.ug.=16*2)	32,00				32,00		
	A detrarre quantità già eseguite					-51,00		
	Sommano positivi cad					120,00		
	Sommano negativi cad					-51,00		
	SOMMANO cad					69,00	275,57	19'014,33
170 / 89 I.01.020.080. a	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetr ... ola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando VIA NAPOLI							
26/05/2012	Edificio A- B- C - Alloggi da mq. 80 *(par.ug.=8*2)	16,00				16,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. *(par.ug.=16*2)	32,00				32,00		
	Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. *(par.ug.=36*2)	72,00				72,00		
	A detrarre quantità già eseguite					-45,00		
	Sommano positivi cad					120,00		
	Sommano negativi cad					-45,00		
	SOMMANO cad					75,00	223,24	16'743,00
171 / 90	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di ... egola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							3'128'244,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'128'244,71
I.01.020.090 a 26/05/2012	Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno VIA NAPOLI Edificio A- B- C - Alloggi da mq. 80 Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. A detrarre quantità già eseguite					8,00 16,00 36,00 -30,00		
	Sommano positivi cad					60,00		
	Sommano negativi cad					-30,00		
	SOMMANO cad					30,00	342,68	10'280,40
172 / 91 I.01.020.100 a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a ... Piatto doccia da cm 70x70 in extra clay con gruppo incasso a detrarre quantità già eseguite					37,00 -22,00		
	Sommano positivi cad					37,00		
	Sommano negativi cad					-22,00		
	SOMMANO cad					15,00	183,43	2'751,45
173 / 92 I.01.020.140 a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria p ... Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice VIA NAPOLI Edifici A- B- C - Alloggi da mq. 80 Edifici A- B- C - Alloggio da 99 mq. Edifici A- B- C - Alloggio da 112 mq. A detrarre quantità già eseguite					8,00 36,00 16,00 -34,00		
	Sommano positivi cad					60,00		
	Sommano negativi cad					-34,00		
	SOMMANO cad					26,00	54,12	1'407,12
174 / 174 I.03.010.010 h 27/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... er il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 125 mm Edificio "E" Edificio "A-B-C"		588,60 404,90			588,60 404,90		
	SOMMANO m					993,50	16,20	16'094,70
175 / 175 I.03.010.010 i 27/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... cr il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm Edificio "E" Edificio "A-B-C"		471,30 56,20			471,30 56,20		
	SOMMANO m					527,50	22,04	11'626,10
176 / 176 I.03.010.010 j 27/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... er il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 200 mm Edificio "E" Edificio "A-B-C"		537,20 132,20			537,20 132,20		
	SOMMANO m					669,40	31,38	21'005,77
177 / 177 I.03.010.020 m 28/05/2012	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di ... gli oneri di fori per il passaggio degli stessi DE 315 mm Edificio A-B-C		76,00			76,00		
	A RIPORTARE					76,00		3'191'410,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					76,00		3'191'410,25
	SOMMANO m					76,00	85,85	6'524,60
178 / 191 U.01.030.090 i 28/05/2012	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Mini ... 25 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm Via Napoli - RETE PRINCIPALE Edificio A da edif. A a edif. B *(lung.=15,00+67,00+23,00) da edif. B a edif. C *(lung.=1,00+5,00+93,00) Edificio E *(lung.=2,00+64,00+40,00+23,00+19,00+59,00+16,00+ 51,00+85,00+35,00+65,00+53,50+26,50+24,50+7,50+92,00+23,00)		64,00 105,00 99,00 686,00			64,00 105,00 99,00 686,00		
	SOMMANO m					954,00	16,75	15'979,50
179 / 192 U.01.030.090 g 28/05/2012	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Mini ... A 25 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	2,00	3,00 4,50			6,00 4,50		
	SOMMANO m					10,50	9,90	103,95
180 / 193 U.01.030.090 f 28/05/2012	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Mini ... FA 25 Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm Via Napoli - RETE SECONDARIA Edificio " A " *(lung.=25,50+2*2,00+10,00+13,50+11,00) Edificio " B " *(lung.=10,00+3,00+1,00+21,00+2*1,00) Edificio " C " *(lung.=15,00+26,00+26,50+2*3,00+2*4,00+3,00+ 4,00) EDIFICIO "E" Edificio "E" - Scala "A" *(lung.=13,00+6,50+1,00) Edificio "E" - Scala "B" *(lung.=6,50+1,00+3,50) Edificio "E" - Scala "C" *(lung.=27,00+2*2,00) Edificio "E" - Scala "D" *(lung.=14,00+2*2,00+6,50) Edificio "E" - Scala "E" *(lung.=6,00+6,50+1,00) Edificio "E" - Scala "F" *(lung.=3,00+6,50+1,00) Edificio "E" - Scala "G" *(lung.=5,00+8,00+3*1,00) Edificio "E" - Scala "H" *(lung.=11,00+8,00+1,00) Edificio "E" - Scala "I" *(lung.=15,00+8,00+2*1,50) Edificio "E" - Scala " L " *(lung.=6,50+7,50+1,00) Edificio "E" - Scala " M " *(lung.=22,00+8,00+2*1,50) Edificio "E" - Scala " N " *(lung.=14,00+8,00+2*1,50) Edificio "E" - Scala " O " *(lung.=8,00+1,50+3,00) Edificio "E" - Scala " P " *(lung.=8,00+1,50+3,00) Edificio "E" - Scala " Q " *(lung.=8,00+1,50+3,00)		74,00 37,00 2,00 88,50 45,00 20,50 11,00 31,00 24,50 13,50 10,50 16,00 20,00 26,00 15,00 33,00 25,00 12,50 12,50 12,50			74,00 37,00 2,00 88,50 45,00 20,50 11,00 31,00 24,50 13,50 10,50 16,00 20,00 26,00 15,00 33,00 25,00 12,50 12,50 12,50		
	SOMMANO m					530,00	8,32	4'409,60
181 / 196 C.04.010.180 d 28/05/2012	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo ... e Posi di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65 Fabbric. A-B-C Fabbric. E *(par.ug.=19+26)	45,00				25,00 45,00		
	SOMMANO cad					70,00	233,04	16'312,80
182 / 197 C.04.010.110 d 28/05/2012	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con vol ... la d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN80 Fabbricato A B C Fabbricato E					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	123,19	369,57
183 / 198	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo ... Posi di							
	A RIPORTARE							3'235'110,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								3'240'323,98	
OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3)									
186 / 244 NP 08 30/05/2012	Solo posa di cavi questi contabilizzati a parte del tipo ... compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. EDIFICIO "E" Scala - G - H - I - L - M - N - O - P - Q -					9,00			
SOMMANO a corpo							9,00	652,60	5'873,40
187 / 245 NP 09 30/05/2012	Solo smontaggio di cavi del tipo Fror 450/750v sez. 3x4 ... compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. EDIFICIO "E" Scala - G - H - I - L - M - N - O - P - Q -					9,00			
SOMMANO a corpo							9,00	696,00	6'264,00
188 / 290 L.01.010.320 .a 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... unto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia Ed.A - Sc. g/h Ed. E - Sc. f/m Ed. A - Sc. f/ - Ed. B - sc. d/e - Ed. C - sc. a/b/c - Ed E - sc. a/c/e/g/h/l/n/p/q Ed. E - sc. b/d/i/o	2,00 1,00 9,00 2,00	10,00 10,00 12,00 15,00			20,00 10,00 108,00 30,00			
SOMMANO cad							168,00	34,73	5'834,64
189 / 291 L.01.020.010 .a 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 1,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC Ed. A/B/C - sc- g/h - Ed. E - Sc. f/m Ed. A/B/C - sc- a/b/c/d/e/f - Ed. E - Sc. a/c/e/g/h/l/n/p/q/ Ed. E - Sc. b/d/i/o	3,00 12,00 2,00	21,00 24,20 27,50			63,00 290,40 55,00			
SOMMANO m							408,40	7,45	3'042,58
190 / 292 L.02.160.070 .c 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenit ... a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti					17,00			
SOMMANO cad							17,00	78,30	1'331,10
191 / 293 L.03.130.010 .a 30/05/2012	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e coper ... erno 50 cm per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W Ed. A/B/C - Sc. g/h - Ed. E - Sc. f/m Ed. A/B/C - Sc. a/b/c/d/e/f - Ed. E - Sc. a/c/e/g/h/l/n/p/q Ed. E - Sc. b/d/i/o	3,00 12,00 2,00	8,00 10,00 12,00			24,00 120,00 24,00			
SOMMANO cad							168,00	56,20	9'441,60
192 / 294 L.01.050.030 .e 30/05/2012	Accessori elettrici per dispositivi della scrie componibi ... automatico magnetotermico differenziale, con un solo polo					17,00			
SOMMANO cad							17,00	61,55	1'046,35
193 / 295 L.02.050.060 .b 31/05/2012	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina ... inserti di fissaggio in metallo Scatola 3 posti 104x66x48 Ed A sca. G/H - Ed. E sc. F/M Ed. A sc. F - Ed. B Sc. D/E - Ed. E Sc. A/C/E/G/H/L/N/P/Q Ed. E.Sc. B/D/I/O	3,00 12,00 2,00	11,00 13,00 16,00			33,00 156,00 32,00			
SOMMANO cad							221,00	3,75	828,75
A RIPORTARE									3'273'986,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcs		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'273'986,40
194 / 296 L.01.030.010 .a 30/05/2012	Accessori per scatole: supporto in resina 1+3 posti Ed A sca. G/H - Ed. E sc. F/M Ed. A sc. F - Ed. B Sc. D/E - Ed. E Sc. A/C/E/G/H/L/N/P/Q Ed. E Sc. B/D/I/O	3,00 12,00 2,00	11,00 13,00 16,00			33,00 156,00 32,00		
	SOMMANO cad					221,00	1,60	353,60
195 / 297 L.01.030.010 .c 30/05/2012	Accessori per scatole: placca in resina 1+3 posti per pulsanti e interruttori magnotermici differenziali					230,00		
	SOMMANO cad					230,00	2,20	506,00
196 / 298 L.01.010.020 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante					95,00		
	SOMMANO cad					95,00	34,24	3'252,80
197 / 299 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	30,62	214,34
198 / 300 L.01.010.150 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	28,43	170,58
199 / 301 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	61,35	368,10
200 / 303 L.05.020.010 .a 30/05/2012	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... riale plastic delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	92,49	1'572,33
201 / 305 L.05.010.120 .a 30/05/2012	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	55,17	937,89
202 / 306 L.07.010.010 .a 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	91,58	274,74
203 / 307 L.07.010.010 .a 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	91,58	274,74
	A RIPORTARE							3'281'911,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'281'911,52
204 / 308 L.07.010.020 .a 30/05/2012	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e gri ... placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	75,34	226,02
205 / 309 L.07.030.010 .b 30/05/2012	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	102,37	307,11
206 / 310 L.07.080.020 .i 30/05/2012	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonic ... entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie Sc. H/G Sc. F		83,00 51,00			83,00 51,00		
	SOMMANO m					134,00	1,43	191,62
207 / 311 L.02.040.030 .c 30/05/2012	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 Sc. H/G Sc. F		83,00 51,00			83,00 51,00		
	SOMMANO m					134,00	3,73	499,82
208 / 312 L.07.010.040 .a 30/05/2012	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile Scx. H/G Sc. F					12,00 8,00		
	SOMMANO cad					20,00	50,80	1'016,00
209 / 313 L.01.020.040 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un n ... ntante cor cavo 2 x 6 mm ² in tubo corrugato pesante di PVC EDIFICI CON NR. 3 PIANI - 6 ALLOGGI EDIFICI CON NR. 4 PIANI - 8 ALLOGGI EDIFICI CON NR. 5 PIANI - 10 ALLOGGI					229,50 1'404,00 315,00		
	SOMMANO m					1'948,50	5,47	10'658,30
210 / 314 L.01.020.010 .a 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 1,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC Edifici di 3 Piani Edifici di 4 Piani Edifici di 5 Piani	3,00 12,00 2,00	36,00 48,00 60,00			108,00 576,00 120,00		
	SOMMANO m					804,00	7,45	5'989,80
211 / 315 L.01.020.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC					106,56		
	SOMMANO m					106,56	7,75	825,84
212 / 316 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con.corrugato pesante					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	30,62	306,20
	A RIPO RTARE							3'301'932,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'301'932,23
213 / 317 L.01.010.150 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,43	227,44
214 / 318 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	61,35	613,50
215 / 319 L.07.010.010 .a 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	91,58	183,16
216 / 320 L.07.010.020 .a 30/05/2012	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e gri ... placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	75,34	150,68
217 / 321 L.07.010.040 .a 30/05/2012	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile n1*n. 16 alloggi					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	50,80	812,80
218 / 322 L.07.030.010 .b 30/05/2012	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico n. 1 * n. 2 scale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,37	204,74
219 / 323 L.02.040.030 .c 30/05/2012	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25					110,00		
	SOMMANO m					110,00	3,73	410,30
220 / 324 L.07.080.020 .i 30/05/2012	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonic ... entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	1,43	157,30
221 / 325 L.07.010.010 .a 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli n. 1 * n. 3 scale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	91,58	274,74
222 / 326 L.07.010.020 .a 30/05/2012	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e gri ... placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto n. 1 * n. 3 scale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	75,34	226,02
	A RIPORTARE							3'305'192,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'305'192,91
223 / 327 L.07.030.010 .b 30/05/2012	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico n. 1 * n. 3 scale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	102,37	307,11
224 / 328 L.07.010.040 .a 30/05/2012	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile n. 1 * n. 24 alloggi					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	50,80	1'219,20
225 / 329 L.07.080.020 .i 30/05/2012	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonic ... entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie		156,00			156,00		
	SOMMANO m					156,00	1,43	223,08
226 / 330 L.02.040.030 .c 30/05/2012	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25					156,00		
	SOMMANO m					156,00	3,73	581,88
227 / 331 L.07.010.010 .a 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli n. 1 * 9 scale					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	91,58	824,22
228 / 332 L.07.010.020 .a 30/05/2012	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e gri ... placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto n. 1 * 9 scale					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	75,34	678,06
229 / 333 L.07.030.010 .b 30/05/2012	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico n. 1 * 9 scale					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	102,37	921,33
230 / 334 L.07.080.020 .i 30/05/2012	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonic ... entro apposita conduttura telefonico schermato a 8 coppie		490,00			490,00		
	SOMMANO m					490,00	1,43	700,70
231 / 335 L.02.040.030 .c 30/05/2012	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25		467,00			467,00		
	SOMMANO m					467,00	3,73	1'741,91
232 / 336 L.07.010.040 .a 30/05/2012	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile					74,00		
	SOMMANO cad					74,00	50,80	3'759,20
233 / 337	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a							
	A R I P O R T A R E							3'316'149,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'316'149,60
L.01.010.010 .b 30/05/2012	interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SOMMANO cad					20,00 20,00	30,62	612,40
234 / 338 L.01.020.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m		243,00			243,00 243,00	7,75	1'883,25
235 / 339 L.01.010.150 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante SOMMANO cad					16,00 16,00	28,43	454,88
236 / 340 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W SOMMANO cad					20,00 20,00	61,35	1'227,00
237 / 341 L.01.020.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m		556,00			556,00 556,00	7,75	4'309,00
238 / 342 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SOMMANO cad					30,00 30,00	30,62	918,60
239 / 343 L.01.010.150 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante SOMMANO cad					24,00 24,00	28,43	682,32
240 / 344 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W SOMMANO cad					30,00 30,00	61,35	1'840,50
241 / 345 L.01.020.010 .a 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 1,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m		780,00			780,00 780,00	7,45	5'811,00
242 / 346 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SOMMANO cad					60,00 60,00	30,62	1'837,20
243 / 347	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto							
	A RIPORTARE							3'335'725,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'335'725,75
L.01.010.150 .b 30/05/2012	presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante SOMMANO cad					60,00 60,00	28,43	1'705,80
244 / 348 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W SOMMANO cad					60,00 60,00	61,35	3'681,00
245 / 349 L.01.020.010 .b 31/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m		425,00			425,00 425,00	7,75	3'293,75
246 / 350 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SOMMANO cad					24,00 24,00	30,62	734,88
247 / 351 L.01.010.150 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante SOMMANO cad					20,00 20,00	28,43	568,60
248 / 352 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata c rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W SOMMANO cad					24,00 24,00	61,35	1'472,40
249 / 353 L.01.020.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m		426,00			426,00 426,00	7,75	3'301,50
250 / 354 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante SOMMANO cad					16,00 16,00	30,62	489,92
251 / 355 L.01.010.150 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... Per punto presa 10 A Punto presa 10A con corrugato pesante SOMMANO cad					12,00 12,00	28,43	341,16
252 / 356 L.03.140.010 .b 30/05/2012	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e sc ... te, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x18 W SOMMANO cad					16,00 16,00	61,35	981,60
253 / 357	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ..., curve,							
	A RIPORTARE							3'352'296,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'352'296,36
L.02.040.130 .d 30/05/2012	manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 75 SOMMANO m		2662,00			2'662,00		
						2'662,00	4,65	12'378,30
254 / 360 L.02.010.040 .a 31/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x1,5 mm ² SOMMANO m	102,00	8,47			863,94		
						863,94	1,68	1'451,42
255 / 361 L.02.010.050 .d 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x6 mm ² SOMMANO m		1874,00			1'874,00		
						1'874,00	4,17	7'814,58
256 / 362 L.02.010.050 .e 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x10 mm ² SOMMANO m		908,00			908,00		
						908,00	5,74	5'211,92
257 / 365 U.08.020.170 .b 30/05/2012	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra d ... a vapori di sodio 70 W per lampada a vapori di sodio 150 W SOMMANO cad					102,00		
						102,00	351,77	35'880,54
258 / 366 U.08.030.010 .h 30/05/2012	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezio ... uso il braccio d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6 SOMMANO cad					55,00		
						55,00	470,95	25'902,25
259 / 367 U.08.030.020 .a 30/05/2012	Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di for ... m, diametro base 127 mm, sbraccio 1,75 m, spessore 3,6 mm SOMMANO cad					47,00		
						47,00	595,99	28'011,53
260 / 368 L.05.010.030 .e 30/05/2012	Corda in rame nudo, in opera completa di morsotti e capic ... interrata entro scavo predisposto sezione nominale 50 mm ² SOMMANO m		2662,00			2'662,00		
						2'662,00	6,88	18'314,56
261 / 369 L.05.020.010 .a 30/05/2012	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... riale plastic delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m SOMMANO cad					102,00		
						102,00	92,49	9'433,98
262 / 370 L.01.090.080 .d 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in ... 60439 Quadri modulari a parete da 54 moduli mm 470x680x120 SOMMANO cad					2,00		
						2,00	178,94	357,88
263 / 371	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magn ... ominali; "							
	A RIPORTARE							3'497'053,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'497'053,32
L.01.070.020 .h 30/05/2012	In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	34,46	723,66
264 / 372 L.01.070.070 .h 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magn ... intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,50	107,50
265 / 373 L.02.110.340 .d 31/05/2012	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accopp ... nominale differenziale I ⁿ m x A 2P; In=0< 32A; 2m; AC; 0,3					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	53,73	1'128,33
266 / 374 L.01.080.010 .j 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle no ... otanza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230V; 20 A; 400V; 2 moduli					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37,68	37,68
267 / 375 L.02.160.100 .a 31/05/2012	Fornitura e posa in opera di interruttore orario programm ... elettromeccanico a un programma giornaliero o settimanale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,35	95,35
268 / 376 L.02.160.110 .a 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare el ... ruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,11	95,11
269 / 377 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante							
	Edif. A scala F	2,00	8,00			16,00		
	" " G	4,00	12,00			48,00		
	Edif. B	4,00	16,00			64,00		
	Edif. C	4,00	24,00			96,00		
	SOMMANO cad					224,00	30,62	6'858,88
270 / 378 L.01.010.190 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante							
	Edif. A scala F	2,00	8,00			16,00		
	" " G	4,00	12,00			48,00		
	Edif. B	4,00	16,00			64,00		
	Edif. C	4,00	24,00			96,00		
	SOMMANO cad					224,00	32,81	7'349,44
271 / 379 L.01.040.020 .c 30/05/2012	tipo da incasso: bipolare 16 A. serie componibile							
	Edif. A scala F					8,00		
	" " G					12,00		
	Edif. B					16,00		
						24,00		
	SOMMANO cad					60,00	6,38	382,80
	A RIPORTARE							3'513'832,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'541'511,16
	OS 24 - ARREDO URBANO (Verde) (Cat 4)							
277 / 218	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o alt ... ento							
U.10.050.100	artificiale di natura silicea calcarea o altra natura							
.a	Nuovi camminamenti *(lung.=22,05+6,00+3,25)		31,30	1,200	0,050	1,88		
28/05/2012	" *(lung.=16,90+8,00+61,90)		86,80	1,350	0,050	5,86		
	" *(lung.=5,00+5,00+5,00+2,45+2,45+5,00+5,00+6,34*4+12,68+5,00+13,89+6,00+6,40+5,00+5,46+5,00+5,00+17,87+13,13+1,50+5,40+7,52+15,60+8,77+14,88+8,18+2,50+2,50+5,00+10,00+8,60+2*5,00+2*5,00+2*5,00+2*8,00+2*1,50+5,00+10,00+5,00+1,00+10,00+10,00+5,00+2,50+17,57+5,00+18,56+14,00+7,80+5,00+37,00+15,00+14,00+8,00+37,75+0,50+5,00+5,00+11,80+3,20)		543,82	1,500	0,050	40,79		
	" *(lung.=4,30+4,30+16,86)		25,46	1,800	0,050	2,29		
	" *(lung.=19,75+5,60+45,21+33,29+28,56)		132,41	2,100	0,050	13,90		
	" *(lung.=23,30+11,70+22,63+9,95+8,50+9,00+5,30+9,50+53,18+38,56+11,48+20,00+7,00+9,19+21,55+13,86+40,25+6,50)		321,45	2,300	0,050	36,97		
	" *(lung.=2,45+9,50)		11,95	2,400	0,050	1,43		
	" *(lung.=56,57+7,20+33,00+6,00)		102,77	2,800	0,050	14,39		
	Parziale t					117,51		
	SOMMANO t					117,51	19,89	2'337,27
278 / 222	Stesura e modellazione terreno da coltivo.Compresa la fornitura:							
U.07.010.020	operazione meccanica							
.b	Verde antistante campo polifunzionale	490,00			0,200	98,00		
28/05/2012	" " "	420,00			0,200	84,00		
	" " "	107,00			0,200	21,40		
	" " "	240,00			0,200	48,00		
	" " "	160,00			0,200	32,00		
	" " "	135,00			0,200	27,00		
	" " "	20,00			0,200	4,00		
	" " "	39,00			0,200	7,80		
	" " "	74,12			0,200	14,82		
	" " "	54,00			0,200	10,80		
	Verde nei pressi dell'edificio E scale E - D - C - F	220,00			0,200	44,00		
	" " "	146,00			0,200	29,20		
	" " "	22,00			0,200	4,40		
	" " "	127,00			0,200	25,40		
	" " "	38,00			0,200	7,60		
	" " "	47,00			0,200	9,40		
	Verde nei pressi dell'edificio E scale G - H - I - L	31,13			0,200	6,23		
	" " "	49,89			0,200	9,98		
	" " "	63,11			0,200	12,62		
	" " "	56,00			0,200	11,20		
	" " "	16,76			0,200	3,35		
	" " "	23,49			0,200	4,70		
	" " " *(par.ug.=4*2,22)	8,88			0,200	1,78		
	" " "	23,72			0,200	4,74		
	" " "	34,60			0,200	6,92		
	" " "	57,14			0,200	11,43		
	" " "	28,83			0,200	5,77		
	Verde nei pressi dell'edificio E scale M - N - O	200,20			0,200	40,04		
	" " "	26,23			0,200	5,25		
	" " "	13,32			0,200	2,66		
	" " "	154,00			0,200	30,80		
	" " "	17,20			0,200	3,44		
	" " "	38,86			0,200	7,77		
	" " "	17,20			0,200	3,44		
	Verde nei pressi dell'edificio E scale P - Q	12,30			0,200	2,46		
	" " "	181,00			0,200	36,20		
	" " "	54,54			0,200	10,91		
	" " " *(par.ug.=25,86*2)	51,72			0,200	10,34		
	" " " *(par.ug.=28,19*2)	56,38			0,200	11,28		
	Area a verde esistente *(par.ug.=6,54*2)	13,08			0,200	2,62		
	" " "	242,29			0,200	48,46		
	" " "	9,05			0,200	1,81		
	A RIPORTARE					764,02		3'543'848,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					764,02		3'543'848,43
		1500,00			0,200	300,00		
		22,56			0,200	4,51		
		16,00			0,200	3,20		
		60,00			0,200	12,00		
		73,00			0,200	14,60		
	Edificio A	116,00			0,200	23,20		
		77,00			0,200	15,40		
	Edificio C	220,00			0,200	44,00		
	Edificio C	116,00			0,200	23,20		
		330,00			0,200	66,00		
	SOMMANO m²					1'270,13	12,12	15'393,98
279 / 223	Preparazione del terreno per la semina o per il trapianto.							
U.07.010.050	Vedi voce n° 222 [m³ 1 270.13]					1'270,13		
.a								
28/05/2012	SOMMANO m²					1'270,13	2,63	3'340,44
280 / 224	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata							
U.07.010.110	Vedi voce n° 222 [m³ 1 270.13]					1'270,13		
.a								
28/05/2012	SOMMANO m²					1'270,13	0,19	241,32
281 / 225	piante con zolla, circonferenza del fusto 16+18 cm: tilia americana							
U.07.010.520						70,00		
.e								
29/05/2012	SOMMANO cad					70,00	64,85	4'539,50
282 / 226	piante con zolla, circonferenza del fusto 16+18 cm: platanus orientalis							
U.07.010.520						50,00		
.c								
29/05/2012	SOMMANO cad					50,00	91,29	4'564,50
283 / 227	piante con zolla, circonferenza del fusto 12+14 cm: prunus cerasifera pissardii							
U.07.010.530						30,00		
.h								
29/05/2012	SOMMANO cad					30,00	77,50	2'325,00
284 / 228	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della s ... altezza							
U.07.010.510	2,00+2,50 m: magnolia grandiflora gallissoniensis					50,00		
.e								
29/05/2012	SOMMANO cad					50,00	258,40	12'920,00
285 / 229	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, de ... e piantine							
U.07.010.500	escluse: per investimenti con 25 piantine al m²					10'000,00		
.b								
29/05/2012	SOMMANO cad					10'000,00	0,04	400,00
286 / 230	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del mat ... , e							
U.07.010.340	rimozione del ceppo: per alberi di altezza fino a 10 m					30,00		
.a								
29/05/2012	SOMMANO cad					30,00	101,12	3'033,60
287 / 231	Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisà ... a ed il							
U.06.010.200	posizionamento listoni di legno di abete o larice					19,00		
.b								
	A RIPORTARE					19,00		3'590'606,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							3'599'249,87	
	OG 1 - OPERE EDILI (Cat 1)								
289 / 1 U.05.020.190 .a 26/05/2012	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ... to Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) rifacimento strato di usura parcheggi a dx ingresso del lotto 2° tratto da ingresso del lotto parcheggi a sx prima di cabina ENEL 3° tratto da ingresso del lotto 4° tratto da ingresso del lotto *(larg.=9,1+7,3) zona ingresso pedonale lato sud-ovest zona davanti a cabina ENEL tratto di strada tra ed. A e locale autoclave ed. A *(lung.=48,50+4,8) parcheggio tra ed. A e locale autoclave ed. A parcheggio tra ed. A e locale autoclave ed. A tratto di strada a nord ed. A tratto di strada a nord ed. A parcheggio a nord ed. A parcheggio a nord ed. A parcheggi lungo il muro su confine cst *(lung.=83,8+3,3) tratto tra ed. A e ed. B tratto tra ed. A e ed. B *(larg.=19,6+4,2) a detrarre aiuola tratto tra ed. A e ed. B piazzola a sud ed. A strada tra piazzetta ed edificio B strada a nord edificio B strada tra edificio B ed edificio C strada tra edificio B ed edificio C strada tra edificio B ed edificio C *(larg.=4,3+5,9)								
	Sommano positivi m ² /cm Sommano negativi m ² /cm						16'492,16 -537,03		
	SOMMANO m ² /cm						15'955,13	1,55	24'730,45
290 / 10 E.19.010.070 .b 26/05/2012	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angol ... antiruggine e opere murarie: Cancellate apribili semplici Cancello carrabile completo di maglia protezione cancello carrabile cancello pedonale								
	SOMMANO kg						670,00	5,01	3'356,70
291 / 11 E.21.040.110 .a 26/05/2012	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a copr ... 1 lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco Cancello carrabile protezione cancello pedonale								
	SOMMANO m ²						38,80	10,02	388,78
292 / 12 R.02.120.010 .a 26/05/2012	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... e di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari Edifici B e C VIA FEUDO n. 54 ALLOGGI DI TESTATA - piatti doccia ALLOGGI NON DI TESTATA N° 46 - piatti doccia a detrarre bagni già realizzati - cdif. " C" scala "D" piano 1° piano 3° per vasca da bagno ALLOGGI DI TESTATA ALLOGGI NON DI TESTATA N° 46								
	A RIPORTARE						125,00		3'627'725,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,00		3'627'725,80
	a detrarre bagni già realizzati - edif. " C" scala "D" piano 1° piano 3° Per lavabo singolo Per Vaso e cassetta di scarico Per lavello cucina in porcellano					-2,00 -1,00 122,00 250,00 61,00		
	Sommano positivi cad					561,00		
	Sommano negativi cad					-6,00		
	SOMMANO cad					555,00	6,27	3'479,85
293 / 13 R.02.120.010 .b 26/05/2012	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ... or prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno Edif. B e C					61,00		
	SOMMANO cad					61,00	1,90	115,90
294 / 14 R.02.120.030 .a 26/05/2012	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile Alloggi di testata Fabbr. B - C *(par.ug.=18*3) Alloggi non di testata (46*3)=138.00 a detrarre bagni già realizzati - edif. " C" scala "D" piano 1° piano 3°	54,00				54,00 138,00 -6,00 -3,00		
	Sommano positivi cad					192,00		
	Sommano negativi cad					-9,00		
	SOMMANO cad					183,00	1,90	347,70
295 / 15 NP 12 26/05/2012	Rimozione ed imballaggio di lastre di amianto "rivestimen ... mento e smaltimento in discarica del materiale di risulta. Edificio B - scale A B C Edificio C - scale A B C D					24,00 37,00		
	SOMMANO a corpo					61,00	727,00	44'347,00
296 / 16 NP 13 26/05/2012	Rifacimento linea adduzione idrica interna per acqua cald ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'545,00	1'545,00
297 / 17 R.02.060.040 .a 26/05/2012	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr ... o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica ALLOGGI DI TESTATA - Fabbricati B - C					175,50		
	Cucina	18,00	3,90	2,500		19,80		
	Cucina	18,00	2,20	0,500		16,20		
	Corridoio	18,00	1,80	0,500		57,60		
	Corridoio	18,00	3,20	1,000		83,16		
	"	18,00	3,30	1,400		17,82		
	"	18,00	1,80	0,550		12,60		
	"	18,00	1,40	0,500		78,66		
	"	18,00	3,80	1,150		72,00		
	WC	18,00	2,50	1,600		76,50		
	Bagno	18,00	2,50	1,700		391,00		
	Alloggi non di testata					62,10		
	Cucina	46,00	3,40	2,500		184,00		
	Cucina	46,00	2,70	0,500		195,50		
	WC	46,00	1,60	2,500		169,74		
	Bagno	46,00	1,70	2,500				
	Corridoio antistante ai bagni	46,00	2,05	1,800				
	a detrarre demolizioni di bagni cucine e corridoi i già fatti - edif. " C" scala "D"							
	A R I P O R T A R E					1'612,18		3'677'561,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'612,18		3'677'561,25
	piano 1° e piano 3° mq. 73.14					-73,14		
	Sommano positivi m²					1'612,18		
	Sommano negativi m²					-73,14		
	SOMMANO m²					1'539,04	7,52	11'573,58
298 / 18 R.02.060.140 .a 26/05/2012	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Vedi voce n° 17 [m² 1 539.04]				0,100	153,90		
	SOMMANO m²					153,90	23,83	3'667,44
299 / 19 R.02.120.030 .a 26/05/2012	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ... compreso opere murarie: per rubinetto singolo tipo civile Alloggi di testata (18*2)=36 (Fabbr. B - C) Alloggi non di testata (46*2)=92.00 a detrarre già rimossi - edif. " C" scala "D" piano 1° e piano 3° n° 4+2					36,00		
						92,00		
						-6,00		
	Sommano positivi cad					128,00		
	Sommano negativi cad					-6,00		
	SOMMANO cad					122,00	1,90	231,80
300 / 20 R.02.120.020 .a 26/05/2012	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie ... bazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Via Feudo nr. 54 - alloggi di testata per complessivi n. 18 alloggi - fecale	2,00				15,000	30,00	
		2,00				18,000	36,00	
	scarico cucine	2,00				15,000	30,00	
		2,00				18,000	36,00	
	Via Feudo n. 54 per alloggi non di testata per nr 46 alloggi fabbr. B - fecali	4,00				15,000	60,00	
	scarichi cucine	4,00				15,000	60,00	
	fabbr. C - fecali	6,00				18,000	108,00	
	scarico cucine	6,00				15,000	90,00	
	Alloggi di testata (Fabbr. B - C)	18,00	25,00				450,00	
	Alloggi non di testa	46,00	22,00				1'012,00	
	a detrarre già rimossi - edif. " C" scala "D" piano 1° e piano 3° n° 2+1	3,00	22,00				-66,00	
	Sommano positivi m						1'912,00	
	Sommano negativi m						-66,00	
	SOMMANO m						1'846,00	3,76
301 / 21 R.02.020.020 .b 26/05/2012	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltat ... le di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati Via Feudo nr. 54 - alloggi di testata per complessivi n. 18 alloggi - per fecali *(larg.=0,60+0,20)	2,00		0,800		15,000	24,00	
	(larg.=0,60+0,20)	2,00		0,800		18,000	28,80	
	Per scarichi di cucine *(larg.=0,60+0,20)	2,00		0,800		15,000	24,00	
	(larg.=0,60+0,20)	2,00		0,800		18,000	28,80	
	Via Feudo n. 54 per alloggi non di testata per nr 46 alloggi (fecali) fabbr. B	4,00		0,600		15,000	36,00	
	fabbr. C	6,00		0,600		18,000	64,80	
	apertura vano per rimuovere tubazione scarico delle cucine	4,00		0,600		15,000	36,00	
		6,00		0,600		18,000	64,80	
	SOMMANO m²						307,20	8,16
302 / 24	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... ramica,							
	A RIPORTARE							3'702'481,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'702'481,78
R.02.060.160 .a 26/05/2012	listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Alloggi di testata - Fabbricati B - C Cucina mg. WC mg. Bagno mg. alloggi non di testata Cucina(3.10+0.30+1.10+0.50+1.50+2.50+1.30+1.50)=11.80 WC(1.30+1.30+2.50+2.50)=7.60 Bagno(1.70+1.70+2.50+2.50)=8.40 a detrarre demolizioni di bagni cucine e corridoi i già fatti - edif. " C" scala "D" piano 1° e piano 3° mq. 116.95	18,00 18,00 18,00 46,00 46,00 46,00	12,80 7,20 7,50 11,80 7,60 8,40		2,250 2,000 2,000 2,250 2,000 2,000	518,40 259,20 270,00 1'221,30 699,20 772,80		
	Sommano positivi m ²					3'740,90		
	Sommano negativi m ²					-116,95		
	SOMMANO m ²					3'623,95	5,66	20'511,56
303 / 25 R.02.060.210 .a 26/05/2012	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o gu ... i battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli Alloggi di testata - Corridoio Alloggi non di testata - corridoio a detrarre parte già rimossa m. 31.90	18,00 46,00	11,60 5,80			208,80 266,80 -31,90		
	Sommano positivi m					475,60		
	Sommano negativi m					-31,90		
	SOMMANO m					443,70	1,25	554,63
304 / 26 R.02.050.010 .a 26/05/2012	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... uzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Alloggi di testata - Fabbricati B - C Cucina mg. WC mg. Bagno mg. alloggi non di testata Cucina(3.10+0.30+1.10+0.50+1.50+2.50+1.30+1.50)=11.80 WC(1.30+1.30+2.50+2.50)=7.60 Bagno(1.70+1.70+2.50+2.50)=8.40 a detrarre spicconatura già fatta EDIFICIO C SCALA D piano 1° bagni *(lung.=1,6+2,5+1,7+,1+2,5) bagni *(lung.=2,5+2,5+1,8+1,8) bagni *(lung.=2,5+2,5+1,7+1,7) cucina *(lung.=,4+2,05+,5+1,5+2,55) piano 3° bagni *(lung.=1,6+2,5+1,7+,1+2,5) A detrarre demolizione di tramezzi mq.307.27	18,00 18,00 18,00 46,00 46,00 46,00	12,80 7,20 7,50 11,80 7,60 8,40		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	622,08 349,92 364,50 1'465,56 943,92 1'043,28		
	Sommano positivi m ²					4'789,26		
	Sommano negativi m ²					-462,79		
	SOMMANO m ²					4'326,47	4,56	19'728,70
305 / 27 R.02.110.030 .a 26/05/2012	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato ... lta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² Alloggi di testata Alloggi non di testata (46*3)=138.00 a detrarre smontaggi già fatti - edif. " C" scala "D" piano 1° e piano 3° mq. 12.32	144,00 138,00		0,900	2,200 2,200	285,12 273,24		
						-12,32		
	A RIPORTARE					546,04		3'743'276,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					546,04		3'743'276,67
	Sommano positivi m ²					558,36		
	Sommano negativi m ²					-12,32		
	SOMMANO m ²					546,04	8,13	4'439,31
306 / 33 E.08.020.090 .a 26/05/2012	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm con malta idraulica Via Feudo nr. 54 - alloggi di testata per complessivi n. 18 alloggi muretto intorno alla vasca da bagno chiusura colonna fecale *(larg.=0,60+0,20) (larg.=0,60+0,20) per chiusura alloggiamento scarichi delle cucine	18,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,70	0,800 0,800 0,600 0,600	0,600 15,000 18,000 15,000 18,000	18,36 24,00 28,80 15,000 21,60		
	Via Feudo n. 54 per alloggi non di testata per nr 46 alloggi fabbr. B - fecali *(larg.=0,60+0,20) scarico cucine *(larg.=0,60+0,20) fabbr. C - fecali scarici cucine muretto intorno alla vasca da bagno *(lung.=1,70+0,60) A detrarre muretti già realizzati mq. 6.82	4,00 4,00 6,00 6,00 43,00	2,30	0,800 0,800 0,600 0,600	15,000 15,000 18,000 18,000 0,600	48,00 48,00 64,80 64,80 59,34 -6,82		
	Sommano positivi m ²					395,70		
	Sommano negativi m ²					-6,82		
	SOMMANO m ²					388,88	23,41	9'103,68
307 / 34 E.16.020.003 .a 26/05/2012	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di ... murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana Alloggi di testata - Fabbricati B - C Cucina mg. WC mg. Bagno mg. alloggi non di testata Cucina(3.10+0.30+1.10+0.50+1.50+2.50+1.30+1.50)=11.80 WC(1.30+1.30+2.50+2.50)=7.60 Bagno(1.70+1.70+2.50+2.50)=8.40 a detrarre spicconatura già fatta EDIFICIO C SCALA D piano 1° bagni *(lung.=1,6+2,5+1,7+1+2,5) bagni *(lung.=2,5+2,5+1,8+1,8) bagni *(lung.=2,5+2,5+1,7+1,7) cucina *(lung.=,4+2,05+,5+1,5+2,55) piano 3° bagni *(lung.=1,6+2,5+1,7+1,1+2,5) A detrarre demolizione di tramezzi mq.307.27	18,00 18,00 18,00 46,00 46,00 46,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	12,80 7,20 7,50 11,80 7,60 8,40 8,40 7,00 8,40		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	622,08 349,92 364,50 1'465,56 943,92 1'043,28 -45,36 -23,22 -22,68 -18,90 -45,36 -307,27		
	Sommano positivi m ²					4'789,26		
	Sommano negativi m ²					-462,79		
	SOMMANO m ²					4'326,47	2,82	12'200,65
308 / 35 E.16.020.005 .a 26/05/2012	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia ... Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia Vedi voce n° 34 [m ² 4 326.47]					4'326,47		
	SOMMANO m ²					4'326,47	3,16	13'671,65
309 / 36 E.16.020.010 .d 26/05/2012	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e ... 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta bastarda Vedi voce n° 34 [m ² 4 326.47]					4'326,47		
	SOMMANO m ²					4'326,47	9,87	42'702,26
	A RIPORTARE							3'825'394,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'825'394,22
310 / 37 E.16.020.140 .a 26/05/2012	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura ... olla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico Vedi voce n° 34 [m² 4 326.47]					4'326,47		
	SOMMANO m²					4'326,47	9,17	39'673,73
311 / 38 E.15.020.010 .a 26/05/2012	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ra finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Alloggi di testata - Fabbricati B - C Cucina mg. WC mg. Bagno mg. alloggi non di testata Cucina(3.10+0.30+1.10+0.50+1.50+2.50+1.30+1.50)=11.80 WC(1.30+1.30+2.50+2.50)=7.60 Bagno(1.70+1.70+2.50+2.50)=8.40 a detrarre demilizioni di bagni cucine e corridoi i già fatti - edif. " C" scala "D" piano 1° e piano 3° mq. 116.95	18,00 18,00 18,00 46,00 46,00 46,00	12,80 7,20 7,50 11,80 7,60 8,40		1,800 2,200 2,200 1,800 2,200 2,200	414,72 285,12 297,00 977,04 769,12 850,08		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					3'593,08 -116,95		
	SOMMANO m²					3'476,13	36,36	126'392,09
312 / 39 E.07.020.010 .a 26/05/2012	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosa ... ato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm Vedi voce n° 17 [m² 1 539.04]					1'539,04		
	SOMMANO m²					1'539,04	14,18	21'823,59
313 / 40 E.13.040.010 .d 26/05/2012	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... e e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 20x20 Alloggi di testata - Fabbricati B - C WC Bagno Alloggi non di testata WC Bagno a detrarre pavimento già montato mq. 21.87	18,00 18,00 46,00 46,00	2,50 2,50 1,30 1,70	1,300 1,700 2,500 2,500		58,50 76,50 149,50 195,50		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					480,00 -21,87		
	SOMMANO m²					458,13	38,27	17'532,64
314 / 41 E.13.040.010 .c 26/05/2012	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... e e pezzi speciali. Effetto marmo marmorizzate da cm 30x30 Alloggi di testata - Fabbricati B - C Cucina Cucina Corridoio Corridoio " " " " Alloggi non di testata Cucina Cucina Corridoio antistante ai bagni a detrarre pavimento già montato mq. 48.39	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 46,00 46,00 46,00	3,90 2,20 1,80 3,20 3,30 1,80 1,40 3,80 3,40 2,70 2,05	2,500 0,500 0,500 1,000 1,400 0,550 0,500 1,150 2,500 0,500 1,800		175,50 19,80 16,20 57,60 83,16 17,82 12,60 78,66 391,00 62,10 169,74		
	SOMMANO m²					-48,39		
	A RIPIORTARE					1'035,79		4'030'816,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'035,79		4'030'816,27
	Sommano positivi m ²					1'084,18		
	Sommano negativi m ²					-48,39		
	SOMMANO m ²					1'035,79	43,28	44'828,99
315 / 42 E.15.080.070 .c 26/05/2012	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smal ... in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5 sgusciato Vedi voce n° 25 [m 443.70]					443,70		
	SOMMANO m					443,70	12,40	5'501,88
316 / 43 E.14.010.020 .a 26/05/2012	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... , stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato Alloggi di testata Sotto le porte (18*8)=144.00 Corridoio Alloggi non di testata Sotto porte (46*3)=138.00	144,00 18,00 138,00 46,00	1,00 3,00 1,00 1,15	0,100 0,100 0,100 0,100		14,40 5,40 13,80 5,29		
	SOMMANO m ²					38,89	108,76	4'229,68
317 / 52 E.21.010.010 .a 26/05/2012	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Per soffitti cucine corridoi e bagni Vedi voce n° 17 [m ² 1 539.04] pareti bagno e cucine Vedi voce n° 26 [m ² 4 326.47] Alloggi di testata Pareti corridoio mg. Alloggi non di testata a detrarre rivestimento e zoccolino battiscopa Vedi voce n° 49 [m ² 3 476.13] Vedi voce n° 51 [m 443.70]	18,00 43,00	11,60 11,60			626,40 1'496,40 -3'476,13 -31,06		
	Sommano positivi m ²					7'988,31		
	Sommano negativi m ²					-3'507,19		
	SOMMANO m ²					4'481,12	2,34	10'485,82
318 / 53 E.21.010.020 .a 26/05/2012	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Vedi voce n° 52 [m ² 4 481.12]					4'481,12		
	SOMMANO m ²					4'481,12	2,29	10'261,76
319 / 54 E.21.020.050 .c 26/05/2012	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... cile stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile Vedi voce n° 52 [m ² 4 481.12]					4'481,12		
	SOMMANO m ²					4'481,12	7,22	32'353,69
320 / 55 R.06.010.100 .a 26/05/2012	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere Alloggi di testata *(par.ug.=18*2*3*5,10) Alloggi non di testata *(par.ug.=46*2*3*5,10)	550,80 1407,60				550,80 1'407,60		
	SOMMANO m					1'958,40	3,91	7'657,34
	A RIPORTARE							4'146'135,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								4'146'135,43
321 / 56 R.01.030.010 .a 26/05/2012	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di ... oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 12 [cad 555.00] Vedi voce n° 13 [cad 61.00] Vedi voce n° 14 [cad 183.00] Vedi voce n° 17 [m² 1 539.04] Vedi voce n° 18 [m³ 153.90] Vedi voce n° 19 [cad 122.00] Vedi voce n° 20 [m 1 846.00] Vedi voce n° 21 [m² 307.20] Vedi voce n° 24 [m² 3 623.95] Vedi voce n° 25 [m 443.70] Vedi voce n° 26 [m² 4 326.47]							
	SOMMANO m³					602,99	6,30	3'798,84
A RIPORTARE								4'149'934,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	ll/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'149'934,27
	OS 3 - IMPIANTI SANITARI (Cat 2)							
322 / 22 I.03.010.010. d 26/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 63 mm Via Feudo nr. 54 - alloggi di testata per complessivi n. 18 alloggi Scarichi cucine	2,00 2,00 18,00 9,00			15,000 18,000	30,00 36,00		
	pezzi speciali (brache) *(par.ug.=4*2+5*2) pezzi speciali (curve) *(par.ug.=4+5) Via Feudo n. 54 per alloggi non di testata per nr 46 alloggi fabbr. B	18,00 9,00 4,00 16,00 4,00 6,00	1,25 1,25		15,000 18,000	22,50 11,25 60,00 20,00 5,00 108,00		
	pezzi speciali (brache) *(par.ug.=4*4) fabbr. C pezzi speciali *(par.ug.=6*5) pezzi speciali	16,00 4,00 6,00 30,00 6,00	1,25 1,25		18,000	37,50 7,50		
	SOMMANO m					337,75	11,03	3'725,38
323 / 23 I.03.010.010. i 26/05/2012	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o si ... er il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 160 mm Via Feudo nr. 54 - alloggi di testata per complessivi n. 18 alloggi	2,00 2,00 18,00 9,00			15,000 18,000	30,00 36,00		
	pezzi speciali (brache) *(par.ug.=4*2+5*2) pezzi speciali (curve) *(par.ug.=4+5) Via Feudo n. 54 per alloggi non di testata per nr 46 alloggi fabbr. B	18,00 9,00 4,00 16,00 4,00 6,00	1,25 1,25		15,000 18,000	22,50 11,25 60,00 20,00 5,00 108,00		
	pezzi speciali (brache) *(par.ug.=4*4) fabbr. C pezzi speciali *(par.ug.=6*5) pezzi speciali	16,00 4,00 6,00 30,00 6,00	1,25 1,25		18,000	37,50 7,50		
	SOMMANO m					337,75	22,04	7'444,01
324 / 28 I.01.010.040. b 26/05/2012	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... di acqua fredda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi Alloggi di testata -Cucina - WC - Bagno (18*10)=180.00 Lavatrice Alloggi non di testata - Cucina , WC.e Bagno (46*8)=368.00 Lavatrice a detrarre parte già realizzato nell'edificio "C" scala "D"					180,00 18,00 368,00 46,00 -31,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					612,00 -31,00		
	SOMMANO cad					581,00	60,98	35'429,38
325 / 29 I.01.010.060. b 26/05/2012	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... o di acqua calda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi Alloggi di testata - (18*7)=126.00 *(par.ug.=18*7) Alloggi non di testata - (46*7)=322.00 *(par.ug.=46*7) a detrarre parte già realizzato nell'edificio "C" scala "D"	126,00 322,00				126,00 322,00 -22,00		
	Sommano positivi cad Sommano negativi cad					448,00 -22,00		
	SOMMANO cad					426,00	58,24	24'810,24
326 / 30 I.01.010.130. b 26/05/2012	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto ... i scarico con tubi PVC per ambienti civili da 5 a 10 pezzi Alloggi di testata -Cucina - WC - Bagno (18*9)=162.00 Lavatrice					162,00 18,00		
	A RIPORTARE					180,00		4'221'343,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,00		4'221'343,28
	Alloggi non di testata - Cucina , WC.e Bagno (46*8)=368.00 * (par.ug.=46*8) Lavatrice a detrarre parte già realizzato nell'edificio "C" scala "D"	368,00				368,00 46,00 -28,00		
	Sommario positivi cad Sommario negativi cad					594,00 -28,00		
	SOMMANO cad					566,00	48,51	27'456,66
327 / 31 I.02.010.070. b 26/05/2012	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO ... d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1/2" per attacco gas cucine e stufe edifici B e C *(par.ug.=18+43)	61,00				61,00		
	SOMMANO cad					61,00	12,13	739,93
328 / 32 C.01.010.010 .c 26/05/2012	Posa di tubo in rame con lega secondo UNI 5649/1 con tito ... i in profilati Posa di tubo in rame rivestito da mm 14x1,0 per rampa gas cucine e stufe EDIFICIO B e C *(par.ug.=18+43)	61,00	10,00			610,00		
	SOMMANO m					610,00	5,44	3'318,40
329 / 44 I.01.020.020. a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina ... regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Alloggi di testata - (18*2)=36.00 Alloggi non di testata *(par.ug.=43*2)	86,00				36,00 86,00		
	SOMMANO cad					122,00	247,15	30'152,30
330 / 45 I.01.020.060. a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonn ... lonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando Alloggi di testata - (18*2)=36.00 Alloggi non di testata *(par.ug.=43*2)	86,00				36,00 86,00		
	SOMMANO cad					122,00	275,57	33'619,54
331 / 46 I.01.020.080. a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di bidet a pianta ovale in vetr ... ola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando Alloggi di testata - (18*2)=36.00 Alloggi non di testata *(par.ug.=43*2)	86,00				36,00 86,00		
	SOMMANO cad					122,00	223,24	27'235,28
332 / 47 I.01.020.090. a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di ... egola d'arte Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno Alloggi di testata Alloggi non di testata					18,00 44,00		
	SOMMANO cad					62,00	342,68	21'246,16
333 / 48 I.01.020.140. a 26/05/2012	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria p... Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Alloggi di testata Alloggi non di testata					18,00 43,00		
	A R I P O R T A R E					61,00		4'365'111,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'373'247,63
	OS 30 - IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3)							
335 / 246 L.07.010.040 .a 30/05/2012	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile Impianto citofonico ed. A					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	50,80	1'422,40
336 / 248 L.07.080.020 .k 30/05/2012	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonic ... entro apposita conduttura telefonico schermato a 16 coppie		1112,10			1'112,10		
	SOMMANO m					1'112,10	2,13	2'368,77
337 / 249 L.02.040.030 .c 30/05/2012	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25					1'011,00		
	SOMMANO m					1'011,00	3,73	3'771,03
338 / 250 L.07.030.010 .b 30/05/2012	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	102,37	204,74
339 / 251 L.07.010.010 .a 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato co ... chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso a 10 moduli					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	91,58	549,48
340 / 252 L.07.010.020 .a 30/05/2012	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e gri ... placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	75,34	150,68
341 / 253 L.01.020.010 .a 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 1,5 mm ² + T in tubo corrugato pesante di PVC					180,00		
	SOMMANO m					180,00	7,45	1'341,00
342 / 254 L.01.010.320 .a 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... unto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	34,73	347,30
343 / 255 L.02.160.070 .c 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di relè di comando, in contenit ... a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,30	78,30
344 / 256 L.01.070.010 .c 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, c ... minali; " In" (Ta=30°C; n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,38	19,38
	A RIPORTARE							4'383'500,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'383'500,71
345 / 257 L.02.110.340 .b 30/05/2012	Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accopp ... nominale differenziale I^m x A 2P; In=0< 32A; 2m; AC; 0,03					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,56	57,56
346 / 258 L.03.130.020 .a 30/05/2012	Piafoniera tonda con piatto in alluminio e copertura in v ... erno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 40 W					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	96,15	1'442,25
347 / 259 L.01.090.040 .c 30/05/2012	Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete d ... ttrici Calotte da parete per 4 o 8 moduli di mm 198x200x74					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,69	11,69
348 / 260 L.02.010.010 .f 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V ... Q. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm²		25,00			25,00		
	SOMMANO m		25,00			25,00	1,92	48,00
349 / 261 L.05.010.120 .a 30/05/2012	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,17	275,85
350 / 262 L.05.020.010 .a 30/05/2012	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... riale plastic delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	92,49	184,98
351 / 263 L.05.020.040 .a 30/05/2012	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile 200x200x200 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,13	44,26
352 / 264 L.01.020.010 .d 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... ale con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC		296,00			296,00		
	SOMMANO m		296,00			296,00	9,77	2'891,92
353 / 265 L.01.020.020 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sis ... te con cavo 2 x 6 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC		281,00			281,00		
	SOMMANO m		281,00			281,00	9,23	2'593,63
354 / 267 L.01.020.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione compl ... e con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in-tubo eorrugato pesante di PVC		1764,00			1'764,00		
	SOMMANO m		1764,00			1'764,00	7,75	13'671,00
	A RIPORTARE							4'404'721,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'404'721,85
355 / 268 L.01.010.190 .c 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... esa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A in vista					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	38,55	1'079,40
356 / 269 L.01.010.350 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... fonica Pos di presa telefonica in tubo corrugato pesante					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	24,97	699,16
357 / 270 L.01.010.340 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... di presa TV passante con sistema di distribuzione esterno					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	21,32	596,96
358 / 271 L.01.010.010 .b 30/05/2012	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino ... luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante					336,00		
	SOMMANO cad					336,00	30,62	10'288,32
359 / 272 L.02.010.030 .c 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... ono essere direttamente interrati Bipolare Sezione 2x4 mm²		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2,39	286,80
360 / 273 L.02.010.070 .d 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... marchio IMQ Per comandi e segnalamenti Sezione 16x1,5 mm²		615,00			615,00		
	SOMMANO m					615,00	6,36	3'911,40
361 / 274 L.02.010.070 .c 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... marchio IMQ Per comandi e segnalamenti Sezione 19x1,5 mm²		836,00			836,00		
	SOMMANO m					836,00	6,91	5'776,76
362 / 275 L.02.010.070 .f 30/05/2012	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIV V ... marchio IMQ Per comandi e segnalamenti Sezione 24x1,5 mm²		210,00			210,00		
	SOMMANO m					210,00	8,22	1'726,20
363 / 276 L.07.010.030 .b 30/05/2012	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, comp ... lampade, scatola da incasso a 10 moduli con gruppo fonico Impianto citofonico - ed. a Impianto citofonico - ed. b Impianto citofonico - ed. c					3,00 3,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	151,49	1'514,90
364 / 277 L.07.030.010 .b	Alimentatore per impianti citofonici da rete 220 V per impianti di portiere elettrico Impianto citofonico - ed. a					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		4'430'601,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		4'430'601,75
30/05/2012	Impianto citofonico - ed. b Impianto citofonico - ed. c					6,00 8,00		
	SOMMANO cad					20,00	102,37	2'047,40
365 / 278 L.11.010.070 .b 30/05/2012	Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorre ... 10,5 m/ min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca monofase					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	710,68	710,68
366 / 279 L.11.010.080 .b 30/05/2012	Creomagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli modulo 6, in barre da 1 m		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	41,15	205,75
367 / 280 L.11.050.010 .a 30/05/2012	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabil ... ati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	252,88	252,88
368 / 281 L.11.060.020 .a 30/05/2012	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,54	51,08
369 / 282 L.11.060.070 .a 30/05/2012	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per ... to di altezza 1 m spessore 2 mm a sezione quadra, 80x80 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,46	245,84
370 / 283 L.11.070.010 .b 30/05/2012	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un c ... tata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	83,07	332,28
371 / 284 L.11.080.010 .c 30/05/2012	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in pol ... iallo, diametro 120 mm sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,61	31,61
372 / 285 L.11.080.020 .a 30/05/2012	Minitrasmittitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 4 ... completo di custodia Minitrasmittitore quarzato omologato					90,00		
	SOMMANO cad					90,00	36,68	3'301,20
373 / 286 L.11.080.030 .a 30/05/2012	Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali ... di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,53	73,53
374 / 287	Costa sensibile per barriere automatiche costa sensibile pneumatica							
	A RIPORTARE							4'437'854,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'437'854,00
L.11.090.010 .a 30/05/2012	SOMMANO m		2,40			2,40		
375 / 288 L.11.090.020 .a 30/05/2012	Accessori per coste sensibili doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55					2,40	32,01	76,82
376 / 289 L.11.090.020 .c 30/05/2012	Accessori per coste sensibili tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	39,45	39,45
377 / 384 L.02.010.160 .c 30/05/2012	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ... etrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm ² Tratto di alimentazione da cd. A ai box ed. B *(lung.=46,00+50,00+55,00)		151,00			151,00		
	SOMMANO m					151,00	2,97	448,47
378 / 385 L.02.010.160 .c 30/05/2012	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in ... etrica progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm ²		411,00			411,00		
	SOMMANO m					411,00	2,97	1'220,67
379 / 386 L.07.010.040 .a 30/05/2012	Apparecchio derivato interno-microtelefono con cavo estensibile					64,00		
	SOMMANO cad					64,00	50,80	3'251,20
380 / 387 NP 08 31/05/2012	Solo posa di cavi questi contabilizzati a parte del tipo ... compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. Edif. A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	652,60	652,60
381 / 388 NP 09 30/05/2012	Solo smontaggio di cavi del tipo Fror 450/750v sez. 3x4 ... compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	696,00	696,00
382 / 390 L.15.010.040 .d 31/05/2012	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio in ... metica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 18 W Edificio A - scala Unica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	128,96	128,96
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							4'444'378,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'444'378,27
	OS 24 - ARREDO URBANO (Verde) (Cat 4)							
383 / 2 U.07.010.020 .b 26/05/2012	Stesura e modellazione terreno da coltivo.Compresa la fornitura: operazione meccanica arce a verde Zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 zona 7 zona 8 *(par.ug.=4*9,80) zona 9 zona 10 zona 11 zona 12 zona 13 zona 14 *(par.ug.=28,5*4)							
	SOMMANO m ²					764,26	12,12	9'262,83
384 / 3 U.07.010.050 .a 26/05/2012	Preparazione del terreno per la semina o per il trapianto. arce a verde Zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 zona 5 zona 6 zona 7 zona 8 *(par.ug.=4*9,80) zona 9 zona 10 zona 11 zona 12 zona 13 zona 14 *(par.ug.=28,5*4)							
	SOMMANO m ²					2'547,50	2,63	6'699,93
385 / 4 U.07.010.110 .a 26/05/2012	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Vedi voce n° 3 [m ² 2 547.50]					2'547,50		
	SOMMANO m ²					2'547,50	0,19	484,03
386 / 5 U.07.010.520 .c 26/05/2012	piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: platanus orientalis					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	91,29	2'738,70
387 / 6 U.07.010.520 .c 26/05/2012	piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm: tilia americana					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	64,85	1'945,50
388 / 7 U.07.010.500 .b 26/05/2012	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili. de ... c piantine escluse: per investimenti con 25 piantine al m ²					18'000,00		
	SOMMANO cad					18'000,00	0,04	720,00
	A RIPORTARE							4'466'229,26

