

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROGETTAZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.12.2003 N. 4005


REGIONE CAMPANIA – COMUNE DI MADDALONI – I.A.C.P. CASERTA
PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RISANAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE SITE IN MADDALONI
ALLA VIA NAPOLI E VIA FEUDO.

PROGETTO ESECUTIVO


ELENCO DEI PREZZI UNITARI

(ART. 41 D.P.R. 207/2010 S.M.I)

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Carmine Crisci



IL R.U.P.
Dott. Ing. Attilio Reggiani



DATA: MAGGIO 2012

ELAB. 04

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

SETTORE TECNICO

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.12.2003 N. 4005

REGIONE CAMPANIA – COMUNE DI MADDALONI – I.A.C.P. CASERTA

**PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RISANAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE SITE IN MADDALONI ALLA VIA NAPOLI E VIA FEUDO.**

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari utilizzati per la qualificazione delle categorie dei lavori sono quelli riportati nel **Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2011**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 04/10/2011 n. 508, oltre i seguenti n. 98 nuovi prezzi:

Prezzi per l'esecuzione delle opere

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.P. 01	Rivestimenti di pareti esterne con listelli di cotto normale (Klinker) di misura cm. 10x25 o 12x25, spessore da cm. 1,5 a cm. 1,7, in opera con malta di cemento a q. 4 su intonaco rustico, compreso la stuccatura dei giunti con malta di cemento, nonché eventuale spicconatura dell'intonaco sottostante compresi la pulizia con spatola acide, i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (venticinque/50)	mq	25,50
N.P. 02	Rimozione e trasporto di palo e corpo illuminante per illuminazione stradale. Compreso il disfacimento della pavimentazione, della sigillatura in cemento, la rimozione della sabbia per il fissaggio e compreso tutti i mezzi d'opera necessari. Per pali di altezza da mt 3 a mt 9. euro (duecentotrentatre/00)	cadauno	233,00
N.P. 03	Solo sfilaggio dei cavi elettrici esistenti e la rimozione delle apparecchiature elettriche di comando e protezione, compreso eventuale supporto e placca e trasporto a rifiuti esclusi oneri di discarica. Per apparecchio di comando e protezione e per punto luce o punto presa di qualunque caratteristica e potenza. euro (due/17)	cadauno	2,17
N.P. 04	Rimozione e trasporto a rifiuto di corpo illuminante costituito da plafoniera installata a soffitto. Per apparecchio di qualunque forma e dimensione, con lampade ad incandescenza o fluorescenti. euro (venticinque/14)	cadauno	25,14
N.P. 05	Rimozione e trasporto a rifiuto di linea elettrica per montanti e dorsali di alimentazione in edificio per civile abitazione, mediante lo scollegamento e il successivo sfilaggio dei cavi elettrici esistenti. Escluso oneri di discarica. Per linee con cavi di sezione da 1 a 10 mmq m. 0,43 euro (uno/32)	ml	1,32
N.P. 06	Intonaco monostrato premiscelato di fondo per esterni a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, classe 0 di resistenza al fuoco, applicati a mano su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato. euro (sette/40)	mq	7,40
N.P. 07	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio bianco e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. euro (nove/57)	mq	9,57
N.P. 08	Posa di cavi del tipo Fror 450/750v sez. 3x4 mmq, per montanti di alimentazione temporanea in vani scala fino a piani 5 e 10 alloggi, compreso l'allaccio ai misuratori elettrici ed ai centralini di comando e protezione posti negli alloggi, compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. euro (seicentocinquantadue/60)	A corpo	652,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.P. 09	Solo smontaggio di cavi del tipo Fror 450/750v sez. 3x4 mmq, per montanti di alimentazione temporanea in vani scala fino a piani 5 e 10 alloggi, compreso il distacco il riallaccio elettrico ai misuratori elettrici ed ai centralini di comando a protezione posti negli alloggi, l'arrotolamento e trasporto dei cavi al vano scala successivo. Compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro finito. euro (seicentovantasei/00)	A corpo	696,00
N.P. 10	Intonaco monostrato premiscelato di fondo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi, di resistenza al fuoco e finitura con rasante minerale premiscelato applicati a mano, per formazione gocciolatoio con guide in legno estradosso balconi circa cm 4,00 x 1,5 livellato e frattazzato con coefficiente di permeabilità al vapore acqueo non maggiore di u 6,5. euro (sedici/83)	ml	16,83
N.P. 11	Fornitura e posa in opera di lamiera zincata preverniciata spessore 6/10 e relativo trasporto a rifiuto del materiale proveniente dal taglio e dalla rimozione della vecchia lamiera, verifica e rinforzo della struttura metallica portante mediante incremento e/o sostituzione dei tubolari metallici fatiscenti; spazzolatura e trattamento corrosivo della struttura metallica portante e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tremilanovecentoquaranta/00)	A corpo	3.940,00
N.P. 12	Rimozione ed imballaggio di lastre di amianto "rivestimento frontale delle vasche" di dimensioni max 170x70mq, in bagni a servizio di alloggi occupati dagli assegnatari. L'attività comprende: la chiusura ermetica dello spazio interessato alla lavorazione, la rimozione del rivestimento delle piastrelle, lo smontaggio del materiale secondo le procedure di legge, la documentazione degli ambienti ed il ripristino dell'accessibilità ai locali e quant'altro occorre per il lavoro finito a regola d'arte. Sono altresì compresi le procedure preliminari, le certificazioni finali oltre all'analisi ed al monitoraggio delle fibre disperse durante l'intervento, nonché conferimento e smaltimento in discarica del materiale di risulta. euro (settecentoventisette/00)	A corpo	727,00
N.P. 13	Rifacimento linea adduzione idrica interna per acqua calda e fredda sottotraccia aerea, comprendente apertura e chiusura di traccia in muratura, tubazione in rame 3/4 rivestite con resina polivinilica, il ripristino dell'intonaco, della pitturazione, i raccordi, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (millecinquecentoquarantacinque/00)	cadauno	1.545,00
N.P. 14	Fornitura in opera di chiusino in calcestruzzo prefabbricato a copertura vasca imhof dim. diam. 100 cm, il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. euro (centouno/00)	cadauno	101,00
N.P. 15	Riposizionamento in quota di chiusini in ghisa a copertura dei pozzetti di ispezione sottoservizi. euro (uno/52)	kg	1,52

Prezzi relativi alla sicurezza

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.01.001.0 01a	Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica, alta non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. euro (sedici/01)	m2	16,01
01.02.040.0 01a	Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese euro (uno/38)	m	1,38
01.02.060.0 01a	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. euro (undici/32)	m	11,32
01.02.080.0 01a	Delimitazione mediante paletti in moplen bicolore Ø 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse di m 2, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. euro (zero/94)	m	0,94
01.02.160.0 01a	Delimitazione mediante barriera fissa con traversa in lamiera sciolata di cm 120x20, con finitura rifrangente di Classe 1 e gambe smontabili e pieghevoli in lamiera zincata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. euro (due/78)	m	2,78
01.02.180.0 01a	Delimitazione mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. euro (uno/14)	m	1,14
01.02.200.0 01a	Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese. euro (uno/46)	m	1,46
01.02.240.0 01a	Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore bianco-rosso; dimensioni 7 cm x 200 m. euro (tre/08)	cadauno	3,08
01.03.001.0 01a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. euro (undici/20)	m2	11,20
01.06.001.0 01a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centosessantasei/33)	n.	166,33
01.06.020.0 01a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centocinquantauno/55)	n.	151,55
01.06.040.0 01a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (duecentosette/79)	n.	207,79
01.06.060.0 01a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centoseffantauno/25)	n.	171,25
01.06.080.0 01a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a dormitorio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centosessantadue/00)	n.	162,00
01.06.100.0 01a	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. euro (centocinquantaotto/50)	n.	158,50
01.06.120.0	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01a	cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. euro (settantasette/62)	n.	77,62
01.06.140.01	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (centotrentasei/36)	m3	136,36
01.07.001.01	Cassetta di medicazione contenente presidi medicali prescritti dall'art. 1 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 250 di alcool denaturato; tre fiale da cc. 2 di alcool iodato 1%; due fiale da cc. 2 di ammoniaca; un preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2; due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 e una da m 5 x cm 7; cinquanta compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; tre pacchetti da g 20 di cotone idrofilo; tre spille di sicurezza; un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. euro (diciotto/50)	cadauno	18,50
01.07.020.01	Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M. del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da g 500 di alcool denaturato; una boccetta di tintura di iodio; una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata, oppure cinque dosi di sostanze per la respirazione estemporanea, con ciascuna dose di g 20 di acqua ossigenata a 12 volumi; cinque dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato dosi, per un litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin; un astuccio contenente un preparato antibiotico sulfamidico stabilizzato in polvere; un preparato antisudore; due fiale da cc. 2 di ammoniaca; due fiale di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di adrenalina; tre tubetti di un preparato emostatico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1 x cm 5; quattro bende di garza idrofila da m 5 x cm 5, due da m 5 x cm 7 e due da m 5 x cm 12; cinque buste da 25 compresse e 10 da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10; cinque pacchetti da g 50 di cotone idrofilo; quattro fogli di garza idrofila da m 1; sei spille di sicurezza; un paio di forbici rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto; un laccio emostatico in gomma; due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con aghi di numerazione diversa; un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri oggetti chirurgici; un fornellino o una lampada ad alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettante; due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. euro (sessantacinque/89)	cadauna	65,89
01.07.220.01	Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi. euro (quarantatre/71)	cadauno	43,71
01.07.240.01	Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23 x 17 x 4.5 h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura. euro (trenta/69)	cadauno	30,69
01.07.280.01	Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose. Contenuto: D.P.I. marcati CE (1 tuta in Tyvek ns. art. TYV5/L- 1 paio guanti ns. art. GE29500/9 -1 respiratore d'emergenza Poliblitz ns.art. PM0230 -1 paio occhiale a mascherina ns. art. AP8147) -1 flacone lavaocchi ns. art. CPS13 euro (novantanove/55)	cadauno	99,55
02.09.001.01	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. euro (dodici/90)	m3	12,90
02.09.020.01e	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 55x55x42 euro (cinquantauno/19)	cadauno	51,19
02.09.040.01e	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm2. euro (ventiuno/29)	m	21,29
02.09.080.01	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tre/73)	cadauno	3,73
02.09.080.02	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. euro (cinque/61)	cadauno	5,61
02.09.100.01m	Dispersore a piastra componibile in acciaio avente spessore 5 mm, completa, in acciaio zincato, dimensione dei lati (500+750+500) mm. euro (ottantauno/66)	cadauno	81,66
02.09.120.01a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. euro (trecentosessantasette/72)	cadauno	367,72
02.10.001.01a	Tubi portacavi rigidi Mannesman, in acciaio zincato, serie K secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagranti; diametro nominale 1". euro (sei/23)	m	6,23
02.10.020.01a	Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. euro (sei/47)	m	6,47
02.10.040.01	Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01a	coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85 circa. euro (ventidue/65)	cadauna	22,65
02.10.040.0 01b	Cassetta di derivazione per impianti antideflagranti, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 200x200x100 circa. euro (ventisette/52)	cadauna	27,52
02.10.060.0 01a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. euro (ventiuno/19)	n.*mesi	21,19
02.10.100.0 01	Apparecchio di comando per impianto di illuminazione antideflagrante; fornito e posto in opera. euro (quarantasette/12)	cadauno	47,12
02.10.120.0 01a	Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. euro (uno/42)	n.*mesi	1,42
02.10.140.0 01	Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27, 50 W; fornito in opera. euro (settantadue/50)	cadauno	72,50
02.10.160.0 01	Lampada fissa antideflagrante, fino a 32W; fornita e posta in opera. euro (duecentodieci/77)	cadauna	202,77
02.10.200.0 01	Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. euro (zero/84)	n.*mesi	0,84
02.10.340.0 01	Lampada portatile antideflagrante, a batteria ricaricabile; costo mensile. euro (dodici/62)	n.*mesi	12,62
04.13.002.0 01a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. euro (zero/37)	n.*sem.	0,37
04.13.020.0 01a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. euro (uno/61)	n.*sem.	1,61
04.13.040.0 02a	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. euro (uno/61)	n.*sem.	1,61
04.13.080.0 01a	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. euro (zero/39)	n.*sem.	0,39
04.13.100.0 01a	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. euro (uno/14)	n.*sem.	1,14
04.13.120.0 01a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. euro (uno/06)	n.*sem.	1,06
05.15.100.0 01	Scala verticale in metallo, altezza 4 m, dimensioni in pianta 60x180 cm, dotata di gabbia di protezione e parapetti metallici su tutti i lati; costo mensile. euro (ventitre/61)	n.*mesi	23,61
05.16.001.0 01a	Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo mese. euro (quindici/28)	n.	15,28
05.16.060.0 01a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata 400 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 20,00, braccio m 15,00; costo giornaliero. euro (quattrocentoottantaquattro/44)	giorno	484,44
05.18.001.0 01a	Andatoie e passerelle avente larghezza del passaggio cm 120, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera: sottostruttura portante in tubolari metallici giuntati; piano di lavoro con tavole di sezione minima cm 30x5 e traversi di collegamento ogni 20 cm; parapetto di protezione con corrimano posto a cm 90 di altezza e tavola fermapiede di altezza minima di cm 20, compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese. euro (trentasei/17)	m	36,17
06.19.001.0	Sbadacchiatura in legname d'abete in tavolame e travi uso Trieste, per scavi a sezione ristretta, valutata per ogni m2 di superficie di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01	scavo protetta. euro (diciannove/90)	m2	19,90
06.22.001.0 01a	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare metallica giuntata e tavolato in legno, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. euro (diciassette/75)	m2	17,75
06.22.020.0 01a	Protezione dalla caduta di materiale dall'alto mediante tettoia realizzata con struttura tubolare metallica giuntata e lamiera grecata, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. euro (tredici/32)	m2	13,32
06.22.040.0 01a	Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e disarmo; per il primo mese. euro (otto/15)	m	8,15
06.23.001.0 01a	Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio; per il primo mese. euro (tre/08)	m	3,08
06.23.020.0 01a	Lamiera in acciaio a protezione delle aperture, di spessore 5 mm; per il primo mese euro (sette/38)	m2	7,38
06.23.060.0 01a	Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5 cm fissate su traversi in legno a protezione delle aperture; per il primo mese. euro (sei/95)	m2	6,95
06.25.020.0 01	Schermo mobile in struttura tubolare di acciaio smontabile completo di tenda a strisce "Lansarc" di colore arancione, dotato di due piedini fissi, del peso complessivo di 9 Kg e dimensioni 130x190 cm; costo mensile. euro (otto/14)	n.*mesi	8,14
06.25.120.0 01	Apparecchiatura mobile di aspirazione antideflagrante, munito di filtro e tubazione da m 30, di portata 400 m3/ora; costo mensile. euro (trentaquattro/72)	m2*mesi	34,72
06.26.001.0 01	Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori tossici; costo mensile. euro (cinque/37)	n.*mesi	5,37
06.26.200.0 01	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. euro (centosessantadue/78)	n.*mesi	162,78
07.27.001.0 01a	Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353/2, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m; costo mensile. euro (sedici/47)	n.*mesi	16,47
07.27.060.0 01	Imbracatura con cospicci regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361; costo mensile. euro (due/60)	n.*mesi	2,60
07.27.140.0 01	Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm regolabile fino a 2 metri; costo mensile. euro (uno/70)	n.*mesi	1,70
07.28.100.0 01	Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto; costo mensile. euro (due/03)	n.*mesi	2,03
07.29.001.0 01	Scarpa da lavoro bassa con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345; costo mensile al paio. euro (otto/60)	n.*mesi	8,60
07.29.080.0 01	Stivali in PVC con fodera in cotone con puntale e lamina anti foro in acciaio e suola antistatica con rilievi, conforme alle norme UNI EN 344 - 345; costo mensile al paio. euro (tre/08)	n.*mesi	3,08
07.29.140.0 01	Stivali in PVC nitrilico resistente agli acidi con puntale e lamina anti foro in acciaio, di colore verde conforme alla norma UNI EN 345 SPB; costo mensile al paio. euro (uno/59)	n.*mesi	1,59
07.30.001.0 01	Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione oturabili, peso 315 g, conforme alla norma UNI EN 397; costo mensile. euro (zero/77)	n.*mesi	0,77
07.31.001.0 01	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme alla norma UNI EN 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. euro (tre/51)	n.*mesi	3,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.32.040.0 01	Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla norma UNI EN 149, classe FFP1S. euro (uno/34)	cadauno	1,34
10.39.160.0 01a	Elettropompa con diametro bocca aspirante mm. 50. euro (uno/50)	ore	1,50
12.04.020.0 02	Sottofondo stradale in pietrisco calcareo, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e la compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere una adeguata resistenza; costo al metro quadrato per uno spessore finito di 15 cm. euro (cinque/54)	m2	5,54
12.06.120.0 0100	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di qualunque dimensione e di altezza max cm 240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. euro (otto/59)	m2	8,59
12.06.120.0 0101	idem c.s. ...smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. euro (sette/50)	m2*mes e	7,50
12.06.140.0 01	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di qualsiasi dimensione, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (quarantauno/67)	m2	41,67
12.06.140.0 01a	Piazzola in conglomerato cementizio armato per aree di carico/scarico, stoccaggio, deposito e parcheggio, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per uno spessore di cm 20. euro (ventisette/64)	m2	27,64
12.09.040.0 01a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. euro (quattordici/23)	m	14,23
12.09.120.0 01a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra ai sensi dell'Art. 328 D.P.R. 27 aprile 1955 N. 547, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. euro (trecentosessantasette/72)	cadauno	367,72
12.10.030.0 01a	Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm2. euro (ventiquattro/35)	m	24,35
12.11.020.0 01a	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4". euro (trentasette/30)	m	37,30
12.11.080.0 01a	Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2, conforme alle norme UNI7613 tipo 303/1, per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa effettuata per polifusione con apposita attrezzatura, in opera, su massetto di fondazione dello spessore minimo di 10 cm gettato su un magrone di pulizia, armato con rete metallica elettrosaldata 20x20 d=8 mm; il rinfianco ed il ricoprimento, di spessore minimo 10 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, compreso i pezzi speciali, la suggellatura dei giunti; di diametro esterno da 110 mm. euro (diciassette/19)	m	17,19
12.11.140.0 01	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. euro (quattrocentocinquantaotto/28)	cadauno	458,28