ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 839/2007 – D.D. 09/2008

- Lavori di rifacimento dei servizi interni -

## Lotto 2 - PIEDIMONTE MATESE

*PROGETTO ESECUTIVO*

# ELENCO DEI PREZZI UNITARI

(art. 43 D.P.R. 554/99 e s.m.i.)

Il Progettista:
Dott. Ing. Carmine CRISCI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Gennaio 2011

ELAB. **08**

I.A.C.P. - Via E. Ruggiero n.134, CASERTA - cap.81100 - P.I. 00101970614 - Tel. 0823/278411 Fax. 0823/326006
email: iacp.caserta@pec.it sito : www.iacp.caserta.it

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI**
**DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**SETTORE TECNICO**

*Decreto Dirigenziale N. 839 del 05/12/2007 - Decreto Dirigenziale n. 9 del 15/01/2008 -*

*Rifacimento dei Servizi Interni*

**LOTTO 2 - PIEDIMONTE MATESE -**

# ELENCO PREZZI UNITARI

I prezzi unitari utilizzati per la qualificazione delle categorie dei lavori sono quelli riportati nel **Prezzario dei Lavori Pubblici in Campania 2010**, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 29/12/2009 n. 1914, oltre i seguenti nuovi prezzi:

| Numerazione | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 01.06.140.001 | Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.<br>**euro (centonovantadue/27)** | m3 | 192,27 |
| 01.07.001.001 | Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.<br>**euro (tredici/20)** | cad. | 13,20 |
| 01.07.020.002 | Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.<br>**euro (centoottantasette/00)** | cad. | 187,00 |
| 01.07.220.001 | Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi.<br>**euro (quarantanove/50)** | cad. | 49,50 |
| 01.07.240.001 | Matita per la rimozione di schegge. Fornita in astuccio.<br>**euro (ventiuno/00)** | cad. | 21,00 |
| 01.07.280.001 | Kit d'emergenza per sostanze pericolose, dimensioni cm 40 x 28 x 13 h, costituito da valigetta in ABS con supporto per fissaggio a parete. Idoneo per proteggere l'operatore dal contatto con sostanze dannose.<br>Contenuto: 1 tuta in Tyvek , 1 paio guanti ,1 respiratore d'emergenza Poliblitz , 1 paio occhiale a mascherina ,1 flacone lavaocchi.<br>**euro (centocinque/60)** | cad. | 105,60 |
| 01.08.001.001 | Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente; costo mensile.<br>**euro (sedici/60)** | cad.*mesi | 16,60 |
| 03.11.020.001a | Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione interrata in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci, pezzi speciali, scavo e rinterro; da 3/4".<br>**euro (cinquantasette/74)** | ml | 57,74 |
| 03.11.140.001 | Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.<br>**euro (quattrocentoottantasei/34)** | cad. | 486,34 |
| | Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12 mm | | |

| Numerazione | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| 07.27.140.001 | regolabile fino a 2.00 metri, conforme alla normativa vigente; costo mensile. | | |
| | **euro (otto/71)** | cad.*mesi | 8,71 |
| 07.28.001.001 | Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti Ø50 mm, incolori bombate, carborock,conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. | | |
| | **euro (uno/58)** | n.*mesi | 1,58 |
| 07.28.080.001 | Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. | | |
| | **euro (zero/61)** | n.*mesi | 0,61 |
| 07.28.100.001 | Occhiale protettivo con lente unica in policarbonato, antigraffio, antiappannante, montatura in poliammide, morbida protezione sopraccigliare contro polveri, spruzzi e riflessi di luce provenienti dall'alto, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. | | |
| | **euro (due/32)** | n.*mesi | 2,32 |
| 07.28.120.001 | Occhiale a mascherina in PVC, ventilazione indiretta, protezione contro gli schizzi chimici e metallici,antiappannante, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. | | |
| | **euro (due/32)** | n.*mesi | 2,32 |
| 07.28.280.001 | Schermo per saldatori a mano, in materiale plastico dotata internamente di maniglia di sostegno con schermo piano, telaio portavetro mm 75x98, completo di vetro inattinico (tonalità da DIN9 a DIN12) e relativa lastrina di protezione in materiale organico trasparente, conforme alla normativa vigente; costo mensile. | | |
| | **euro (uno/76)** | cad.*mesi | 1,76 |
| 07.28.340.001 | Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituia da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme alla normativa vigente; costo mensile. | | |
| | **euro (quattro/79)** | cad.*mesi | 4,79 |
| 07.29.001.001 | Scarpa bassa idrorepellente , in vera pelle con puntale non metallico e con suola in poliuretano bidensità, antiscivolo, antiacido,antiolio, antistatica ed antiusura , conforme alle norme vigenti ; costo mensile al paio. | | |
| | **euro (otto/98)** | n.*mesi | 8,98 |
| 07.31.001.001 | Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato,conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. | | |
| | **euro (due/59)** | n.*mesi | 2,59 |
| 07.32.040.001 | Mascherina per protezioni da particelle, conforme alla normativa vigente, classe FFP1S. | | |
| | **euro (uno/46)** | cad. | 1,46 |
| 07.33.100.001 | Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla normativa vigente, SNR 25 dB; costo mensile. | | |
| | **euro (zero/73)** | cad.*mesi | 0,73 |
| 12.03.001.001a | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. | | |
| | **euro (quattordici/98)** | m2/mese | 14,98 |
| 12.03.001.011 | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. | | |
| | **euro (zero/28)** | m2*mese | 0,28 |
| 12.09.001.001 | Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. | | |
| | **euro (tredici/19)** | m3 | 13,19 |
| 12.09.040.001a | Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. | | |
| | **euro (diciotto/99)** | ml | 18,99 |
| 12.10.030.001a | Linea elettrica interrata per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm2. | | |
| | **euro (trenta/05)** | ml | 30,05 |
| | Esecuzione di lavori provvisionali al fine di garantire il funzionamento temporaneo dei servizi, al di fuori dell'orario lavorativo. | | |

| Numerazione | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---|---|---|---|
| NP.S.1 | **euro (quarantasette/00)** | cad all. | 47,00 |
| NP.S.2 | Esecuzione di opere provvisionali atte a garantire l'accesso ai servizi interni interessati alla manutenzione al di fuori dell'orario di lavoro mediante l'esecuzione di passerella in legno e quant'altro necessario a scongiurare qualsiasi pericolo derivante dall'accesso ai servizi stessi.<br>**euro (quarantauno/00)** | cad. all. | 41,00 |
| NP.S.3 | Gestione delle interferenze nei vani scala durante l'esecuzione dei lavori<br>**euro (diciassette/00)** | gg lav. | 17,00 |