ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Lavori di risanamento di un fabbricato sito in Mignano Montelungo – Via dello Sport ex Via Sessa Mignano

COMPUTO METRICO

I Tecnici
(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Vovola)

U.O. Manutenzione Straordinaria
(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

VISTO: Il R.U.P.
(Ing. Attilio Reggiani)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori Principali (SpCat 2)							
	Copertura e smaltimento acque meteoriche (Cat 2)							
1 / 3 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc							
	gronde *(lung.=11,70+11,70+12,50+6,90+14+11,20+14+6,90+ 12,50)		101,40			101,40		
	SOMMANO m					101,40	5,05	512,07
2 / 4 E.11.070.030 .c	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/10							
	Vedi voce n° 3 [m 101.40]					101,40		
	SOMMANO m					101,40	8,92	904,49
	Risanamento cls balconi, pilastri e cornicione (Cat 3)							
3 / 5 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	frontalini balconi - facciata ingresso *(lung.=1,20+5+1,2)	6,00	7,40		0,200	8,88		
	soffitto balconi - facciata lato ingresso	6,00	5,00	1,200		36,00		
	frontalino balconi - facciata laterale *(lung.=1,50+1,50)	1,00	3,00		0,200	0,60		
	soffitto balconi - facciata laterale	1,00	1,50	1,500		2,25		
	frontalino balconi - facciata laterale *(lung.=1,20+3,20+1,20)	3,00	5,60		0,200	3,36		
	soffitto balconi - facciata laterale	3,00	3,20	1,200		11,52		
	frontalino balconi - facciata laterale *(lung.=1,20+4,70)	3,00	5,90		0,200	3,54		
	soffitto balconi - facciata laterale	3,00	4,70	1,200		16,92		
	frontalino balconi - facciata laterale *(lung.=1,50+1,50)	3,00	3,00		0,200	1,80		
	soffitto balconi - facciata laterale	3,00	1,50	1,500		6,75		
	cornicione 30% della superficie	0,30	101,40	1,400		42,59		
	pilastri porticato *(lung.=0,50+0,30+0,50+0,30)	18,00	1,60		1,000	28,80		
	SOMMANO mq					163,01	4,59	748,22
4 / 6 R.05.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo							
	Vedi voce n° 5 [mq 163.01]					163,01		
	a detrarre pilastri					-28,80		
	Sommano positivi mq					163,01		
	Sommano negativi mq					-28,80		
	SOMMANO mq					134,21	8,54	1'146,15
5 / 7 R.05.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura							
	Vedi voce n° 6 [mq 134.21]					134,21		
	SOMMANO mq					134,21	22,24	2'984,83
	A RIPORTARE							6'295,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'295,76
6 / 8 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 7 [mq 134.21]					134,21		
	SOMMANO mq					134,21	90,68	12'170,16
7 / 9 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 5 [mq 163.01]					163,01		
	SOMMANO mq					163,01	23,60	3'847,04
8 / 10 E.16.020.030 .f	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 9 [mq 163.01]					163,01		
	SOMMANO mq					163,01	1,25	203,76
9 / 11 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 10 [mq 163.01]					163,01		
	SOMMANO mq					163,01	2,33	379,81
10 / 12 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Vedi voce n° 11 [mq 163.01]					163,01		
	SOMMANO mq					163,01	7,50	1'222,58
11 / 13 R.02.060.058 .b	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposi ... porto allo scarico Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	soglie balconi *(lung.=1,20+5,00+1,20)	6,00	7,40			44,40		
	soglie balconi *(lung.=1,50+1,50)	3,00	3,00			9,00		
	soglie balconi *(lung.=1,20+3,20+1,20)	3,00	5,60			16,80		
	soglie balconi *(lung.=1,20+4,70)	3,00	5,90			17,70		
	soglie balconi *(lung.=1,50+1,50)	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO m					96,90	6,30	610,47
12 / 14 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	balconi - facciata lato ingresso	6,00	5,00	1,200		36,00		
	balconi - facciata laterale	3,00	1,50	1,500		6,75		
	A RIPORTARE					42,75		24'729,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,75		24'729,58
	balconi - facciata laterale	3,00	3,20	1,200		11,52		
	balconi facciata laterale	3,00	1,50	1,500		6,75		
	balconi - facciata laterale	3,00	4,70	1,200		16,92		
	SOMMANO mq					77,94	7,58	590,79
13 / 15 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 14 [mq 77.94]					77,94		
	SOMMANO mq					77,94	13,38	1'042,84
14 / 16 E.12.010.020 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo compos ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4 mm Vedi voce n° 15 [mq 77.94]					77,94		
	SOMMANO mq					77,94	12,82	999,19
15 / 17 E.07.010.010 .a	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm Vedi voce n° 15 [mq 77.94]					77,94		
	SOMMANO mq					77,94	14,26	1'111,42
16 / 18 E.07.010.020 .a	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 2 cm Vedi voce n° 17 [mq 77.94]					77,94		
	SOMMANO mq					77,94	8,64	673,40
17 / 19 E.14.010.030 .a	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3cm, con la superficie a vista levigata e coste sm ... gio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Bianco Carrara Vedi voce n° 13 [m 96.90]			0,200		19,38		
	SOMMANO mq					19,38	200,65	3'888,60
18 / 20 E.13.060.030 .g	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... ale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo Vedi voce n° 18 [mq 77.94]					77,94		
	SOMMANO mq					77,94	62,29	4'854,88
	Parete porticato e Torrino scala (Cat 4)							
19 / 21	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,							
	A RIPORTARE							37'890,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							37'890,70
R.02.050.010 .a	compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro parete porticato	2,00	60,00		0,400	48,00		
	SOMMANO mq					48,00	4,59	220,32
20 / 22 R.05.030.075 .a	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle cara ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto Vedi voce n° 21 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	14,43	692,64
21 / 23 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci Vedi voce n° 21 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	3,58	171,84
22 / 24 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 21 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	23,60	1'132,80
23 / 25 E.16.020.030 .f	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 21 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	1,25	60,00
24 / 26 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 22 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	2,33	111,84
25 / 27 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Vedi voce n° 21 [mq 48.00]					48,00		
	SOMMANO mq					48,00	7,50	360,00
26 / 28 R.02.015.010 .a	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature pareti interne torrino scala	2,00	5,80		3,200	37,12		
	A RIPORTARE					37,12		40'640,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,12		40'640,14
	pareti interne torrino scala	2,00	6,10		3,200	39,04		
	soffitto torrino scala		5,80	6,100		35,38		
	SOMMANO mq					111,54	2,53	282,20
27 / 29 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 28 [mq 111.54]					111,54		
	SOMMANO mq					111,54	2,33	259,89
28 / 30 E.21.020.040 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche Vedi voce n° 29 [mq 111.54]					111,54		
	SOMMANO mq					111,54	7,50	836,55
	Trasporti (Cat 5)							
29 / 31 R.02.065.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	Vedi voce n° 5 [mq 163.01]				0,030	4,89		
	Vedi voce n° 3 [m 101.40]			0,150	0,150	2,28		
	Vedi voce n° 28 [mq 111.54]				0,010	1,12		
	Vedi voce n° 21 [mq 48.00]				0,030	1,44		
	Vedi voce n° 14 [mq 77.94]				0,030	2,34		
	Vedi voce n° 15 [mq 77.94]				0,050	3,90		
	Vedi voce n° 13 [m 96.90]			0,200	0,030	0,58		
	SOMMANO mc					16,55	30,05	497,33
	Parziale LAVORI A MISURA euro							42'516,11
	TOTALE euro							42'516,11
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
001	overflow **Riepilogo CAPITOLI**	42'516,11
	Totale CAPITOLI euro	42'516,11
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Sicurezza	0,00
002	Lavori Principali	42'516,11
	Totale SUPER CATEGORIE euro	42'516,11
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Sicurezza	0,00
002	Copertura e smaltimento acque meteoriche	1'416,56
003	Risanamento cls balconi, pilastri e cornicione	36'474,14
004	Parete porticato e Torrino scala	4'128,08
005	Trasporti	497,33
	Totale CATEGORIE euro	42'516,11
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	**LAVORI A MISURA euro**	42'516,11
M:002	Lavori Principali euro	42'516,11
M:002.002	Copertura e smaltimento acque meteoriche euro	1'416,56
M:002.003	Risanamento cls balconi, pilastri e cornicione euro	36'474,14
M:002.004	Parete porticato e Torrino scala euro	4'128,08
M:002.005	Trasporti euro	497,33
	TOTALE euro	42'516,11

Data, 03/10/2013

I TECNICI
(Geom. Rosario Friello - Geom. Vincenzo Vovola)

Il Progettista
(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

VISTO:

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Attilio Reggiani)

A RIPORTARE