

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PROVINCIA DI CASERTA

Legge nr.560/93 – Lavori per il ripristino della copertura e delle facciate del fabbricato sito in Roccamonfina loc. San Pietro Ed. B

ONERI SICUREZZA

I Tecnici

(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Vovola)

U.O. Manutenzione Straordinaria
(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

VISTO: Il R.U.P.
(Ing. Atilio Reggiani)



COMUNE DI ROCCAMONFINA

PROVINCIA DI CASERTA

Oneri Sicurezza Diretti (SRP)

Oggetto: Legge n°560/93 – Lavori per il ripristino della copertura e delle facciate del fabbricato sito in Roccamonfina loc. San Pietro Ed. B

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO m³	17,91	25,68	459,93	3,45 0,750
2 E.11.070.040 .d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in acciaio zincato preverniciato da 8/10	SOMMANO m	70,00	12,91	903,70	16,90 1,870
3 E.11.070.130 .d	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 81 a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10	SOMMANO m	37,50	10,21	382,88	6,05 1,580
4 E.16.020.160 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi	SOMMANO m²	958,20	7,96	7'627,27	133,48 1,750
5 E.16.030.010 .b	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza al fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di fondo base calce	SOMMANO m²	788,20	7,87	6'203,13	80,02 1,290
6 E.21.010.020 .a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio	SOMMANO m²	958,20	2,29	2'194,28	35,33 1,610
7 E.21.020.070 .b	Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata	SOMMANO m²	958,20	7,29	6'985,28	124,34 1,780
8 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	SOMMANO m²	788,20	4,56	3'594,19	85,90 2,390
9 R.02.090.060 .a	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc	SOMMANO m	107,50	5,02	539,65	12,90 2,390
10 R.05.040.010 .b	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm²	SOMMANO m²	201,48	84,93	17'111,70	270,36 1,580
11 R.05.070.030 .a	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, for ... anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove	SOMMANO m²	220,00	13,78	3'031,60	60,03 1,980
Parziale LAVORI A MISURA euro					49'033,61	828,76 1,690
TOTALE euro					49'033,61	828,76 1,690
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
M	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
	LAVORI A MISURA euro	49'033,61	828,76	1,690
	TOTALE euro	49'033,61	828,76	1,690
	Data, 18/07/2012			
	<p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. R. Friello - Geom. V. Vovola</p>  <p style="text-align: center;">U.O. Manuten. Straord. Ing. Giuseppe di Nuzzo</p> <p style="text-align: center;">VISTO: IL R.U.P. (Ing. Attilio Reggiani)</p> 			
	A RIPORTARE			

RIEPILOGO FINALE

LAVORI:

Importo lordo dei lavori		€ 57.285,73
Di cui:		
Importo Inc.Sicurezza.	€ 828,76	
Importo O.S.S	€ 8.252,12	
Totale		€ 9.080,88
Importo lavori soggetti a ribasso		€ 48.204,85

ONERI COMPLEMENTARI:

Oneri di discarica (si prevede)	€ 1.000,00
Competenze tecniche 15 %	€ 8.592,86
I.V.A al 10%	€ 5.728,57

Sommano gli oneri € 15.321,43

TOTALE GENERALE

Importo lordo lavori + Oneri complementari € 72.607,16

 IL TECNICO 

U.O. MANUT. STRAORD.
(Ing Giuseppe di Nuzzo)

VISTO: IL R.U.P.
(Ing Attilio Reggiani) 

COMUNE DI ROCCAMONFINA

PROVINCIA DI CASERTA

Oneri Sicurezza Speciali (SSS)

Oggetto: Legge n°560/93 – Lavori per il ripristino della copertura e delle facciate del fabbricato sito in Roccamonfina loc. San Pietro Ed. B

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A MISURA								
1 S.01.010.030 .a 18/07/2012	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 delimitazione area cantiere		70,00		2,000	140,00		
	SOMMANO m²					140,00	3,22	450,80
2 S.01.010.030 .b 18/07/2012	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 2° mese					140,00		
	SOMMANO m²/30gg					140,00	0,27	37,80
3 S.02.020.030 .a 17/07/2012	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,92	100,92
4 S.02.020.040 .a 18/07/2012	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 2° mese					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	63,30	63,30
5 P.03.010.130 .a 16/04/2012	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione facciata interna piazzale facciata testate	2,00	26,50 26,50 10,00		10,000 10,000 10,000	265,00 265,00 200,00		
	SOMMANO m²					730,00	9,87	7'205,10
6 P.03.010.130 .b 18/07/2012	Ponteggio completo in opera con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1° 2° mese					730,00		
	SOMMANO m²/30gg					730,00	0,54	394,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							8'252,12
	TOTALE euro							8'252,12
	Data, 18/07/2012							
A RIPORTARE								8'252,12

RIEPILOGO FINALE

LAVORI:

Importo lordo dei lavori		€ 57.285,73
Di cui:		
Importo Inc.Sicurezza.	€ 828,76	
Importo O.S.S	<u>€ 8.252,12</u>	
Totale		<u>€ 9.080,88</u>
Importo lavori soggetti a ribasso		€ 48.204,85

ONERI COMPLEMENTARI:

Oneri di discarica (si prevede)	€ 1.000,00	
Competenze tecniche 15 %	€ 8.592,86	
I.V.A al 10%	<u>€ 5.728,57</u>	
Sommano gli oneri		€ 15.321,43

TOTALE GENERALE

Importo lordo lavori + Oneri complementari	€ 72.607,16
--	-------------

I TECNICI

(Geom. Rosario Friello – Geom. Vincenzo Vovola)

U.O. MANUT. STRAORD.

(Ing. Giuseppe di Nuzzo)

VISTO: IL R.U.P.

(Ing. Attilio Reggiani)