ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 207/2012

Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di:

Pastorano

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(art. 42 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Il Progettista:

Dott. Ing. Carmine CRISCI

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Febbraio 2014

ELAB. **05**

I.A.C.P. - Via E. Ruggiero n.134, CASERTA - cap.81100 - P.I. 00101970614 - Tel. 0823/278411 Fax. 0823/326006
email: iacp.caserta@pec.it sito : www.iacp.caserta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 NP E08 28/06/2013	"Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL; semovente diesel, per lavorare in altezza. con le seguentti caratteristiche: Doppia estensione per una piu ampia superf ... stello. Pneumatici ripieni in lattice. Comandi interamente proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di terreno."					3,00			
	SOMMANO mesi					3,00	3´670,00	11´010,00	10,09824
2 NP E013 28/06/2013	"Piattaforma a ragno TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore diesel da 20 kW o elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della torretta 360° continui. Con navicella aerea 2,0x0,8 m.Altezza ... ella 80° + 80°Portata utile 200 kgPeso 5.400 kgLarghezza minima 1,5 mLunghezza 6,3 mAltezza (a riposo) 2,3 m V"					5,00			
	SOMMANO giorni					5,00	400,00	2´000,00	1,83438
3 R.02.050.010 .a 24/06/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro								
	Parete frontale		2,00		1,200	2,40			
		2,00	1,00		1,200	2,40			
			16,00		1,800	28,80			
			12,00		1,200	14,40			
	(par.ug.=2,00*3)	6,00	4,80		2,210	63,65			
		2,00	1,20		0,800	1,92			
	Parete posteriore	2,00	20,00		1,300	52,00			
			26,00		2,500	65,00			
		2,00	3,00		1,800	10,80			
	(par.ug.=3*2)	6,00	3,50		4,800	100,80			
	Parete DX	2,00	10,00		1,100	22,00			
	(par.ug.=2*3)	6,00	1,10		2,300	15,18			
	Parete SX *(par.ug.=2*3)	6,00	9,00		1,100	59,40			
	Seminterrato		10,20		2,800	28,56			
		2,00	2,10		2,800	11,76			
	SOMMANO mq					479,07	4,59	2´198,93	2,01683
4 R.02.090.060 .a 28/06/2013	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc								
	Pluviale sono n°	4,00	16,00			64,00			
	SOMMANO m					64,00	5,05	323,20	0,29644
5 R.05.040.040 .a 28/06/2013	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo								
	Parete frontale *(par.ug.=2,00*2)	4,00	18,00		0,800	57,60			
	(par.ug.=3*3)	9,00	0,70		0,900	5,67			
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,10		0,700	3,08			
	Parete posteriore	2,00	26,00		0,500	26,00			
	(par.ug.=3*2)	6,00	0,40		1,100	2,64			
	Parete DX		11,00		1,100	12,10			
	Parete SX	2,00	11,00		1,100	24,20			
	Seminterrato *(par.ug.=2*3)	6,00	0,50		0,800	2,40			
	SOMMANO mq					133,69	8,54	1´141,71	1,04716
6	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante								
	A RIPORTARE							16´673,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	RIPORTO							16´673,84	
R.05.040.050 .a 28/06/2013	liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura								
	Vedi voce n° 5 [mq 133.69]					133,69			
	SOMMANO mq					133,69	22,24	2´973,27	2,72705
7 R.05.040.060 .a 28/06/2013	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato								
	Vedi voce n° 6 [mq 133.69]					133,69			
	SOMMANO mq					133,69	90,68	12´123,01	11,11908
8 R.02.090.070 .a 28/06/2013	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato								
	Passetto	2,00	26,20	1,200		62,88			
		2,00	10,65	1,200		25,56			
	Vaso scala		4,50	5,000		22,50			
	SOMMANO mq					110,94	4,41	489,25	0,44873
9 R.02.060.025 .a 24/06/2013	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia								
	Vedi voce n° 8 [mq 110.94]	0,10				11,09			
	SOMMANO mc					11,09	23,96	265,72	0,24372
10 R.02.025.050 .b 25/06/2013	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²								
			1,00		3,200	3,20			
	SOMMANO mq					3,20	14,78	47,30	0,04338
11 R.02.060.055 .a 24/06/2013	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale								
	vano scala	2,00	1,20			2,40			
	passetto di ispezione		1,20			1,20			
	SOMMANO m					3,60	5,05	18,18	0,01667
12 R.02.065.020 .a 24/06/2013	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
	Vedi voce n° 3 [mq 479.07]				0,050	23,95			
	Vedi voce n° 4 [m 64.00] *(par.ug.=0,06*0,06*3,14)	0,01				0,64			
	Vedi voce n° 5 [mq 133.69]				0,050	6,68			
	Vedi voce n° 8 [mq 110.94]				0,030	3,33			
	Vedi voce n° 9 [mc 11.09]					11,09			
	Vedi voce n° 10 [mq 3.20]				0,100	0,32			
	Vedi voce n° 11 [m 3.60]				0,030	0,11			
	A RIPORTARE					46,12		32´590,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O					46,12		32´590,57	
	SOMMANO mc					46,12	30,05	1´385,91	1,27114
13 E.16.020.030 .b 24/06/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento								
	Vedi voce n° 3 [mq 479.07]					479,07			
	SOMMANO mq					479,07	22,54	10´798,24	9,90402
14 NP E 002 03/07/2013	Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso.								
	Sviluppo perimetrale da apporre al disotto del parapetto sono ml		120,00			120,00			
	SOMMANO ml					120,00	15,00	1´800,00	1,65094
15 E.07.010.010 .a 24/06/2013	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm								
	Terrazzo di copertura	2,00	26,20	1,200		62,88			
		2,00	10,64	1,200		25,54			
	Torrino scale		4,50	5,000		22,50			
	SOMMANO mq					110,92	14,26	1´581,72	1,45073
16 NP E 18 04/04/2007	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm								
	sono n°			4,000		4,00			
	SOMMANO cad					4,00	27,47	109,88	0,10078
17 E.21.010.005 .a 24/06/2013	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato								
	Parete frontale		26,00		18,000	468,00			
	Parete laterale sx		10,50		18,000	189,00			
	Parete laterale dx		10,50		18,000	189,00			
	Parete posteriore		26,00		18,000	468,00			
	a detrarre intonaco		-425,63			-425,63			
	Sommano positivi mq					1´314,00			
	Sommano negativi mq					-425,63			
	SOMMANO mq					888,37	7,81	6´938,17	6,36361
18 E.12.010.010 .c 24/06/2013	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 mm								
	Vedi voce n° 15 [mq 110.92]					110,92			
	risvolti	2,00	26,75		0,800	42,80			
		2,00	1,07		0,800	1,71			
		2,00	10,58		0,800	16,93			
	A R I P O R T A R E					172,36		55´204,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					172,36		55´204,49	
		2,00	18,60		0,800	29,76			
		2,00	1,90		0,800	3,04			
	SOMMANO mq					205,16	15,54	3´188,19	2,92417
19 E.21.010.010 .a 18/04/2014	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche								
	Parete frontale		26,00		18,000	468,00			
	Parete laterale sx		10,50		18,000	189,00			
	Parete laterale dx		10,50		18,000	189,00			
	Parete posteriore		26,00		18,000	468,00			
	interna appartamenti	2,00			160,000	320,00			
	vano scala	2,00	3,50	2,600		18,20			
			10,00	2,600		26,00			
	SOMMANO mq					1´678,20	2,33	3´910,21	3,58640
20 E.21.020.070 .a 24/06/2013	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura								
	Parete frontale		26,00		18,000	468,00			
	Parete laterale sx		10,50		18,000	189,00			
	Parete laterale dx		10,50		18,000	189,00			
	Parete posteriore		26,00		18,000	468,00			
	SOMMANO mq					1´314,00	10,07	13´231,98	12,13621
21 E.21.020.040 .b 25/06/2013	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche								
	interna appartamenti	2,00			160,000	320,00			
	vano scala	2,00	3,50	2,600		18,20			
			10,00	2,600		26,00			
	SOMMANO mq					364,20	7,50	2´731,50	2,50530
22 E.11.070.020 .b 28/06/2013	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm								
		4,00			14,000	56,00			
	SOMMANO m					56,00	13,84	775,04	0,71086
23 E.11.070.030 .c 24/06/2013	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/10								
	grodaia	2,00	26,00			52,00			
		2,00	10,00			20,00			
	scossaline perimetro parapetto		95,00			95,00			
	Copertura a tegole	4,00	3,80			15,20			
	SOMMANO m					182,20	8,92	1´625,22	1,49063
24 E.11.070.040 .c	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ... istero per								
	A R I P O R T A R E							80´666,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							80´666,63	
24/06/2013	dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm								
						4,00			
	SOMMANO cad					4,00	95,05	380,20	0,34871
25 E.21.050.020 .b 25/06/2013	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e og ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi								
	Per imbotti porte e finestre	2,00	1,50	0,300		0,90			
		32,00	1,50	0,300		14,40			
		64,00	2,40	0,200		30,72			
		16,00	1,50	0,700		16,80			
		8,00	2,40	0,700		13,44			
		8,00	2,40	1,500		28,80			
	ringhiere balconi	6,00	5,55	0,400		13,32			
		6,00	3,52	0,400		8,45			
	scossaline	6,00	5,50	0,200		6,60			
		6,00	3,52	0,200		4,22			
	scala	12,00	2,75	1,100		36,30			
			2,50	3,200		8,00			
	Ringhiera perimetrale	2,00	23,00	1,000		46,00			
		2,00	10,40	1,000		20,80			
		2,00	17,00	1,000		34,00			
		2,00	26,00	1,000		52,00			
		2,00	7,00	1,000		14,00			
	2	2,00	10,00	1,000		20,00			
		2,00	4,00	1,000		8,00			
		2,00	1,50	1,000		3,00			
	SOMMANO mq					379,75	2,77	1´051,91	0,96480
26 E.21.050.010 .b 25/06/2013	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... l pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro								
	Vedi voce n° 25 [mq 379.75]					379,75			
	SOMMANO mq					379,75	5,33	2´024,07	1,85645
27 NP E 003 25/06/2013	Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con smalto oleosintetico opaco								
	Vedi voce n° 26 [mq 379.75]					379,75			
	SOMMANO mq.					379,75	12,00	4´557,00	4,17963
28 E.14.010.030 .e 28/06/2013	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3cm, con la superficie a vista levigata e coste sm ... oggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro								
	per gradini scala	2,00	1,20	0,350		0,84			
	soglia vano porta (passetto di ispezione)		1,00	0,350		0,35			
	SOMMANO mq					1,19	191,62	228,03	0,20915
29 U.05.010.032 .a 30/06/2013	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committe ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a 5 cm								
	Marciapiede perimetrale al fabbricato		26,00	2,500		65,00			
		2,00	10,00	1,000		20,00			
	A RIPORTARE					85,00		88´907,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O					85,00		88´907,84	
	SOMMANO mq					85,00	4,05	344,25	0,31574
30 E.01.020.020 .a 25/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc)								
	per tubazioni	2,00	3,50	2,000	0,500	7,00			
	pozzetti	2,00	0,90	0,900	0,500	0,81			
	marciapiede prospetto frontale		26,00	2,500	0,200	13,00			
	marciapiede prospetti laterali	2,00	10,00	1,000	0,200	4,00			
	SOMMANO mc					24,81	110,53	2´742,25	2,51516
31 E.03.010.020 .i 25/06/2013	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... r strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA3, cemento tipo ARS (UNI 9156)								
	per tubazione	2,00	8,00	2,000	0,100	3,20			
	per pozzetti *(par.ug.=2*4)	8,00	0,60	0,200	0,500	0,48			
	marciapiede prospetto frontale		26,00	2,500	0,200	13,00			
	marciapiede prospetto laterali		10,00	1,000	0,200	2,00			
	SOMMANO mc					18,68	217,34	4´059,91	3,72370
32 E.07.020.020 .b 25/06/2013	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm								
		2,00	3,50	6,000		42,00			
	SOMMANO mq					42,00	25,11	1´054,62	0,96728
33 R.02.040.030 .e 25/06/2013	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Cemento non armato interrato								
		2,00	2,00	6,000	0,100	2,40			
	SOMMANO mc					2,40	394,33	946,39	0,86802
34 E.03.010.020 .i 25/06/2013	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... r strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XA3, cemento tipo ARS (UNI 9156)								
						1,20			
	SOMMANO mc					1,20	217,34	260,81	0,23921
35 R.02.065.020 .a 25/06/2013	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
	Vedi voce n° 30 [mc 24.81]					24,81			
	Vedi voce n° 33 [mc 2.40]					2,40			
	SOMMANO mc					27,21	30,05	817,66	0,74995
36 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ...								
	A R I P O R T A R E							99´133,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	RIPORTO							99´133,73	
25/06/2013	lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	43,84	87,68	0,08042
37 U.04.020.040 .k 25/06/2013	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Griglia 40x40 cm					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	16,77	33,54	0,03076
38 NP E 005 25/06/2013	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma qu ... a malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura					45,00			
	SOMMANO kg					45,00	4,39	197,55	0,18119
39 E.22.010.040 .a 30/06/2013	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 ... utilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in pietra calcarea								
	marciapiede prospetto frontale		26,00	2,500	0,200	13,00			
	marciapiede prospetti laterali	2,00	10,00	1,000	0,200	4,00			
	SOMMANO mq					17,00	51,49	875,33	0,80284
40 U.05.010.028 .a 30/06/2013	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore								
	Prospetto forntale	3,00	20,00	26,000		1´560,00			
	vialetti	3,00	11,00	2,500		82,50			
		3,00	8,00	2,500		60,00			
	SOMMANO mq/cm					1´702,50	1,44	2´451,60	2,24858
41 U.05.030.010 .a 25/06/2013	Asfalto colato spessore 20 mm, fornito e posto in opera, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Asfalto colato spessore 20 mm								
		2,00	3,50	6,000		42,00			
	prospetto fronyale		20,00	26,000		520,00			
	vialetti		11,00	2,500		27,50			
	vialetti		8,00	2,500		20,00			
	SOMMANO mq					609,50	4,63	2´821,99	2,58830
42 U.05.030.030 .a 25/06/2013	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 15 cm								
	marciapiede prospetto frontale		26,00	2,500		65,00			
	marciapiede prospetti laterali	2,00	10,00	1,000		20,00			
	A RIPORTARE					85,00		105´601,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O					85,00		105´601,42	
	SOMMANO m					85,00	28,83	2´450,55	2,24761
43 E.18.080.040 .b 25/06/2013	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili di altezza uguale o diversa anche con parti apribili a vasistas,realizzato ... ra, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici da 2,5 a 5 mq								
	terrazzo		1,00		3,200	3,20			
	SOMMANO mq					3,20	255,50	817,60	0,74989
44 E.20.030.010 .b 25/06/2013	Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte ... gno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 6 mm								
		0,80	1,00		3,200	2,56			
			1,30		0,800	1,04			
	SOMMANO mq					3,60	44,26	159,34	0,14614
	Parziale LAVORI A MISURA euro							109´028,91	100,00000
	T O T A L E euro							109´028,91	100,00000
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	OG1 - Edifici civili e industriali	109´028,91	100,00000
	Totale SUPER CATEGORIE euro	109´028,91	100,00000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	109´028,91	100,00000
M:001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	109´028,91	100,00000
M:001.001	OPERE PROVVISIONALI euro	13´010,00	11,93261
M:001.001.001	PONTEGGI euro	13´010,00	11,93261
M:001.002	DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TAGLI euro	4´633,22	4,24953
M:001.002.002	SPICCONATURE euro	2´198,93	2,01683
M:001.002.003	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro	812,45	0,74517
M:001.002.005	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI euro	283,90	0,26039
M:001.002.006	RIMOZIONE DI INFISSI euro	47,30	0,04338
M:001.002.021	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA euro	946,39	0,86802
M:001.002.024	OPERE STRADALI COMPLEMENTARI euro	344,25	0,31574
M:001.003	OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO euro	16´237,99	14,89329
M:001.003.004	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro	16´237,99	14,89329
M:001.004	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI euro	817,66	0,74995
M:001.004.007	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI euro	817,66	0,74995
M:001.005	INTONACI euro	10´798,24	9,90402
M:001.005.008	INTONACI CIVILI euro	10´798,24	9,90402
M:001.006	IMPERMEABILIZZAZIONI euro	4´988,19	4,57511
M:001.006.009	PROFILO ANGOLARE IN PVC euro	1´800,00	1,65094
M:001.006.013	MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro	3´188,19	2,92417
M:001.007	OPERE DI SOTTOFONDO euro	1´581,72	1,45073
M:001.007.010	MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI euro	1´581,72	1,45073
M:001.008	OPERE DA LATTONIERE euro	2´890,34	2,65098
M:001.008.011	OPERE DA LATTONIERE euro	2´890,34	2,65098
M:001.009	OPERE DA PITTORE euro	34´444,84	31,59239
M:001.009.012	PREPARAZIONE DEL FONDO euro	10´848,38	9,95000
M:001.009.014	TINTEGGIATURE SU PARETI euro	15´963,48	14,64151
M:001.009.015	VERNICIATURE SU MANUFATTI METALLICI euro	7´632,98	7,00088
M:001.010	MARMI E PIETRE NATURALI RICOMPOSTE euro	228,03	0,20915
M:001.010.016	MARMI euro	228,03	0,20915
M:001.011	OPERE STRADALI euro	7´724,14	7,08449
M:001.011.017	SCAVI E DEMOLIZIONI euro	2´451,60	2,24858
M:001.011.024	OPERE STRADALI COMPLEMENTARI euro	5´272,54	4,83591
M:001.012	MOVIMENTI DI TERRA euro	4´128,16	3,78630
M:001.012.007	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI euro	1´385,91	1,27114
M:001.012.018	SCAVI ESEGUITI A MANO euro	2´742,25	2,51516
M:001.013	CALCESTRUZZI CASSEFORME E ACCIAIO PER C.A. euro	5´375,34	4,93020
M:001.013.019	CALCESTRUZZI euro	5´375,34	4,93020
M:001.014	OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE euro	318,77	0,29237
M:001.014.022	POZZETTI E VASCHE euro	318,77	0,29237
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:001.015	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	875,33	0,80284
M:001.016	PORTE E INFISSI euro	817,60	0,74989
M:001.016.025	INFISSI IN ALLUMINIO euro	817,60	0,74989
M:001.017	OPERE DA VETRAIO euro	159,34	0,14614
M:001.017.026	VETRI RIFLETTENTI euro	159,34	0,14614
	TOTALE euro	109´028,91	100,00000

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		