ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 207/2012

Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di:

Casagiove

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(art. 42 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Il Progettista:

Dott. Ing. Carmine CRISCI

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Febbraio 2014

ELAB. **05**

I.A.C.P. - Via E. Ruggiero n.134, CASERTA - cap.81100 - P.I. 00101970614 - Tel. 0823/278411 Fax. 0823/326006
email: iacp.caserta@pec.it sito : www.iacp.caserta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.E.008 03/07/2013	Piattaforma a pantografo tipo Haulotte Group H 18 SXL; semovente diesel per lavorare in altezza con le seguenti caratteristiche: doppi aestensione per una più ampia superficie di 1 ... one del cestello. Pneumatici ripieno in lattice. Comandi interamenti proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di terreno.							
						3,00		
	SOMMANO €/30 gg					3,00	3´670,00	11´010,00
2 R.02.050.010 .a 19/06/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	frontini 100% *(par.ug.=2*4)	8,00	5,50			44,00		
	(par.ug.=2*4)	8,00	8,10			64,80		
	cornicione					95,50		
	facciate 50%	0,50	63,00		1,450	45,68		
	facciate 50%	0,50	68,70		13,650	468,88		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	1,30	8,000	3,150	-16,38		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	2,35	8,000	3,150	-29,61		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	3,44	8,000	3,150	-43,34		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	3,85	8,000	3,150	-48,51		
	sottobalconi - 50% *(par.ug.=4*2)	8,00	3,65		0,500	14,60		
	sottobalconi *(par.ug.=4*2)	8,00	6,10		0,500	24,40		
	sottoconticioni		24,00		0,500	12,00		
	sottoconticioni	2,00	10,80		0,500	10,80		
			71,00		10,100	717,10		
	Sommano positivi mq					1´497,76		
	Sommano negativi mq					-137,84		
	SOMMANO mq					1´359,92	4,59	6´242,03
3 R.02.090.060 .a 17/01/2014	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc							
		5,00			14,000	70,00		
	SOMMANO m					70,00	5,05	353,50
4 R.02.065.010 .a 05/07/2013	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 2 [mq 1 359.92]			0,050		68,00		
	Vedi voce n° 3 [m 70.00]			0,100		7,00		
	SOMMANO mc					75,00	10,73	804,75
5 NP.E.002 03/07/2013	Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso.							
	frontini balconi	8,00	5,50			44,00		
		8,00	8,10			64,80		
	cornicione		95,50			95,50		
	SOMMANO ml					204,30	15,00	3´064,50
6 E.16.020.030	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo							
	A RIPORTARE							21´474,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							21´474,78
.a 27/06/2013	(arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e sabbia							
	frontini 100% *(par.ug.=2*4)	8,00	5,50			44,00		
	(par.ug.=2*4)	8,00	8,10			64,80		
	cornicione					95,50		
	facciate 50%	0,50	63,00		1,450	45,68		
	facciate 50%	0,50	68,70		13,650	468,88		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	1,30	8,000	3,150	-16,38		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	2,35	8,000	3,150	-29,61		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	3,44	8,000	3,150	-43,34		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)	0,50	3,85	8,000	3,150	-48,51		
	sottobalconi *(par.ug.=2*4)	8,00	3,65		0,500	14,60		
	sottobalconi *(par.ug.=2*4)	8,00	6,10		0,500	24,40		
	sottocornicioni		24,00		0,500	12,00		
	sottocornicioni	2,00	10,80		0,500	10,80		
	Sommano positivi mq					780,66		
	Sommano negativi mq					-137,84		
	SOMMANO mq					642,82	17,71	11´384,34
7 R.05.040.040 .a 03/07/2013	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo							
	frontini 50% *(par.ug.=2*4)	8,00	5,50	0,300	0,500	6,60		
	(par.ug.=2*4)	8,00	8,10	0,300	0,500	9,72		
	cornicione	95,50		0,300	0,500	14,33		
	sottobalconi 50% *(par.ug.=4*2)	8,00	3,65		0,500	14,60		
	sottobalconi *(par.ug.=4*2)	8,00	6,10		0,500	24,40		
	sottocornicioni 50%		24,00		0,500	12,00		
	sottocornicioni	2,00	10,80		0,500	10,80		
	SOMMANO mq					92,45	8,54	789,52
8 R.05.040.050 .a 03/07/2013	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura							
	Vedi voce n° 7 [mq 92.45]					92,45		
	SOMMANO mq					92,45	22,24	2´056,09
9 R.05.040.060 .a 03/07/2013	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 8 [mq 92.45]					92,45		
	SOMMANO mq					92,45	90,68	8´383,37
10 E.21.010.005 .b 27/06/2013	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico							
	frontini 100% *(par.ug.=2*4)	8,00	5,50			44,00		
	(par.ug.=2*4)	8,00	8,10			64,80		
	cornicione					95,50		
	facciate		63,00		1,450	91,35		
	facciate		68,70		13,650	937,76		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)		1,30	8,000	3,150	-32,76		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)		2,35	8,000	3,150	-59,22		
	A RIPORTARE					1´141,43		44´088,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1´141,43		44´088,10
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)		3,44	8,000	3,150	-86,69		
	a detrarre parti rivestite con klinker *(larg.=4*2)		3,85	8,000	3,150	-97,02		
	sottobalconi *(par.ug.=2*4)	8,00	3,65			29,20		
	sottobalconi *(par.ug.=2*4)	8,00	6,10			48,80		
	sottocornicioni		24,00			24,00		
	sottocornicioni	2,00	10,80			21,60		
	Sommano positivi mq					1´357,01		
	Sommano negativi mq					-275,69		
	SOMMANO mq					1´081,32	8,86	9´580,50
11 E.21.010.010 .a 27/06/2013	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche							
	Vedi voce n° 10 [mq 1 081.32]					1´081,32		
	SOMMANO mq					1´081,32	2,33	2´519,48
12 E.21.020.070 .a 03/07/2013	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura							
						1´081,32		
	SOMMANO mq					1´081,32	10,07	10´888,89
13 E.11.070.020 .b 27/06/2013	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm							
	Vedi voce n° 3 [m 70.00]					70,00		
	SOMMANO m					70,00	13,84	968,80
14 E.11.070.040 .c 01/11/2013	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	95,05	475,25
15 E.21.050.020 .a 27/06/2013	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura							
	ringhiere balconi *(par.ug.=2*4)	8,00	5,50			44,00		
	(par.ug.=2*4)	8,00	8,10			64,80		
	finestre scala	4,00	1,50		1,000	6,00		
	portone vano scala		2,00		2,500	5,00		
	SOMMANO mq					119,80	6,00	718,80
16 E.21.050.020 .b 27/06/2013	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e og ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi							
	A RIPORTARE							69´239,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							69´239,82
	Vedi voce n° 15 [mq 119.80]					119,80		
	SOMMANO mq					119,80	2,77	331,85
17 E.21.050.010 .a 27/06/2013	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio ... al pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo							
	Vedi voce n° 16 [mq 119.80]					119,80		
	SOMMANO mq					119,80	5,64	675,67
18 NP.E.003 19/06/2013	Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con smalto oleosintetico opaco							
	Vedi voce n° 17 [mq 119.80]					119,80		
	SOMMANO m²					119,80	12,00	1´437,60
19 R.02.090.080 .b 19/06/2013	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali, vasche e piscine. Il prezzo comprende , il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato							
	lastrico solare					280,30		
	SOMMANO m²					280,30	5,05	1´415,52
20 R.02.065.010 .a 05/07/2013	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
	Vedi voce n° 19 [m² 280.30]				0,030	8,41		
	SOMMANO mc					8,41	10,73	90,24
21 E.12.010.010 .c 27/06/2013	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, appli ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 mm							
	Vedi voce n° 19 [m² 280.30]					280,30		
	SOMMANO mq					280,30	15,54	4´355,86
22 NP.E.007 27/06/2013	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Abachino di ardesia 5 mm a semplice registro.							
	cornicione		95,50			95,50		
	SOMMANO m²					95,50	8,20	783,10
23 E.12.060.040 .a 09/11/2013	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteris ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Protezione di muri e facciate esposte a pioggia							
	Vedi voce n° 21 [mq 280.30]					280,30		
	SOMMANO mq					280,30	8,67	2´430,20
	A RIPORTARE							80´759,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							80´759,86
24 U.05.010.028 .a 27/06/2013	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore					645,00		
	SOMMANO mq/cm					645,00	1,44	928,80
25 E.01.015.010 .c 27/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica							
	impianto fognario		31,60	0,800	1,000	25,28		
			15,12	0,800	1,000	12,10		
		2,00	16,40	0,800	1,000	26,24		
	implementazione impianto citofonico		16,50	0,300	0,600	2,97		
			26,20	0,300	0,600	4,72		
	SOMMANO mc					71,31	25,28	1´802,72
26 U.04.010.010 .a 03/07/2013	Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina							
	impianto fognario		31,60	0,800	0,300	7,58		
			15,12	0,800	0,300	3,63		
		2,00	16,40	0,800	0,300	7,87		
	impianto citofonico		16,50	0,300	0,100	0,50		
			26,20	0,300	0,100	0,79		
	SOMMANO mc					20,37	35,76	728,43
27 R.02.065.010 .a 05/07/2013	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km							
		645,00			0,030	19,35		
	SOMMANO mc					19,35	10,73	207,63
28 U.04.020.010 .b 04/07/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm							
	predisposizione implementazione impianto citofonico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	33,64	100,92
29 U.04.020.010 .e 19/06/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	60,62	484,96
30 U.04.020.030 .g	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il							
	A RIPORTARE							85´013,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							85´013,32
19/06/2013	rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x65 cm							
						8,00		
	SOMMANO cad					8,00	70,07	560,56
31 U.02.040.022 .d 27/06/2013	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica ... zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 200 mm							
			31,60			31,60		
			15,12			15,12		
		2,00	16,40			32,80		
	SOMMANO m					79,52	14,83	1´179,28
32 L.02.040.060 .d 04/07/2013	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm							
			16,50			16,50		
			26,20			26,20		
	SOMMANO m					42,70	4,54	193,86
33 E.03.010.010 .a 09/11/2013	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15							
	impainto fognario		31,60	0,800	0,100	2,53		
			15,12	0,800	0,100	1,21		
		2,00	16,40	0,800	0,100	2,62		
	impianto citofonico		16,50	0,300	0,100	0,50		
			26,20	0,300	0,100	0,79		
	SOMMANO mc					7,65	165,45	1´265,69
34 NP.E.005 19/06/2013	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma qu ... la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura classe C-250 - GRIGLIE 60*60							
	Vedi voce n° 29 [cad 8.00]				39,000	312,00		
	chiusini citofonici	3,00			13,000	39,00		
	SOMMANO kg					351,00	4,39	1´540,89
35 U.05.020.090 .a 27/06/2013	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ... oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia							
		645,00			5,000	3´225,00		
	SOMMANO mq/cm					3´225,00	1,40	4´515,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							94´268,60
	A RIPORTARE							94´268,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							94´268,60
	TOTALE euro							94´268,60
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	94´268,60	100,000
M:001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	94´268,60	100,000
M:001.001	OPERE PROVVISIONALI euro	11´010,00	11,679
M:001.001.001	PONTEGGI euro	11´010,00	11,679
M:001.002	DEMOLIZIONI euro	6´595,53	6,997
M:001.002.002	SPICCONATURA DI INTONACI euro	6´242,03	6,622
M:001.002.010	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro	353,50	0,375
M:001.003	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI euro	804,75	0,854
M:001.003.003	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI euro	804,75	0,854
M:001.004	OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE euro	14´293,48	15,163
M:001.004.005	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro	14´293,48	15,163
M:001.005	INTONACI euro	11´384,34	12,076
M:001.005.004	INTONACI RUSTICI E CIVILI euro	11´384,34	12,076
M:001.006	OPERE DA PITTORE euro	26´152,79	27,743
M:001.006.006	PREPARAZIONE DEL FONDO euro	12´099,98	12,836
M:001.006.007	TINTEGGIATURE SU PARETI euro	10´888,89	11,551
M:001.006.009	VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI euro	3´163,92	3,356
M:001.007	COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE euro	1´444,05	1,532
M:001.007.008	OPERE DA LATTONIERE euro	1´444,05	1,532
M:001.008	RIMOZIONI euro	1´415,52	1,502
M:001.008.010	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro	1´415,52	1,502
M:001.009	MOVIMENTAZIONE E TRASPORTI euro	297,87	0,316
M:001.009.011	TRASPORTI euro	297,87	0,316
M:001.010	IMPERMEABILIZZAZIONI euro	7´569,16	8,029
M:001.010.012	MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro	5´138,96	5,451
M:001.010.013	PROTEZIONE CON RESINE E CEMENTO euro	2´430,20	2,578
M:001.011	OPERE STRADALI euro	5´443,80	5,775
M:001.011.014	DEMOLIZIONI euro	928,80	0,985
M:001.011.021	CONGLOMERATI BITUMINOSI euro	4´515,00	4,790
M:001.012	MOVIMENTI DI TERRA euro	1´802,72	1,912
M:001.012.015	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA euro	1´802,72	1,912
M:001.013	OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE euro	3´415,76	3,623
M:001.013.016	OPERE COMPLEMENTARI euro	728,43	0,773
M:001.013.017	POZZETTI E VASCHE euro	2´687,33	2,851
M:001.014	TUBAZIONI euro	1´179,28	1,251
M:001.014.018	TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE euro	1´179,28	1,251
M:001.015	IMPIANTI INDUSTRIALI euro	193,86	0,206
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:001.015.019	TUBI, GUAINE E CAVIDOTTI euro	193,86	0,206
M:001.016	CALCESTRUZZI euro	1´265,69	1,343
M:001.016.020	CALCESTRUZZI euro	1´265,69	1,343
	TOTALE euro	94´268,60	100,000

Data,

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		