ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 207/2012

Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di:

Casaluce

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(art. 42 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

Il Progettista:

Dott. Ing. Carmine CRISCI

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Febbraio 2014

ELAB. **05**

I.A.C.P. - Via E. Ruggiero n.134, CASERTA - cap.81100 - P.I. 00101970614 - Tel. 0823/278411 Fax. 0823/326006
email: iacp.caserta@pec.it sito : www.iacp.caserta.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
1 / 1 P.03.010.065 .a 03/07/2013	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione							
	[PG-1] Ponteggi		9,45		13,500	127,58		
	[PG-2] Ponteggi		5,45		13,500	73,58		
	[PG-3] Ponteggi		18,30		13,500	247,05		
	[PG-4] Ponteggi		2,40		13,500	32,40		
	[PG-5] Ponteggi		6,65		13,500	89,78		
	[PG-6] Ponteggi		4,25		13,500	57,38		
	[PG-7] Ponteggi		3,35		13,500	45,23		
	[PG-8] Ponteggi		3,40		13,500	45,90		
	[PG-9] Ponteggi		4,40		13,500	59,40		
	[PG-10] Ponteggi		6,40		13,500	86,40		
	[PG-11] Ponteggi		2,50		13,500	33,75		
	[PG-12] Ponteggi		9,35		13,500	126,23		
	[PG-13] Ponteggi		5,50		13,500	74,25		
	[PG-14] Ponteggi		1,55		13,500	20,93		
	[PG-15] Ponteggi		7,20		13,500	97,20		
	[PG-16] Ponteggi		4,30		13,500	58,05		
	[PG-17] Ponteggi		3,40		13,500	45,90		
	[PG-18] Ponteggi		3,45		13,500	46,58		
	[PG-19] Ponteggi		4,30		13,500	58,05		
	[PG-20] Ponteggi		6,80		13,500	91,80		
	[PG-21] Ponteggi		1,60		13,500	21,60		
	[PG-22] Ponteggi		10,60		13,500	143,10		
	[PG-23] Ponteggi		5,60		13,500	75,60		
	[PG-24] Ponteggi		17,90		13,500	241,65		
	[PG-25] Ponteggi		4,30		13,500	58,05		
	[PG-26] Ponteggi		11,55		13,500	155,93		
	Parziale mq					2´213,37		
	a detrarre superficie ponteggio fabbricato B *(par.ug.=-(2213,37/2))	-1106,69				-1´106,69		
	Parziale mq					-1´106,69		
	Sommano positivi mq					2´213,37		
	Sommano negativi mq					-1´106,69		
	SOMMANO mq					1´106,68	16,85	18´647,56
2 / 2 P.03.010.065 .b 03/07/2013	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese							
	Vedi voce n° 1 [mq 1 106.68]	3,00				3´320,04		
	SOMMANO mq/30gg					3´320,04	1,44	4´780,86
3 / 3 R.02.050.010 .a 20/06/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	prospetto interno cortile							
	balconi	6,00	5,50		0,200	6,60		
		6,00	1,20		0,200	1,44		
		6,00	0,30		0,200	0,36		
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi							
	(par.ug.=1*2)	2,00	11,15	1,000		22,30		
		5,00	2,20	3,110		34,21		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	cornicione							
	misura cad					56,40		
	A R I P O R T A R E					171,53		23´428,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					171,53		23´428,42
	Parziale m²					171,53		
	prospetto interno cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,10		0,600	34,08		
	a detrarre frontalino *(par.ug.=-3,00*2)	-6,00	5,50		0,200	-6,60		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,20		0,200	2,88		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,30		0,200	5,16		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,20		0,400	0,96		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,20		0,600	4,32		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	5,40		0,600	19,44		
	(par.ug.=3,00*2)*(lung.=2,3/2)	6,00	1,15		0,600	4,14		
	pilastri							
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,30		2,600	9,36		
	prospetto retro cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=3*2)	6,00	11,20		0,200	13,44		
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,20		0,400	1,28		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,20		0,600	2,88		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,20		0,800	1,92		
		3,00	6,60		0,600	11,88		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,00		0,200	1,20		
		3,00	1,40		0,200	0,84		
	(par.ug.=3*2)	6,00	2,20		0,600	7,92		
		2,00	2,20		0,600	2,64		
		2,00	2,60		0,600	3,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		0,200	0,80		
		2,00	2,30		0,200	0,92		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		0,400	0,32		
	prospetto minore							
	marcapiani *(par.ug.=2*4)	8,00	10,40		0,600	49,92		
	pilastri *(par.ug.=2*9)	18,00	0,30		2,600	14,04		
	Parziale m²					186,86		
	Sommano positivi m²					364,99		
	Sommano negativi m²					-6,60		
	SOMMANO m²					358,39	4,59	1´645,01
4 / 4 R.02.050.010 .a 20/06/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	bagni							
	A1							
		4,00	2,40		1,800	17,28		
		2,00	1,80		1,800	6,48		
		2,00	1,55		1,800	5,58		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36		
	a detrarre finestre	-2,00	0,80		1,500	-2,40		
	A4							
		4,00	2,40		1,800	17,28		
		2,00	1,80		1,800	6,48		
		2,00	1,55		1,800	5,58		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36		
	a detrarre finestre	-2,00	0,80		1,500	-2,40		
	A6							
		4,00	2,40		1,800	17,28		
		2,00	1,80		1,800	6,48		
		2,00	1,55		1,800	5,58		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36		
	a detrarre finestre	-2,00	0,80		1,500	-2,40		
	Sommano positivi m²					88,02		
	Sommano negativi m²					-17,28		
	A RIPORTARE					70,74		25´073,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					70,74		25´073,43
	SOMMANO m²					70,74	4,59	324,70
5 / 5 R.02.060.040 .a 28/12/2012	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	prospetto interno cortile							
	balconi							
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi	5,00	3,11	2,200		34,21		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	SOMMANO m²					84,43	7,58	639,98
6 / 6 R.02.060.040 .a 28/12/2012	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	bagni							
		3,00	2,40	1,800		12,96		
		3,00	2,40	1,550		11,16		
	SOMMANO m²					24,12	7,58	182,83
7 / 7 R.02.060.058 .a 20/06/2013	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale							
	balconi							
	prospetto interno cortile							
		6,00	1,20			7,20		
		6,00	5,50			33,00		
		6,00	0,30			1,80		
	prospetto retro cortile							
		3,00	6,65			19,95		
		2,00	3,11			6,22		
	SOMMANO m					68,17	4,41	300,63
8 / 8 R.02.060.018 .a 20/06/2013	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	balconi							
	prospetto interno cortile							
		6,00	5,50	1,200	0,050	1,98		
	prospetto retro cortile							
		5,00	3,11	2,200	0,050	1,71		
		3,00	3,54	1,000	0,050	0,53		
	SOMMANO mc					4,22	94,57	399,09
9 / 9 R.02.060.018 .a 20/06/2013	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	bagni							
		3,00	2,40	1,800	0,050	0,65		
		3,00	2,40	1,550	0,050	0,56		
	SOMMANO mc					1,21	94,57	114,43
10 / 10 R.02.060.022 .a 06/07/2013	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm							
	lato fabbricato A+B							
	misura cad	2,00	275,00			550,00		
	Parziale mq					550,00		
	A RIPORTARE					550,00		27´035,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					550,00		27´035,09
	rifacimento del 25% del massetto *(par.ug.=-550,00*75/100)	-412,50				-412,50		
	Parziale mq					-412,50		
	Sommano positivi mq					550,00		
	Sommano negativi mq					-412,50		
	SOMMANO mq					137,50	13,38	1´839,75
11 / 11 E.07.020.020 .b 06/07/2013	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10 cm Vedi voce n° 10 [mq 137.50]					137,50		
	SOMMANO mq					137,50	25,11	3´452,63
12 / 12 U.05.010.048 .a 06/07/2013	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici lato fabbricato A+B misura cad		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	2,20	319,00
13 / 13 E.22.050.010 .a 06/07/2013	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm Vedi voce n° 12 [m 145.00]					145,00		
	SOMMANO m					145,00	13,70	1´986,50
14 / 14 R.02.060.032 .a 02/01/2013	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Vedi voce n° 4 [m² 70.74]					70,74		
	SOMMANO m²					70,74	5,67	401,10
15 / 15 R.02.020.030 .a 03/07/2013	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm cassonetti fecali *(par.ug.=1*4)	4,00	0,50	0,300	3,000	1,80		
	SOMMANO mq					1,80	4,47	8,05
16 / 16 R.02.090.060 .a 20/06/2013	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc pluviali	4,00	13,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	5,05	262,60
17 / 17 R.02.090.060 .a 20/06/2013	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc fecali	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	5,05	60,60
18 / 18 R.02.045.010 .a 20/06/2013	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari vaso+bidet+lavabo+vasca+lavatoio+doccia							
	A R I P O R T A R E							35´365,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							35´365,32
	A1							
	(par.ug.=5*1)	5,00				5,00		
	A4 *(par.ug.=4*1)	4,00				4,00		
	A6 *(par.ug.=5*1)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					14,00	6,30	88,20
19 / 19 R.02.045.010 .b 20/06/2013	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,88	3,76
20 / 20 R.02.045.020 .a 20/06/2013	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile							
	(par.ug.=2*3)	6,00	15,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	3,78	340,20
21 / 21 R.02.045.030 .a 20/06/2013	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per gruppo di rubinetti di tipo civili							
	rubinetterie incluse chiavi d'arresto *(par.ug.=6*(2+5))	42,00				42,00		
	SOMMANO kg					42,00	1,88	78,96
22 / 22 E.01.050.010 .a 03/07/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 3 [m² 358.39]				0,030	10,75		
	Vedi voce n° 4 [m² 70.74]				0,030	2,12		
	Vedi voce n° 5 [m² 84.43]				0,030	2,53		
	Vedi voce n° 6 [m² 24.12]				0,030	0,72		
	Vedi voce n° 7 [m 68.17]				0,020	1,36		
	Vedi voce n° 8 [mc 4.22]					4,22		
	Vedi voce n° 9 [mc 1.21]					1,21		
	Vedi voce n° 14 [m² 70.74]				0,020	1,41		
	Vedi voce n° 16 [m 52.00]				0,002	0,10		
	Vedi voce n° 17 [m 12.00]				0,002	0,02		
	Vedi voce n° 18 [cad 14.00]				0,150	2,10		
	Vedi voce n° 20 [m 90.00]				0,001	0,09		
	Vedi voce n° 15 [mq 1.80]				0,100	0,18		
	SOMMANO mc					26,81	69,75	1´870,00
23 / 23 N.P.E.006 16/10/2013	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
	Vedi voce n° 8 [mc 4.22]					4,22		
	SOMMANO m3					4,22	15,76	66,51
24 / 24 E.12.010.010 .b 22/06/2013	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
	balconi							
	prospetto interno cortile	6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
		5,00	3,11	2,200		34,21		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	A RIPORTARE					84,43		37´812,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					84,43		37´812,95
	SOMMANO m²					84,43	9,98	842,61
25 / 25 E.12.010.010 .b 22/06/2013	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
	lastrico di copertura							
	manto di copertura							
	misura cad	1,00	330,00			330,00		
	parapetto	2,00	25,20		0,800	40,32		
		2,00	25,20		1,000	50,40		
		2,00	25,20		0,200	10,08		
		2,00	10,40		0,800	16,64		
		2,00	10,40		1,000	20,80		
		2,00	10,40		0,200	4,16		
		2,00	5,40		0,800	8,64		
		2,00	5,40		1,000	10,80		
		2,00	5,40		0,200	2,16		
	SOMMANO m²					494,00	9,98	4´930,12
26 / 26 R.05.040.040 .a 22/06/2013	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo							
	prospetto interno cortile							
	balconi	6,00	5,50		0,200	6,60		
		6,00	1,20		0,200	1,44		
		6,00	0,30		0,200	0,36		
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi							
	(par.ug.=1*2)	2,00	11,10	1,000		22,20		
		3,00	2,20	3,110		20,53		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
		2,00	3,11	2,200		13,68		
	cornicione							
	misura cad					56,40		
	prospetto interno cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,10		0,600	34,08		
	a detrarre frontalino *(par.ug.=-3,00*2)	-6,00	5,50		0,200	-6,60		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,20		0,200	2,88		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,30		0,200	5,16		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,20		0,400	0,96		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,20		0,600	4,32		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	5,40		0,600	19,44		
	(par.ug.=3,00*2)*(lung.=2,3/2)	6,00	1,15		0,600	4,14		
	pilastri							
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,30		2,600	9,36		
	prospetto retro cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=3*2)	6,00	11,20		0,200	13,44		
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,20		0,400	1,28		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,20		0,600	2,88		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,20		0,800	1,92		
		3,00	6,60		0,600	11,88		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,00		0,200	1,20		
		3,00	1,40		0,200	0,84		
	(par.ug.=3*2)	6,00	2,20		0,600	7,92		
		2,00	2,20		0,600	2,64		
		2,00	2,60		0,600	3,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		0,200	0,80		
		2,00	2,30		0,200	0,92		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		0,400	0,32		
	prospetto minore							
	marcapiani *(par.ug.=2*4)	8,00	10,40		0,600	49,92		
	pilastri *(par.ug.=2*9)	18,00	0,30		2,600	14,04		
	A RIPORTARE					358,29		43´585,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					358,29		43´585,68
	Parziale mq					358,29		
	rifacimento del 20 % degli intonaci in facciata *(par.ug.=-(358,29)*4/5)	-286,63				-286,63		
	Parziale mq					-286,63		
	Sommano positivi mq					364,89		
	Sommano negativi mq					-293,23		
	SOMMANO mq					71,66	8,54	611,98
27 / 27 R.05.040.050 .a 12/03/2013	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura Vedi voce n° 26 [mq 71.66]					71,66		
	SOMMANO mq					71,66	22,24	1´593,72
28 / 28 R.05.040.060 .a 12/03/2013	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Vedi voce n° 27 [mq 71.66]					71,66		
	SOMMANO mq					71,66	90,68	6´498,13
29 / 29 E.16.020.030 .c 01/07/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 3 [m² 358.39]					358,39		
	SOMMANO mq					358,39	23,60	8´458,00
30 / 30 E.16.020.030 .e 01/07/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte prospetto interno cortile balconi							
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile balconi (par.ug.=1*2)	2,00	11,15	1,000		22,30		
		5,00	2,20	3,110		34,21		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	cornicione misura cad					56,40		
	SOMMANO mq					163,13	0,63	102,77
31 / 31 E.16.020.030 .f 01/07/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 3 [m² 358.39]					358,39		
	SOMMANO mq					358,39	1,25	447,99
32 / 32 E.21.020.070 .a 01/07/2013	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura							
	A R I P O R T A R E							61´298,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							61´298,27
	Vedi voce n° 29 [mq 358.39]					358,39		
	SOMMANO mq					358,39	10,07	3´608,99
33 / 33 E.21.020.030 .a 04/07/2013	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello(liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura, com ... io fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito aperfetta regola d'arte Tipo liscio							
	Vedi voce n° 30 [mq 163.13]					163,13		
	SOMMANO mq					163,13	3,65	595,42
34 / 34 R.02.015.010 .a 19/03/2013	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature							
	A1							
	SOFFITTO							
	bagno	1,00	2,40	1,800		4,32		
		1,00	2,40	1,550		3,72		
	letto 1(misura cad)		18,84			18,84		
	PARETI							
	bagno							
		4,00	2,40		1,200	11,52		
		2,00	1,80		1,200	4,32		
		2,00	1,55		1,200	3,72		
	letto 1							
		1,00	5,20		3,000	15,60		
		1,00	1,50		3,000	4,50		
		1,00	0,60		3,000	1,80		
		1,00	2,40		3,000	7,20		
		1,00	4,60		3,000	13,80		
		1,00	3,90		3,000	11,70		
	a detrarre porte	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
	Parziale mq					99,15		
	A4							
	SOFFITTO							
	bagno							
		1,00	2,40	1,550		3,72		
		1,00	2,40	1,800		4,32		
	PARETI							
	bagno							
		4,00	2,40		1,200	11,52		
		2,00	1,80		1,200	4,32		
		2,00	1,55		1,200	3,72		
	Parziale mq					27,60		
	A6							
	SOFFITTO							
	bagno	1,00	2,40	1,800		4,32		
		1,00	2,40	1,550		3,72		
	PARETI							
	bagno							
		4,00	2,40		1,200	11,52		
		2,00	1,80		1,200	4,32		
		2,00	1,55		1,200	3,72		
	Parziale mq					27,60		
	Sommano positivi mq					156,24		
	Sommano negativi mq					-1,89		
	SOMMANO mq					154,35	2,53	390,51
35 / 35 R.02.015.010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature							
	A RIPORTARE							65´893,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							65´893,19
.a 04/07/2013	A5 SOFFITTO letto 1(misura cad) soggiorno(misura cad) ingresso	 1,00	 18,84 19,12 2,00	 1,700		 18,84 19,12 3,40		
	PARETI ingresso	2,00	1,70		3,000	10,20		
	a detrarre porta	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
	a detrarre portoncino	-1,00	1,00		2,400	-2,40		
	Sommano positivi mq					51,56		
	Sommano negativi mq					-4,29		
	SOMMANO mq					47,27	2,53	119,59
36 / 36 E.21.010.005 .a 22/06/2013	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato Vedi voce n° 34 [mq 154.35]					154,35		
	SOMMANO mq					154,35	7,81	1´205,47
37 / 37 E.21.010.005 .a 04/07/2013	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato Vedi voce n° 35 [mq 47.27]					47,27		
	SOMMANO mq					47,27	7,81	369,18
38 / 38 E.21.010.010 .a 22/06/2013	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 36 [mq 154.35]					154,35		
	SOMMANO mq					154,35	2,33	359,64
39 / 39 E.21.010.010 .a 04/07/2013	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 37 [mq 47.27]					47,27		
	SOMMANO mq					47,27	2,33	110,14
40 / 40 E.21.020.040 .a 01/07/2013	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche Vedi voce n° 38 [mq 154.35]					154,35		
	SOMMANO mq					154,35	5,83	899,86
41 / 41 E.21.020.040 .a 01/07/2013	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche Vedi voce n° 39 [mq 47.27]					47,27		
	A RIPORTARE					47,27		68´957,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,27		68´957,07
	SOMMANO mq					47,27	5,83	275,58
42 / 42 E.16.020.030 .c 14/03/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 4 [m² 70.74]					70,74		
	SOMMANO mq					70,74	23,60	1´669,46
43 / 43 E.14.010.010 .e 04/07/2013	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro Vedi voce n° 7 [m 68.17]			0,200		13,63		
	SOMMANO m2					13,63	161,68	2´203,70
44 / 44 NP.E.002 05/07/2013	Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso. Vedi voce n° 7 [m 68.17]					68,17		
	SOMMANO m					68,17	15,00	1´022,55
45 / 45 E.13.060.030 .a 22/06/2013	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x6 cm balconi prospetto interno cortile	6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile	5,00	3,11	2,200		34,21		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	SOMMANO mq					84,43	54,30	4´584,55
46 / 46 E.07.010.010 .a 16/10/2013	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm bagni	3,00	2,40	1,800		12,96		
		3,00	2,40	1,550		11,16		
	SOMMANO m2					24,12	14,26	343,95
47 / 47 E.13.030.010 .b 25/03/2013	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di c ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm bagni	3,00	2,40	1,800		12,96		
		3,00	2,40	1,550		11,16		
	SOMMANO mq					24,12	36,40	877,97
48 / 48 E.15.020.010 .a 25/03/2013	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita Vedi voce n° 14 [m² 70.74]					70,74		
	A R I P O R T A R E					70,74		79´934,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					70,74		79´934,83
	SOMMANO mq					70,74	36,10	2´553,71
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2)							
49 / 49 I.01.010.070. a 22/06/2013	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili							
	vasca							
	(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	lavabo *(par.ug.=1*6)	6,00				6,00		
	w.c. *(par.ug.=1*6)	6,00				6,00		
	bidet *(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					18,00	64,12	1´154,16
50 / 50 I.01.010.080. a 22/06/2013	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili							
	Vedi voce n° 49 [cad 18.00]					18,00		
	a detrarre tazza					-6,00		
	Sommano positivi cad					18,00		
	Sommano negativi cad					-6,00		
	SOMMANO cad					12,00	55,65	667,80
51 / 51 I.01.010.045. a 22/06/2013	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili							
	Vedi voce n° 49 [cad 18.00]					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	54,85	987,30
52 / 52 I.03.010.010. h 22/06/2013	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm							
	discese fecali							
		2,00			3,000	6,00		
	SOMMANO m					6,00	15,80	94,80
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
53 / 53 E.08.020.010 .a 22/06/2013	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm							
	Vedi voce n° 15 [mq 1.80]					1,80		
	SOMMANO mq					1,80	25,73	46,31
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2)							
54 / 54 I.01.020.010. a 04/01/2013	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso							
						3,00		
	A RIPORTARE					3,00		85´438,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		85´438,91
	SOMMANO cad					3,00	243,80	731,40
55 / 55 I.01.020.080. a 04/01/2013	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	216,68	650,04
56 / 56 I.01.020.090. b 04/01/2013	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm, fornita e posta in opera, completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso d ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	351,77	1´055,31
57 / 57 I.01.020.060. c 22/06/2013	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	221,35	1´328,10
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
58 / 58 E.01.015.010 .a 22/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Impianto fognario acque nere pozzetti al piede fecale	2,00	0,60	0,600	0,600	0,43		
	SOMMANO mc					0,43	6,63	2,85
59 / 59 E.01.050.020 .a 22/06/2013	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Impianto fognario acque nere Vedi voce n° 58 [mc 0.43]					0,43		
	SOMMANO mc					0,43	7,85	3,38
60 / 60 E.01.050.010 .a 22/06/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 58 [mc 0.43]					0,43		
	SOMMANO mc					0,43	69,75	29,99
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2)							
61 / 61	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre,							
	A R I P O R T A R E							89´239,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							89´239,98
I.03.010.010.g 22/06/2013	fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm							
	discese pluviali	4,00			13,000	52,00		
	SOMMANO m					52,00	14,07	731,64
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
62 / 62 U.04.020.020.d 22/06/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm							
	discese fecali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,57	113,14
63 / 63 NP.E.005 16/10/2013	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma qua ... la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura							
		2,00			25,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	4,39	219,50
64 / 64 N.P.E.12 22/06/2013	Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ... i liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità di circa litri 5000 per 30 utenti.							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´725,63	2´725,63
65 / 65 R.02.060.050.a 22/06/2013	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.							
	lato fabbricato A							
	misura cad		225,00			225,00		
	SOMMANO mq					225,00	9,46	2´128,50
66 / 66 E.01.050.010.a 01/07/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 65 [mq 225.00]				0,050	11,25		
	Vedi voce n° 12 [m 145.00]			0,100	0,100	1,45		
	Vedi voce n° 10 [mq 137.50]				0,100	13,75		
	SOMMANO mc					26,45	69,75	1´844,89
67 / 67 U.05.020.024.a 22/06/2013	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm							
	lato fabbricato A+B							
	lato fabbricato A							
	misura cad		225,00			225,00		
	lato fabbricato B							
	misura cad		185,00			185,00		
	SOMMANO mq					410,00	7,94	3´255,40
	A RIPORTARE							100´258,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							100´258,68
68 / 68 P.03.010.065 .a 03/07/2013	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione							
	[PG-1] Ponteggi		9,45		13,500	127,58		
	[PG-2] Ponteggi		5,45		13,500	73,58		
	[PG-3] Ponteggi		18,30		13,500	247,05		
	[PG-4] Ponteggi		2,40		13,500	32,40		
	[PG-5] Ponteggi		6,65		13,500	89,78		
	[PG-6] Ponteggi		4,25		13,500	57,38		
	[PG-7] Ponteggi		3,35		13,500	45,23		
	[PG-8] Ponteggi		3,40		13,500	45,90		
	[PG-9] Ponteggi		4,40		13,500	59,40		
	[PG-10] Ponteggi		6,40		13,500	86,40		
	[PG-11] Ponteggi		2,50		13,500	33,75		
	[PG-12] Ponteggi		9,35		13,500	126,23		
	[PG-13] Ponteggi		5,50		13,500	74,25		
	[PG-14] Ponteggi		1,55		13,500	20,93		
	[PG-15] Ponteggi		7,20		13,500	97,20		
	[PG-16] Ponteggi		4,30		13,500	58,05		
	[PG-17] Ponteggi		3,40		13,500	45,90		
	[PG-18] Ponteggi		3,45		13,500	46,58		
	[PG-19] Ponteggi		4,30		13,500	58,05		
	[PG-20] Ponteggi		6,80		13,500	91,80		
	[PG-21] Ponteggi		1,60		13,500	21,60		
	[PG-22] Ponteggi		10,60		13,500	143,10		
	[PG-23] Ponteggi		5,60		13,500	75,60		
	[PG-24] Ponteggi		17,90		13,500	241,65		
	[PG-25] Ponteggi		4,30		13,500	58,05		
	[PG-26] Ponteggi		11,55		13,500	155,93		
	Parziale mq					2´213,37		
	a detrarre superficie ponteggio fabbricato A *(par.ug.=-(2213,37/2))	-1106,69				-1´106,69		
	Parziale mq					-1´106,69		
	Sommano positivi mq					2´213,37		
	Sommano negativi mq					-1´106,69		
	SOMMANO mq					1´106,68	16,85	18´647,56
69 / 69 P.03.010.065 .b 03/07/2013	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H man ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese							
	Vedi voce n° 68 [mq 1 106.68]	3,00				3´320,04		
	SOMMANO mq/30gg					3´320,04	1,44	4´780,86
70 / 70 R.02.050.010 .a 20/06/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	prospetto interno cortile							
	balconi	6,00	5,50		0,200	6,60		
		6,00	1,20		0,200	1,44		
		6,00	0,30		0,200	0,36		
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi							
	(par.ug.=1*2)	2,00	11,15	1,000		22,30		
		3,00	2,20	3,110		20,53		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	cornicione							
	misura cad					56,40		
	Parziale m²					157,85		
	prospetto interno cortile							
	marcapiani							
	A RIPORTARE					157,85		123´687,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157,85		123´687,10
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,10		0,600	34,08		
	a detrarre frontalino *(par.ug.=-3,00*2)	-6,00	5,50		0,200	-6,60		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,20		0,200	2,88		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,30		0,200	5,16		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,20		0,400	0,96		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,20		0,600	4,32		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	5,40		0,600	19,44		
	(par.ug.=3,00*2)*(lung.=2,3/2)	6,00	1,15		0,600	4,14		
	pilastri							
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,30		2,600	9,36		
	prospetto retro cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=3*2)	6,00	11,20		0,200	13,44		
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,20		0,400	1,28		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,20		0,600	2,88		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,20		0,800	1,92		
		3,00	6,60		0,600	11,88		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,00		0,200	1,20		
		3,00	1,40		0,200	0,84		
	(par.ug.=3*2)	6,00	2,20		0,600	7,92		
		2,00	2,20		0,600	2,64		
		2,00	2,60		0,600	3,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		0,200	0,80		
		2,00	2,30		0,200	0,92		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		0,400	0,32		
	prospetto minore							
	marcapiani *(par.ug.=2*4)	8,00	10,40		0,600	49,92		
	pilastri *(par.ug.=2*9)	18,00	0,30		2,600	14,04		
	Parziale m²					186,86		
	Sommano positivi m²					351,31		
	Sommano negativi m²					-6,60		
	SOMMANO m²					344,71	4,59	1´582,22
71 / 71 R.02.050.010 .a 20/06/2013	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	bagni							
	B6							
		4,00	2,40		1,800	17,28		
		2,00	1,80		1,800	6,48		
		2,00	1,55		1,800	5,58		
	a detrarre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36		
	a detrarre finestre	-2,00	0,80		1,500	-2,40		
	Sommano positivi m²					29,34		
	Sommano negativi m²					-5,76		
	SOMMANO m²					23,58	4,59	108,23
72 / 72 R.02.060.040 .a 28/12/2012	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	prospetto interno cortile							
	balconi							
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi	3,00	3,11	2,200		20,53		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
	SOMMANO m²					70,75	7,58	536,29
73 / 73 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica							
	A R I P O R T A R E							125´913,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							125´913,84
28/12/2012	bagni							
		3,00	2,40	1,800		12,96		
		3,00	2,40	1,550		11,16		
	SOMMANO m²					24,12	7,58	182,83
74 / 74 R.02.060.058 .a 20/06/2013	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale							
	balconi							
	prospetto interno cortile							
		6,00	1,20			7,20		
		6,00	5,50			33,00		
		6,00	0,30			1,80		
	propsetto retro cortile							
		3,00	6,65			19,95		
	SOMMANO m					61,95	4,41	273,20
75 / 75 R.02.060.018 .a 20/06/2013	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	balconi							
	prospetto interno cortile							
		6,00	5,50	1,200	0,050	1,98		
	prospetto retro cortile							
		3,00	3,11	2,200	0,050	1,03		
		3,00	3,54	1,000	0,050	0,53		
	SOMMANO mc					3,54	94,57	334,78
76 / 76 R.02.060.018 .a 20/06/2013	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito							
	bagni							
		1,00	2,40	1,800	0,050	0,22		
		1,00	2,40	1,550	0,050	0,19		
	SOMMANO mc					0,41	94,57	38,77
77 / 77 R.02.060.032 .a 02/01/2013	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili							
	Vedi voce n° 71 [m² 23.58]					23,58		
	SOMMANO m²					23,58	5,67	133,70
78 / 78 R.02.020.030 .a 03/07/2013	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm							
	cassonetti fecali	1,00	0,50	0,300	3,000	0,45		
	SOMMANO mq					0,45	4,47	2,01
79 / 79 R.02.090.060 .a 20/06/2013	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc							
	pluviali	4,00	13,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	5,05	262,60
80 / 80 R.02.090.060 .a 20/06/2013	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc							
	fecali	1,00	3,00			3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		127´141,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		127´141,73
	SOMMANO m					3,00	5,05	15,15
81 / 81 R.02.045.010 .a 20/06/2013	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari vaso+bidet+lavabo+vasca+lavatoio B6					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	6,30	31,50
82 / 82 R.02.045.010 .b 20/06/2013	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1,88	1,88
83 / 83 R.02.045.020 .a 20/06/2013	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile (par.ug.=2*1)	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	3,78	113,40
84 / 84 R.02.045.030 .a 20/06/2013	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie: per gruppo di rubinetti di tipo civili rubinetterie incluse chiavi d'arresto *(par.ug.=2*(2+5))	14,00				14,00		
	SOMMANO kg					14,00	1,88	26,32
85 / 85 E.01.050.010 .a 03/07/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni							
	Vedi voce n° 70 [m² 344.71]				0,030	10,34		
	Vedi voce n° 71 [m² 23.58]				0,030	0,71		
	Vedi voce n° 72 [m² 70.75]				0,030	2,12		
	Vedi voce n° 73 [m² 24.12]				0,030	0,72		
	Vedi voce n° 74 [m 61.95]				0,020	1,24		
	Vedi voce n° 75 [mc 3.54]					3,54		
	Vedi voce n° 76 [mc 0.41]					0,41		
	Vedi voce n° 77 [m² 23.58]				0,020	0,47		
	Vedi voce n° 79 [m 52.00]				0,002	0,10		
	Vedi voce n° 80 [m 3.00]				0,002	0,01		
	Vedi voce n° 81 [cad 5.00]				0,150	0,75		
	Vedi voce n° 83 [m 30.00]				0,001	0,03		
	Vedi voce n° 78 [mq 0.45]				0,100	0,05		
	SOMMANO mc					20,49	69,75	1´429,18
86 / 86 N.P.E.006 16/10/2013	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali							
	Vedi voce n° 75 [mc 3.54]					3,54		
	SOMMANO m3					3,54	15,76	55,79
87 / 87 E.12.010.010 .b 22/06/2013	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm balconi							
	prospetto interno cortile	6,00	5,50	1,200		39,60		
	A RIPORTARE					39,60		128´814,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,60		128´814,95
	prospetto retro cortile							
		3,00	3,11	2,200		20,53		
		3,00	3,50	1,000		10,50		
	SOMMANO m²					70,63	9,98	704,89
88 / 88 E.12.010.010 .b 22/06/2013	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastomerica, flessibilità a freddo -25 °C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a part ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm							
	lastrico di copertura							
	manto di copertura							
	misura cad	1,00	330,00			330,00		
	parapetto	2,00	25,20		0,800	40,32		
		2,00	25,20		1,000	50,40		
		2,00	25,20		0,200	10,08		
		2,00	10,40		0,800	16,64		
		2,00	10,40		1,000	20,80		
		2,00	10,40		0,200	4,16		
		2,00	5,40		0,800	8,64		
		2,00	5,40		1,000	10,80		
		2,00	5,40		0,200	2,16		
	SOMMANO m²					494,00	9,98	4´930,12
89 / 89 R.05.040.040 .a 22/06/2013	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo							
	prospetto interno cortile							
	balconi	6,00	5,50		0,200	6,60		
		6,00	1,20		0,200	1,44		
		6,00	0,30		0,200	0,36		
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi							
	(par.ug.=1*2)	2,00	11,10	1,000		22,20		
		3,00	2,20	3,110		20,53		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
		2,00	3,11	2,200		13,68		
	cornicione							
	misura cad					56,40		
	prospetto interno cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=4,00*2)	8,00	7,10		0,600	34,08		
	a detrarre frontalino *(par.ug.=-3,00*2)	-6,00	5,50		0,200	-6,60		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	1,20		0,200	2,88		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	4,30		0,200	5,16		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,20		0,400	0,96		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	1,20		0,600	4,32		
	(par.ug.=3,00*2)	6,00	5,40		0,600	19,44		
	(par.ug.=3,00*2)*(lung.=2,3/2)	6,00	1,15		0,600	4,14		
	pilastri							
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,30		2,600	9,36		
	prospetto retro cortile							
	marcapiani							
	(par.ug.=3*2)	6,00	11,20		0,200	13,44		
	(par.ug.=8*2)	16,00	0,20		0,400	1,28		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,20		0,600	2,88		
	(par.ug.=1*2)	2,00	1,20		0,800	1,92		
		3,00	6,60		0,600	11,88		
	(par.ug.=3*2)	6,00	1,00		0,200	1,20		
		3,00	1,40		0,200	0,84		
	(par.ug.=3*2)	6,00	2,20		0,600	7,92		
		2,00	2,20		0,600	2,64		
		2,00	2,60		0,600	3,12		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		0,200	0,80		
	A R I P O R T A R E					293,09		134´449,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					293,09		134´449,96
		2,00	2,30		0,200	0,92		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20		0,400	0,32		
	prospetto minore							
	marcapiani *(par.ug.=2*4)	8,00	10,40		0,600	49,92		
	pilastri *(par.ug.=2*9)	18,00	0,30		2,600	14,04		
	Parziale mq					358,29		
	rifacimento del 20 % degli intonaci in facciata *(par.ug.=-(358,29)*4/5)	-286,63				-286,63		
	Parziale mq					-286,63		
	Sommano positivi mq					364,89		
	Sommano negativi mq					-293,23		
	SOMMANO mq					71,66	8,54	611,98
90 / 90 R.05.040.050 .a 12/03/2013	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura							
	Vedi voce n° 89 [mq 71.66]					71,66		
	SOMMANO mq					71,66	22,24	1´593,72
91 / 91 R.05.040.060 .a 12/03/2013	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato							
	Vedi voce n° 90 [mq 71.66]					71,66		
	SOMMANO mq					71,66	90,68	6´498,13
92 / 92 E.16.020.030 .c 01/07/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento							
	Vedi voce n° 70 [m² 344.71]					344,71		
	SOMMANO mq					344,71	23,60	8´135,16
93 / 93 E.16.020.030 .e 01/07/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... re e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte							
	prospetto interno cortile							
	balconi							
		6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile							
	balconi							
	(par.ug.=1*2)	2,00	11,10	1,000		22,20		
		3,00	2,20	3,110		20,53		
		3,00	3,54	1,000		10,62		
		2,00	3,11	2,200		13,68		
	cornicione							
	misura cad					56,40		
	SOMMANO mq					163,03	0,63	102,71
94 / 94 E.16.020.030 .f 01/07/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne							
	Vedi voce n° 70 [m² 344.71]					344,71		
	SOMMANO mq					344,71	1,25	430,89
	A R I P O R T A R E							151´822,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151´822,55
95 / 95 E.21.020.070 .a 01/07/2013	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet ... di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 92 [mq 344.71]					344,71		
	SOMMANO mq					344,71	10,07	3´471,23
96 / 96 E.21.020.030 .a 04/07/2013	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello(liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura, com ... io fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito aperfetta regola d'arte Tipo liscio Vedi voce n° 93 [mq 163.03]					163,03		
	SOMMANO mq					163,03	3,65	595,06
97 / 97 R.02.015.010 .a 19/03/2013	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature B6 SOFFITTO bagno	1,00	2,40	1,800		4,32		
		1,00	2,40	1,550		3,72		
	PARETI bagno							
		4,00	2,40		1,200	11,52		
		2,00	1,80		1,200	4,32		
		2,00	1,55		1,200	3,72		
	SOMMANO mq					27,60	2,53	69,83
98 / 98 E.21.010.005 .a 22/06/2013	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato Vedi voce n° 97 [mq 27.60]					27,60		
	SOMMANO mq					27,60	7,81	215,56
99 / 99 E.21.010.010 .a 22/06/2013	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 98 [mq 27.60]					27,60		
	SOMMANO mq					27,60	2,33	64,31
100 / 100 E.21.020.040 .a 01/07/2013	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche Vedi voce n° 99 [mq 27.60]					27,60		
	SOMMANO mq					27,60	5,83	160,91
101 / 101 E.16.020.030 .c 14/03/2013	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento Vedi voce n° 71 [m² 23.58]					23,58		
	SOMMANO mq					23,58	23,60	556,49
	A R I P O R T A R E							156´955,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							156´955,94
102 / 102 E.14.010.010 .e 04/07/2013	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo Trani chiaro Vedi voce n° 74 [m 61.95]			0,200		12,39		
	SOMMANO m2					12,39	161,68	2´003,22
103 / 103 NP.E.002 05/07/2013	Proflo angolare in PVC con rete termosaldata, premontata, in fbra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del proflo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infltrazione all'interno dello stesso. Vedi voce n° 74 [m 61.95]					61,95		
	SOMMANO m					61,95	15,00	929,25
104 / 104 N.P E. 002 13/10/2013	Fornitura e posa in opera di rompigoccia in profilo angolare in PVC con rete elettrosaldata, premontataa, in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V.La particolare sa ... dello stesso. Il tutto comprensivo di ogni opera onere e quant'altro per dare il lavoro finito secondo la regola d'arte. Vedi voce n° 74 [m 61.95]					61,95		
	SOMMANO m					61,95	15,00	929,25
105 / 105 E.13.060.030 .a 22/06/2013	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo ... pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 24,5x6 cm balconi prospetto interno cortile	6,00	5,50	1,200		39,60		
	prospetto retro cortile	3,00	3,11	2,200		20,53		
		3,00	3,50	1,000		10,50		
	SOMMANO mq					70,63	54,30	3´835,21
106 / 106 E.07.010.010 .a 16/10/2013	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm	1,00	2,40	1,800		4,32		
		1,00	2,40	1,550		3,72		
	SOMMANO mq					8,04	14,26	114,65
107 / 107 E.13.030.010 .b 25/03/2013	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di c ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm bagni	1,00	2,40	1,800		4,32		
		1,00	2,40	1,550		3,72		
	SOMMANO mq					8,04	36,40	292,66
108 / 108 E.15.020.010 .a 25/03/2013	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo ... ale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita Vedi voce n° 77 [m² 23.58]					23,58		
	SOMMANO mq					23,58	36,10	851,24
	A RIPORTARE							165´911,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							165´911,42
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2)							
109 / 109 I.01.010.070. a 22/06/2013	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	64,12	384,72
110 / 110 I.01.010.080. a 22/06/2013	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Vedi voce n° 109 [cad 6.00]					6,00		
	a detrarre tazza					-1,00		
	Sommano positivi cad					6,00		
	Sommano negativi cad					-1,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,65	278,25
111 / 111 I.01.010.045. a 22/06/2013	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	54,85	329,10
112 / 112 I.03.010.010. h 22/06/2013	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm discese fecali	1,00			3,000	3,00		
	SOMMANO m					3,00	15,80	47,40
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
113 / 113 E.08.020.010 .a 22/06/2013	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm Vedi voce n° 78 [mq 0.45]					0,45		
	SOMMANO mq					0,45	25,73	11,58
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2)							
114 / 114 I.01.020.010. a 04/01/2013	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	243,80	487,60
115 / 115 I.01.020.080. a 04/01/2013	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		167´450,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		167´450,07
	SOMMANO cad					1,00	216,68	216,68
116 / 116 I.01.020.090. b 04/01/2013	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm, fornita e posta in opera, completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso d ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	351,77	351,77
117 / 117 I.01.020.060. c 22/06/2013	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	221,35	442,70
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
118 / 118 E.01.015.010 .a 22/06/2013	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Impianto fognario acque nere pozzetti al piede fecale	2,00	0,60	0,600	0,600	0,43		
	SOMMANO mc					0,43	6,63	2,85
119 / 119 E.01.050.020 .a 22/06/2013	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni Impianto fognario acque nere Vedi voce n° 118 [mc 0.43]					0,43		
	SOMMANO mc					0,43	7,85	3,38
120 / 120 E.01.050.010 .a 22/06/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 118 [mc 0.43]					0,43		
	SOMMANO mc					0,43	69,75	29,99
	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (SpCat 2)							
121 / 121 I.03.010.010. g 22/06/2013	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm discese pluviali	4,00			13,000	52,00		
	SOMMANO m					52,00	14,07	731,64
	A R I P O R T A R E							169´229,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							169´229,08
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
122 / 122 U.04.020.020 .d 22/06/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm discese fecali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,57	113,14
123 / 123 NP.E.005 16/10/2013	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma qua ... la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magisteroFornitura e posa in opera di chiusini con sifonatura	2,00			25,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	4,39	219,50
124 / 124 N.P.E.12 22/06/2013	Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in ope ... i liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita; capacità di circa litri 5000 per 30 utenti.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2´725,63	2´725,63
125 / 125 E.01.050.010 .a 27/06/2013	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni Impianto citofonico							
	SOMMANO mc					0,00	69,75	0,00
	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCat 3)							
126 / 126 NP I.E. 003 08/01/2013	Compenso per sfilaggio dei cavi di linea a partire dai misuratori elettrici fino alla cassetta di derivazione posta nel locale condominiale piccolo del piano interrato, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e l'onere per lo smaltimento. Ed. A				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	482,00	482,00
127 / 127 NP I.E. 001 25/11/2013	Rimozione di corpi illuminanti, compresi gli oneri per l'allontanamento dei materiali di risulta ed il conseguente trasporto a rifiuto Corpi illuminanti vano scala - ed. A					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	4,60	18,40
128 / 128 NP I.E. 001 25/11/2013	Rimozione di corpi illuminanti, compresi gli oneri per l'allontanamento dei materiali di risulta ed il conseguente trasporto a rifiuto Corpi illuminanti vano scala - ed. B					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	4,60	18,40
129 / 129 L.01.080.060 .d 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m							
	A R I P O R T A R E							172´806,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							172´806,15
	Q.E. x alloggio - ed. A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	150,64	903,84
130 / 130 L.01.080.060 .d 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristich ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32A; 8m							
	Q.E. x alloggio - ed. B					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	150,64	903,84
131 / 131 NP I.E. 003 08/01/2013	Compenso per sfilaggio dei cavi di linea a partire dai misuratori elettrici fino alla cassetta di derivazione posta nel locale condominiale piccolo del piano interrato, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e l'onere per lo smaltimento.							
	Ed. B				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	482,00	482,00
132 / 132 L.01.090.030 .b 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte ... la d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65							
	Per posa Q.E. alloggio - ed. A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,48	38,88
133 / 133 L.01.090.030 .b 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di scatole da incasso in resina. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte ... la d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatole per centralini da 8 moduli mm 210x169x65							
	Per posa Q.E. alloggio - ed. B					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,48	38,88
134 / 134 L.01.090.010 .b 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32							
	Per Q.E. alloggio - ed. A					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,31	163,86
135 / 135 L.01.090.010 .b 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di centralini in resina costituiti da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Nel prezzo sono compresi il monta ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228x170x32							
	Per Q.E. alloggio - ed. B					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	27,31	163,86
136 / 136 L.01.020.020 .j 22/11/2013	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, ... ezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo a vista IP 5x							
	Montanti ed. A		84,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	13,74	1´154,16
137 / 137 L.01.020.020 .j 22/11/2013	Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, ... ezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 6 mm²+ T in							
	A RIPORTARE							176´655,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							176´655,47
	tubo a vista IP 5x Montanti ed. B		84,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	13,74	1´154,16
138 / 138 L.02.050.030 .c 22/11/2013	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita e posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm Derivazione montanti 3^ piano - ed. A					1,00		
	SOMMANO m					1,00	6,51	6,51
139 / 139 L.02.050.030 .c 22/11/2013	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , fornita e posta in opera, protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm Derivazione montanti 3^ piano - ed. B					1,00		
	SOMMANO m					1,00	6,51	6,51
140 / 140 L.02.050.040 .b 22/11/2013	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 120x80x50 Derivazione montanti 2^ piano - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,97	7,97
141 / 141 L.02.050.040 .b 22/11/2013	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55 , rispondente alla norma CEI 23-48 IEC 670 protetta contro i contatti diretti, isolamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 120x80x50 Derivazione montanti 2^ piano - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,97	7,97
142 / 142 L.02.050.040 .c 22/11/2013	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm Derivazione montanti 1^ piano a misuratori - ed. A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,79	19,58
143 / 143 L.02.050.040 .c 22/11/2013	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm Derivazione montanti 1^ piano a misuratori - ed. B					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,79	19,58
144 / 144 L.03.080.040 .g 25/11/2013	Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; rif ... nato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP40 Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W Corpi illuminanti vano scale ed. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,71	258,84
145 / 145 L.03.080.040 .g 25/11/2013	Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; rif ... nato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP40 Posa di plafoniera circolare schermo in plexiglas da 1x32 W Corpi illuminanti vano scale ed. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,71	258,84
	A RIPORTARE							178´395,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							178´395,43
146 / 146 L.03.020.050 .b 22/11/2013	Lampade fluorescenti circolari standard, tonalità 33/54 32 W, diametro 305 mm Per corpo illuminante - ed. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,69	14,76
147 / 147 L.03.020.050 .b 22/11/2013	Lampade fluorescenti circolari standard, tonalità 33/54 32 W, diametro 305 mm Per corpo illuminante - ed. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	3,69	14,76
148 / 148 L.02.065.070 .c 22/11/2013	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a., fornito e posto in opera Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti Interruttore temporizzato per luci scala - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,87	75,87
149 / 149 L.02.065.070 .c 22/11/2013	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 220 V c.a., fornito e posto in opera Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 220 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti Interruttore temporizzato per luci scala - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	75,87	75,87
150 / 150 L.01.010.086 .c 22/11/2013	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a vista IP5X Pulsante per accensione luci scala - ed. A					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,73	190,92
151 / 151 L.01.020.010 .l 22/11/2013	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezion ... zi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista IP 5x Linea di alimentazione luci scala - ed. A		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	11,97	179,55
152 / 152 L.01.020.010 .l 22/11/2013	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezion ... zi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm² + T in tubo a vista IP 5x Linea di alimentazione luci scala - ed. B		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	11,97	179,55
153 / 153 L.01.010.086 .c 22/11/2013	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a vista IP5X Pulsante per accensione luci scala - ed. B					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	47,73	190,92
154 / 154 L.03.060.040	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore							
	A RIPORTARE							179´317,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							179´317,63
.a 22/11/2013	elettronico 1x36 W Luce ingresso scala - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,07	102,07
155 / 155 L.03.060.040 .a 22/11/2013	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W Luce ingresso scala - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	102,07	102,07
156 / 156 L.03.020.010 .d 22/11/2013	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm Luce ingresso scala - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2,47	2,47
157 / 157 L.02.065.025 .a 22/11/2013	Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante seri ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico Per accensione luce ingresso scala . ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,25	92,25
158 / 158 L.03.020.010 .d 22/11/2013	Lampade fluorescenti, diametro 28 mm standard bianche, tonalità 33/54 36 W, lunghezza 1.200 mm Luce ingresso scala - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2,47	2,47
159 / 159 L.02.065.025 .a 22/11/2013	Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante seri ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico Per accensione luce ingresso scala . ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	92,25	92,25
160 / 160 L.15.010.025 .d 22/11/2013	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... tazione ordinaria220 V c.a., 180' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 W Luci di emergenza p. terra +1xpiano - ed. A	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	132,51	530,04
161 / 161 L.15.010.025 .d 22/11/2013	Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, fusibile, ... tazione ordinaria220 V c.a., 180' di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 W Luci di emergenza p. terra +1xpiano - ed. B	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	132,51	530,04
162 / 162 L.02.015.066 .b 22/11/2013	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristi ... ratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03 Protezione luci scala - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,66	55,66
	A RIPORTARE							180´826,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							180´826,95
163 / 163 L.02.015.066 .b 22/11/2013	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristi ... ratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A 2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03 Protezione luci scala - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,66	55,66
164 / 164 L.01.070.020 .h 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23- 3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristich ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m Protezione luci scala - ed. A Protezione imp. cit. + tv - ed. A					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,46	68,92
165 / 165 L.01.070.020 .h 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23- 3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristich ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m Protezione imp. luci scala - ed. B Protezione imp. cit. + tv - ed. B					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	34,46	68,92
166 / 166 L.01.090.040 .c 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in p ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotte da parete per 4 o 8 moduli di mm 198x200x74 Per dispositivi di protezione alla voce preced. - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,69	11,69
167 / 167 L.01.090.040 .c 22/11/2013	Fornitura e posa in opera di calotte da parete complete di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente. Nel prezzo sono compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in p ... d'arte; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotte da parete per 4 o 8 moduli di mm 198x200x74 Per dispositivi di protezione alla voce preced. - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	11,69	11,69
168 / 168 L.02.010.010 .f 22/11/2013	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm² Collegam. piastra eqipot. dispersore - ed. A		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	1,92	19,20
169 / 169 L.02.010.010 .f 22/11/2013	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad ... one CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 10 mm² Collegam. piastra equipot. dispersore - ed. B		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	1,92	19,20
170 / 170 L.02.040.020	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni,							
	A RIPORTARE							181´082,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							181´082,23
.c 22/11/2013	curve, manicotti, cava ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Colleg. da piastra equipot. a pozzetto - ed. A		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	3,96	11,88
171 / 171 L.02.040.020 .c 22/11/2013	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cava ... otti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm Colleg. da piastra equipot. a pozzetto - ed. B		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	3,96	11,88
172 / 172 L.02.040.065 .b 22/11/2013	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm Colleg. pozzetto/dispersore - ed. A		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,24	41,92
173 / 173 L.02.040.065 .b 22/11/2013	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm Colleg. pozzetto/dispersore - ed. B		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,24	41,92
174 / 174 L.02.050.020 .c 22/11/2013	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm Colleg. tubo rigido/tubo flessibile - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,71	4,71
175 / 175 L.02.050.020 .c 22/11/2013	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, fornita e posta in opera, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm Colleg. tubo rigido/tubo flessibile - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,71	4,71
176 / 176 L.05.010.010 .c 22/11/2013	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 16 mm² Colleg. da pozzetto a dispersore - ed. A					8,00		
	SOMMANO m					8,00	4,21	33,68
177 / 177 L.05.010.010 .c 22/11/2013	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 16 mm² Colleg. da pozzetto a dispersore - ed. b					8,00		
	SOMMANO m					8,00	4,21	33,68
178 / 178 L.05.010.120 .a 22/11/2013	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Per il collegamento delle masse degli alloggi - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,17	55,17
	A RIPORTARE							181´321,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							181´321,78
179 / 179 L.05.010.120 .a 22/11/2013	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Per il collegamento delle masse degli alloggi - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,17	55,17
180 / 180 L.05.020.020 .a 22/11/2013	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm Ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,19	85,19
181 / 181 L.05.020.020 .a 22/11/2013	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m, spessore rame 100 micron, completo di morsetto di allaccio, puntale, e testa di battuta alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni esterne di 400x400x400 mm diametro 18 mm Ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,19	85,19
	OG1 - Edifici civili e industriali (SpCat 1)							
182 / 182 U.04.020.040 .e 25/11/2013	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 30x30 cm chiusino per pozzetto 30x30 - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,63	10,63
183 / 183 U.04.020.040 .e 25/11/2013	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 30x30 cm chiusino per pozzetto 30x30 - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,63	10,63
184 / 184 U.04.020.020 .b 25/11/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm pozzetto da installare all'ingresso vano scala - ed- A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,67	35,67
185 / 185 U.04.020.020 .b 25/11/2013	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm pozzetto da installare all'ingresso vano scala - ed- B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	35,67	35,67
186 / 186 U.04.020.030 .b 25/11/2013	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm pozzetto aperto per dispersore - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,76	30,76
187 / 187 U.04.020.030	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza							
	A RIPORTARE							181´670,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181´670,69
.b 25/11/2013	coperchio o griglia, posto i ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm pozzetto aperto per dispersore - ed. B					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,76	30,76
188 / 188 U.04.020.040 .e 25/11/2013	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 30x30 cm coperchio pozzetto dispersore - ed. A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,63	10,63
189 / 189 U.04.020.040 .e 25/11/2013	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 30x30 cm coperchio pozzetto dispersore - ed. b					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	10,63	10,63
	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (SpCat 3)							
190 / 190 NP I.E. 002 25/11/2013	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico digitale con sistema 2 fili per edificio di civile abitazione per complessivi 6 alloggi dislocati su 3 piani 2 per piano. Compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Impianto citofonico ed. B					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´927,00	1´927,00
191 / 191 NP I.E. 002 25/11/2013	Fornitura e posa in opera di impianto citofonico digitale con sistema 2 fili per edificio di civile abitazione per complessivi 6 alloggi dislocati su 3 piani 2 per piano. Compreso ogni opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Impianto citofonico ed. A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´927,00	1´927,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							185´576,71
	T O T A L E euro							185´576,71
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	**OG1 - Edifici civili e industriali**	161´792,32
002	**OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie**	10´670,41
003	**OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi**	13´113,98
	Totale SUPER CATEGORIE euro	185´576,71
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	PONTEGGI	46´856,84	25,249
002	SPICCONATURA DI INTONACI	3´660,16	1,972
003	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	7´505,88	4,045
004	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI	600,95	0,324
005	MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI	580,90	0,313
006	MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE	11´407,74	6,147
007	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO	17´407,66	9,380
008	INTONACI RUSTICI E CIVILI	19´903,47	10,725
009	TINTEGGIATURE SU PARETI	9´607,05	5,177
010	MARMI E PIETRE NATURALI	4´206,92	2,267
011	BARRA ROMPIGOCCIA	1´022,55	0,551
012	PAVIMENTI IN KLINKER	8´419,76	4,537
013	MATERIALE PLASTICO	1´605,48	0,865
014	DEMOLIZIONI	329,06	0,177
015	MASSETTI ISOLANTI	3´452,63	1,860
016	RIMOZIONE DI IMPIANTI	2´572,62	1,386
017	RASCHIATURE E SVERNICIATURE	579,93	0,313
018	PREPARAZIONE DEL FONDO	2´324,30	1,252
019	PAVIMENTI IN GRES	1´170,63	0,631
020	RIVESTIMENTI IN CERAMICA	3´404,95	1,835
021	IMPIANTI DI CARICO E SCARICO	3´801,33	2,048
022	MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO	57,89	0,031
023	SANITARI	5´263,60	2,836
024	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	5,70	0,003
025	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	3´340,81	1,800
026	POZZETTI E VASCHE	6´291,92	3,390
027	SFILAGGIO CAVI	964,00	0,519
028	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI	18,40	0,010
029	APPARECCHI PER QUADRI MODULARI	903,84	0,487
030	CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI	428,86	0,231
031	DORSALI E MONTANTI	2´686,62	1,448
032	CASSETTE E SCATOLE	77,54	0,042
033	APPARECCHI ILLUMINANTI	517,68	0,279
034	LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI	34,46	0,019
035	DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI	336,24	0,181
036	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE IN EDIFICIO RESIDENZIALE	381,84	0,206
037	PLAFONIERE	204,14	0,110
038	ILLUMINAZIONE	1´060,08	0,571
039	INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI	111,32	0,060
040	APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARI	137,84	0,074
041	CAVI	19,20	0,010
042	TUBI, GUAINE E CAVIDOTTI	107,60	0,058
043	CONDUTTORI DI TERRA	177,70	0,096
044	DISPERSORI	170,38	0,092
045	IMPIANTI CITOFONICI	3´854,00	2,077
046	CORDONI PREFABBRICATI	1´986,50	1,070
047	RILEVATI E CONGLOMERATI BITUMINOSI	3´255,40	1,754
048	BARRA ROMPIGOCCIA	1´858,50	1,001
049	APPARECCHI PER QUARI MODULARI	903,84	0,487
	Totale SUB CATEGORIE euro	185´576,71	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	185´576,71	100,000
M:001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	161´792,32	87,184
M:001.001	OPERE PROVVISONALI euro	46´856,84	25,249
M:001.001.001	PONTEGGI euro	46´856,84	25,249
M:001.002	DEMOLIZIONI euro	14´911,20	8,035
M:001.002.002	SPICCONATURA DI INTONACI euro	3´660,16	1,972
M:001.002.003	DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI euro	7´505,88	4,045
M:001.002.004	DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro	600,95	0,324
M:001.002.014	DEMOLIZIONI euro	10,06	0,005
M:001.002.016	RIMOZIONE DI IMPIANTI euro	2´554,22	1,376
M:001.002.017	RASCHIATURE E SVERNICIATURE euro	579,93	0,313
M:001.003	OPERE DI SOTTOFONDO euro	4´033,53	2,174
M:001.003.005	MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI euro	580,90	0,313
M:001.003.015	MASSETTI ISOLANTI euro	3´452,63	1,860
M:001.004	IMPERMEABILIZZAZIONI euro	14´288,79	7,700
M:001.004.006	MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro	11´407,74	6,147
M:001.004.011	BARRA ROMPIGOCCIA euro	1´022,55	0,551
M:001.004.048	BARRA ROMPIGOCCIA euro	1´858,50	1,001
M:001.005	OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO euro	17´407,66	9,380
M:001.005.007	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro	17´407,66	9,380
M:001.006	INTONACI euro	20´498,53	11,046
M:001.006.008	INTONACI RUSTICI E CIVILI euro	19´903,47	10,725
M:001.006.009	TINTEGGIATURE SU PARETI euro	595,06	0,321
M:001.007	OPERE DA PITTORE euro	11´336,29	6,109
M:001.007.009	TINTEGGIATURE SU PARETI euro	9´011,99	4,856
M:001.007.018	PREPARAZIONE DEL FONDO euro	2´324,30	1,252
M:001.008	MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE euro	4´206,92	2,267
M:001.008.010	MARMI E PIETRE NATURALI euro	4´206,92	2,267
M:001.009	PAVIMENTI euro	9´590,39	5,168
M:001.009.012	PAVIMENTI IN KLINKER euro	8´419,76	4,537
M:001.009.019	PAVIMENTI IN GRES euro	1´170,63	0,631
M:001.011	OPERE STRADALI euro	3´574,40	1,926
M:001.011.014	DEMOLIZIONI euro	319,00	0,172
M:001.011.047	RILEVATI E CONGLOMERATI BITUMINOSI euro	3´255,40	1,754
M:001.012	RIVESTIMENTI euro	3´404,95	1,835
M:001.012.020	RIVESTIMENTI IN CERAMICA euro	3´404,95	1,835
M:001.014	MURATURE euro	57,89	0,031
M:001.014.022	MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO euro	57,89	0,031
M:001.015	MOVIMENTI DI TERRA euro	3´346,51	1,803
M:001.015.024	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA euro	5,70	0,003
M:001.015.025	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI euro	3´340,81	1,800
M:001.016	OPERE COMPLEMENTARI, POZZETTI E VASCHE euro	6´291,92	3,390
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:001.016.026	POZZETTI E VASCHE euro	6´291,92	3,390
M:001.023	SISTEMAZIONI ESTERNE euro	1´986,50	1,070
M:001.023.046	CORDONI PREFABBRICATI euro	1´986,50	1,070
M:002	OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie euro	10´670,41	5,750
M:002.010	COLONNE DI SCARICO euro	1´605,48	0,865
M:002.010.013	MATERIALE PLASTICO euro	1´605,48	0,865
M:002.013	IMPIANTI E SANITARI euro	9´064,93	4,885
M:002.013.021	IMPIANTI DI CARICO E SCARICO euro	3´801,33	2,048
M:002.013.023	SANITARI euro	5´263,60	2,836
M:003	OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro	13´113,98	7,067
M:003.002	DEMOLIZIONI euro	1´000,80	0,539
M:003.002.016	RIMOZIONE DI IMPIANTI euro	18,40	0,010
M:003.002.027	SFILAGGIO CAVI euro	964,00	0,519
M:003.002.028	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI euro	18,40	0,010
M:003.017	IMPIANTI CIVILI euro	5´442,84	2,933
M:003.017.029	APPARECCHI PER QUADRI MODULARI euro	903,84	0,487
M:003.017.030	CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI euro	428,86	0,231
M:003.017.031	DORSALI E MONTANTI euro	2´686,62	1,448
M:003.017.036	IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE IN EDIFICIO RESIDENZIALE euro	381,84	0,206
M:003.017.040	APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARI euro	137,84	0,074
M:003.017.049	APPARECCHI PER QUARI MODULARI euro	903,84	0,487
M:003.018	IMPIANTI INDUSTRIALI euro	651,90	0,351
M:003.018.032	CASSETTE E SCATOLE euro	77,54	0,042
M:003.018.035	DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI euro	336,24	0,181
M:003.018.039	INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI euro	111,32	0,060
M:003.018.041	CAVI euro	19,20	0,010
M:003.018.042	TUBI, GUAINE E CAVIDOTTI euro	107,60	0,058
M:003.019	ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE euro	756,28	0,408
M:003.019.033	APPARECCHI ILLUMINANTI euro	517,68	0,279
M:003.019.034	LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI euro	34,46	0,019
M:003.019.037	PLAFONIERE euro	204,14	0,110
M:003.020	APPARECCHI DI EMERGENZA euro	1´060,08	0,571
M:003.020.038	ILLUMINAZIONE euro	1´060,08	0,571
M:003.021	IMPIANTI DI MESSA A TERRA euro	348,08	0,188
M:003.021.043	CONDUTTORI DI TERRA euro	177,70	0,096
M:003.021.044	DISPERSORI euro	170,38	0,092
M:003.022	IMPIANTI CITOFONICI euro	3´854,00	2,077
M:003.022.045	IMPIANTI CITOFONICI euro	3´854,00	2,077
	TOTALE euro	185´576,71	100,000

Data, _____

Il Tecnico
Ing. Carmine Crisci

	A R I P O R T A R E		