

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

Regione Campania: D.D. 207/2012 Progetto di manutenzione straordinaria delle opere edili per il comune di

Grazzanise

PROGETTO ESECUTIVO

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

(art. 39 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

II Progettista:

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Carmine CRISCI

Dott. Ing. Attilio REGGIANI

Data: Febbraio 2014 ELAB. **07**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 NP. E.007	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m3 di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Abachino di ardesia 5 mm a semplice registro. SOMMANO m		8,20	1 ′240,25	1′093,78	88,190
E.01.010.010	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica					
	SOMMANO mc	71,71	25,89	1′856,57	81,50	4,390
E.01.040.030	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SOMMANO mc	28,56	34,41	982,75	28,50	2,900
4 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias molizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,					
	demolizioni e rimozioni SOMMANO mc	223,94	69,75	15′619,82	3′305,16	21,160
	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15					
	SOMMANO mc	7,45	165,45	1 232,60	72,85	5,910
	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm					
	SOMMANO mq	51,87	14,26	739,67	387,81	52,430
	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 2 cm		0.54	477.00	224 50	71 000
o	SOMMANO mq		8,64	677,38	351,69	51,920
E.11.070.020 .b	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi oneri ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm					
	SOMMANO m	34,10	13,84	471,94	149,75	31,730
E.11.070.030 .c	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda gni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio preverniciato, spessore 8/10					
	SOMMANO m	114,20	8,92	1′018,66	786,00	77,160
10 E.11.070.040 .c	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro					
	100 mm SOMMANO cad	2,00	95,05	190,10	3,17	1,670
11 E.11.070.040 .d	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm					
	SOMMANO cad	2,00	124,59	249,18	3,16	1,270
E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, appli e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					
	Spessore 4 mm SOMMANO mq	300,32	13,95	4′189,47	1′197,34	28,580
13	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto					
	A RIPORTARE			28′468,39	7′460,71	

	BYDYG GIOVE DEVI AVODY			D O D TI		pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE	Manodopera	70
	RIPORTO			28′468,39	7′460,71	
E.13.020.050 .a	in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo bianco Carrara SOMMANO mq		175,09	1′873,46	366,26	19,550
14 E.13.030.010 .b	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5,10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera susottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di c er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm					
	SOMMANO mq	39,20	36,40	1′426,88	488,42	34,230
15 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento					
	SOMMANO mq	366,41	23,60	8′647,27	4′727,47	54,670
	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche					
	SOMMANO mq	324,67	2,33	756,49	471,06	62,270
17 E.21.020.070 .a	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfet di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con due strati a perfetta copertura		40.05	2000 10	4440 ==	7 0 420
	SOMMANO mq		10,07	3′269,42	1′648,77	50,430
18 E.21.050.010 .b	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio I pianodi appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'ossido di ferro					
	SOMMANO mq	36,97	5,33	197,05	135,10	68,560
E.21.050.020	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura					
	SOMMANO mq		6,00	221,82	125,79	56,710
20 NP. E. 002	Profilo angolare in PVC, con rete termosaldata, premontata, in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La particolare sagoma del profilo in pvc permette l'interruzione dello scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno dello stesso.					
	SOMMANO ml.	125,05	15,00	1′875,75	1′309,27	69,800
21 NP. E. 008	Piattaforma a pantografo tipo Haulotte GROUP H 18 SXL; semovente diesel, per lavorare in altezza. con le seguentti caratteristiche: Doppia estensione per una piu ampia superfic l cestello. Pneumatici ripieni in lattice. Comandi interamente proporzionali. Utilizzo su tutti i tipi di terreno.					
	SOMMANO mesi	3,00	3′670,00	117010,00	1′970,79	17,900
22 ND F 002	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero					
NP. E.003	per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco SOMMANO mq	13,77	12,00	165,24	102,94	62,300
23 NP.E.003	Verniciatura opere in ferro in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco					
	SOMMANO mq	23,20	12,00	278,40	159,44	57,270
24 NP.E.13	Piattaforma a ragno TIPO Palazzani TSJ28/R, con motore diesel da 20 kW o elettrico 220 V (2,2 kW). Rotazione della torretta 360° continui. Con navicella aerea 2,0x0,8 m.					
	Altezz lla 80° + 80° Portata utile 200 kg Peso 5.400 kg Larghezza minima 1,5 m Lunghezza 6,3 m Altezza (a riposo) 2,3 m V SOMMANO giorno	5,00	400,00	27000,00	0,00	
25 R.01.020.070	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori					
	A RIPORTARE			60′190,17	18′966,02	
	A KII OKTAKE			00 150,17	10 700,02	

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		GO GEO	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			60′190,17	18′966,02	
.a	i pezzi speciali e ogni onere e magistero per regola d'arte in conformità alle norme vigenti. Di					
	sezione fino a 0,30 m ² SOMMANO m	37,10	36,63	1′358,97	610,18	44,900
26	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con					
R.02.015.070 .b	smerigliatrice meccanica SOMMANO mq	13,77	7,66	105,48	83,24	78,920
27 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo					
.a	di muro SOMMANO mq	366,41	4,59	1′681,82	1′329,15	79,030
28 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm					
	SOMMANO mq	51,87	13,38	694,02	310,23	44,700
29 R.02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					
.a	SOMMANO mq	39,20	7,58	297,14	234,44	78,900
30 R.02.060.058 .a	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale					
	SOMMANO m	10,70	4,41	47,19	37,33	79,110
31 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato					
	SOMMANO mq	261,87	5,05	1′322,44	1 044,07	78,950
32 R.02.090.090 .a	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico, compresi il calo in basso o il tiro in alto e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm					
	SOMMANO mq	45,38	18,91	858,14	678,53	79,070
33 R.05.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo					
	SOMMANO mq	150,30	8,54	1′283,56	824,04	64,200
34 R.05.040.050 .a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura					
	SOMMANO mq	60,12	22,24	1′337,07	779,11	58,270
35 R.05.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >=400 Kg/cm². Per spessore medio 30 mm Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro					
	controllato SOMMANO mq	60,12	90,68	5′451,69	3′296,09	60,460
36 U.02.040.022 .b	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 4 kN/mq DE 125 mm					
	SOMMANO m	11,70	8,55	100,04	34,99	34,980
37 U.02.040.025 .c	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN 8 kN/mq DE 160 mm					
	SOMMANO m	130,20	12,74	1′658,75	389,31	23,470
38 U.02.040.025 .d	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica zioni, esclusi la formazione delletto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulareSN					
	8 kN/mq DE 200 mm SOMMANO m	55,00	17,63	969,65	191,89	19,790
	A RIPORTARE			77′356,13	28′808,62	

						pag. 3
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI I M : Quantità unitario	PORTI	COSTO	incid.		
TARIFFA		Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			77′356,13	28′808,62	
.c 40	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SOMMANO cad Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i	32,00	47,74	1′527,68	797,45	52,200
.c	infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm SOMMANO cad	23,00	40,47	930,81	458,52	49,260
41 U.04.020.220 .e	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compre cio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti					
	SOMMANO cad	1,00	3′546,05	3′546,05	569,50	16,060
42 U.04.020.230 .a	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione SOMMANO kg	640,00	2,04	1′305,60	361,26	27,670
43 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m²	·		·	·	
	per ogni cm di spessore SOMMANO mq/cm	12′800,00	1,44	18′432,00	6′449,36	34,990
44 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm					
	SOMMANO mq	1′600,00	7,94	12′704,00	1′957,69	15,410
45 U.05.020.090 .a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia					
	SOMMANO mq/cm	8′000,00	1,40	11′200,00	1′816,64	16,220
	Parziale LAVORI A MISURA euro			127′002,27	41″219,04	32,455
	TOTALE euro			127′002,27	41 ′219,04	32,455
	A RIPORTARE					

Num.Ord. E DELLE TARIFFA SOMMINISTRAZIONI		1.9.10(1)	امنمسنا
SUMMINING I KAZIONI	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
RIPORTO			
Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
LAVORI A MISURA euro	127′002,27	41′219,04	32,455
M:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro	127′002,27	41′219,04	32,455
M:001.001 OPERE PROVVISIONALI euro	13 7010,00	1′970,79	15,148
1:001.001.001 PONTEGGI euro	13 70 10,00	1′970,79	15,148
1:001.002 DEMOLIZIONI euro	4728,95	3′498,11	73,972
M:001.002.002 SPICCONATURE DI INTONACI euro M:001.002.004 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro M:001.002.005 DEMOLIZIONI DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI euro	1 681,82 2 008,78 1 038,35	1′329,15 1′586,96 582,00	79,001
4:001.003 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO euro	8′072,32	4′899,24	60,692
4:001.003.003 OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO euro	8 7072,32	4′899,24	60,692
4:001.004 MOVIMENTI DI TERRA euro	18′459,14	3′415,16	18,501
#:001.004.006 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI euro #:001.004.019 SCAVI DI SBANCAMENTO euro #:001.004.023 RINTERRI euro	15′619,82 1′856,57 982,75	3′305,16 81,50 28,50	4,390
4:001.005 OPERE DI SOTTOFONDO euro	1′417,05	739,50	52,186
1:001.005.007 MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI euro	1′417,05	739,50	52,186
1:001.006 IMPERMEABILIZZAZIONI euro	7′305,47	3′600,39	49,283
M:001.006.008 MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE euro M:001.006.010 BARRA ROMPIGOCCIA euro	5′429,72 1′875,75	2′291,12 1′309,27	42,196 69,800
4:001.007 COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE euro	1′929,88	942,08	48,815
4:001.007.009 OPERE DA LATTONIERE euro	1′929,88	942,08	48,815
4:001.008 INTONACI euro	8′647,27	4′727,47	54,670
4:001.008.011 INTONACI RUSTICI E CIVILI euro	8′647,27	4′727,47	54,670
4:001.009 OPERE DA PITTORE euro	4′888,42	2′643,10	54,069
4:001.009.012 PREPARAZIONE DEL FONDO euro 4:001.009.013 TINTEGGIATURE SU PARETI euro 4:001.009.015 VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI euro	756,49 3 <i>°</i> 269,42 862,51	471,06 1 ′648,77 523,27	62,269 50,430 60,668
4:001.010 RIMOZIONI euro	277,28	218,88	78,938
4:001.010.004 DEMOLIZIONI DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI euro RASCHIATURE E SVERNICIATURE euro	171,80 105,48	135,64 83,24	
4:001.011 SMALTIMENTO DI AMIANTO euro	1′358,97	610,18	44,900
4:001.011.016 OPERAZIONI DI BONIFICA E SMALTIMENTO euro	1′358,97	610,18	44,900
4:001.012 PAVIMENTI euro	3′300,34	854,68	25,897
M:001.012.017 PAVIMENTI IN GRES euro M:001.012.018 PAVIMENTI IN GRANIGLIE E MARMI euro	1′426,88 1′873,46	488,42 366,26	
4:001.013 CALCESTRUZZI euro	1 232,60	72,85	5,910
4:001.013.020 CALCESTRUZZI euro	1′232,60	72,85	5,910
4:001.014 OPERE COMPLEMENTARI euro	7′310,14	2′186,73	29,914
4:001.014.021 POZZETTI E VASCHE euro	7′310,14	2′186,73	29,914
4:001.015 TUBAZIONI euro	2′728,44	616,19	22,584
A RIPORTARE			

				pag. /
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
M:001.015.022	TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE euro	2′728,44	616,19	22,584
M:001.016	OPERE STRADALI euro	42′336,00	10′223,69	24,149
M:001.016.024	SCAVI, DEMOLIZIONI E ESPURGHI euro	18′432,00	6′449,36	
M:001.016.025	CONGLOMERATI BITUMINOSI euro	23′904,00	3′774,33	15,790
	TOTALE euro	127′002,27	41′219,04	32,455
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			